

Aktivnosti na področju posodobitev in novogradenj namakalnih sistemov v Spodnji Savinjski dolini

Irena Friškovec, Blaž Dimec in dr. Boštjan Naglič,
KGZS – Zavod Celje in Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

V letu 2022 so se pričela dela v okviru prve faze posodobitev namakalnih sistemov Novo Celje, ki so v lasti Društva namakalnih sistemov Novo Celje. Dela intenzivno potekajo na vseh treh sistemih Novo Celje A, Novo Celje B in Novo Celje C. Oddani so že tudi prvi zahtevki za izplačilo. Člani Društev namakalnih naprav Breg Roje in Kaplja vas zaključujejo drugo fazo posodobitev namakalnih sistemov Breg, Gotovlje, Šempeter-Vrbje in Latkova vas. KZ Braslovče je zaključila dela na namakalnem sistemu Letuš ter oddala zahtevek za izplačilo. Z deli nadaljujejo na namakalnem sistemu Šmatevž, intenzivno pa pripravljajo dokumentacijo za posodobitev namakalnega sistema Trnava Brije. Na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije bodo z drugo fazo posodobitev svojega sistema pričeli v letu 2024. Zelo aktivni so tudi v Namakalnem društvu Bolska, kjer pripravljajo in peljejo vse potrebne postopke za novogradnjo namakalnega sistema Gomilsko. V lanskem letu so že pridobili vodno dovoljenje, v letošnjem letu pa so v pridobivanju podatkov za presojo vplivov na okolje. V letu 2022 je bilo ustanovljeno Namakalno društvo Orla vas. Člani pripravljajo dokumentacijo za posodobitev namakalnega sistema Šentrupert.

Po spremembi Zakona o kmetijskih zemljiščih v letu 2022 (Uradni list RS, št. 44/2022) lahko uvedbo državnega namakalnega sistema predlaga Sklad kmetijskih zemljišč RS (Sklad). Na območju Spodnje Savinjske doline je Sklad kmetijskih zemljišč RS v letu 2023 organiziral dve predstavitvi za kmetovalce z območij, kjer želi v bodoče uvesti državni namakalni sistem z več uporabniki. Spomladi je bila predstavitev v Ojstriški vasi, v jeseni pa v Levcu. Zagotovo je ta možnost zanimiva in vredna razmisleka, ker Sklad nastopi tudi kot investitor.



Menjave primarnih cevodovov v okviru II. faze posodobitev namakalnega sistema Novo Celje – polaganje PE cevi se izvede na peščeno posteljico s 15 cm obsipom. (Foto: I. Rihtar)



Utrjevanje zemljine nad zasipanimi primarnimi namakalnimi cevmi na namakalnem sistemu Novo Celje (Foto: I. Rihtar)