

# LOGAŠKE NOVICE

WWW.LOGATEC.SI - GLASILO OBČINE LOGATEC - LETNIK LIII - JUNIJ 2022 - ŠT. 6

ISSN 0350-9281 (tiskana izd.)  
ISSN 2536-4162 (spletna izd.)



Med prostorskimi  
navzkrižji in  
finančnimi  
ravnovesji

Preteklost in  
prihodnost Srškove  
hiše

Za logaškimi  
šolami zahtevno  
leto

Športnik Logatca  
je Gašper Bolčina





**MEŠANI PEVSKI ZBOR  
PEVSKEGA DRUŠTVA  
LOGATEC**

**VABI**

**v petek,  
24. rožnika 2022  
ob 20.30**

**NA  
38. VEČER  
PRI VODNJAKU  
NA ČEVICI**



Gostje večera bodo:

- Berto Menard župan Občine Logatec – slavnostni govornik
- Simona Kermavnar – predstavitev knjige Litoželezna dediščina v vzhodni, osrednji in južni Sloveniji
- Trio Fir - Glasbena šola Logatec – mentor Marjan Grdadolnik
- KD Novi oder Logatec Anda Ovsec in Špela Delux – recitacija - Regratov venec Andrej Žigon
- Čevčanske žene in dekleta z svojimi dobrotami

Povezovalka večera bo Marinka Dodič.

**LEPO VABLJENI.**

**PROSTOVOLJNI PRISPEVKI.**

*V primeru slabega vremena bo prireditev ob enakem času v dvorani Narodnega doma Logatec.*





## IZ OBČINSKE HIŠE

- Med prostorskimi navzkrižji in finančnimi ravnovesji ..... str. 4  
Varno s kolesom v prometu ..... str. 5

## AKTUALNO

- Preteklost in prihodnost Srškovske hiše ..... str. 6  
Logaški bolničarji RKS na mednarodni vaji Responsee ..... str. 8  
80 let Logaške čete ..... str. 10  
Farni dan in zlata maša ..... str. 10

## V SREDIŠČU

- Zahtevno leto za dolnjelogaško šolo ..... str. 14  
V OŠ Tabor Logatec do novih učilnic in skupnih  
šolskih prostorov ..... str. 15  
Ukrajinski otroci tudi v šoli v Rovtah ..... str. 16

## KULTURA

- Cantabile poletni glasbeni festival ..... str. 19  
Zlata muza za Planinsko polje Olge Petrovčič ..... str. 20  
Drama Queens na Odru mladih ..... str. 22

## MLADI

- Šest milijonov ladjic za šest milijonov žrtev ..... str. 28

## POSLOVNE STRANI

- Logatčan v boj za predsednika OZS ..... str. 29

## ŠPORT

- Športnik Logatca je Gašper Bolčina ..... str. 33



Spoštovane, spoštovani,

šolsko leto se končuje, začenjamo počitnice, oddih. Vsi smo si oddahnili, predvsem starši, učiteljski zbor, učenke, učenci. Veseli smo, da se šolsko leto zaključuje brez mask, da se življenje vrača v stare tirnice. Posledice malega virusa se vidijo, čutijo na vsakem koraku. Veselje, radost se počasi pojavljata na obrazih, a rane duševnih stisk se bodo še dolgo zaraščale. Mature, maturantski plesi so se odvrtili, valet prav tako, Županove petice smo podelili. Z naših src se je odvalil težak kamen negotovosti posledic šolanja na daljavo. Upajmo, da je to obdobje za nami.

Spoštovani moji, sami se moramo truditi, narediti ponovne korake v normalno življenje. Najprej si oddahnimo, se spočijmo in naredimo smernice za naprej. Logaško zdravstvo z odprtimi rokami nudi pomoč, uporabimo jo. V nas mora zaživeti druženje, veselje do življenja in napredka. Naša družba, naš človek imata poleg pridnosti veliko znanja, katerega želimo unovčiti v kvalitetno življenje. Potrebujemo jasno nebo in neokrnjeno zemljo polne moči za rast, razvoj. Naše svobodno sonce nam daje energijo življenja. Nekaj moči mu jemljejo težki ukrajinski oblaki vojne in tudi naša medsebojna sovražnost. Ne dovolimo, da nam begajo misli, ampak jih osredotočimo v človeka. Prava ljubezen, pogovor, vztrajnost premagajo in popravijo napake, krivice. Vsakemu kdaj spodleti, a če imamo ob sebi oporo, »popotno« palico, v kateri so vera, upanje in že prej omenjena ljubezen, uspemo.

V nekaterih družinah je v teh dneh turobno, brez energije. Naši otroci v kakšnem predmetu niso uspeli. Vzrokov je neskončno. Poskusite, odkrit pogovor bo prinesel rešitev. Kljub starševski jezi odkrijte v svojem otroku nekaj pozitivnega, dobrega. Objemite ga in pohvalite za tisto dobro. Naredili ste največ, kar ste mogli. Otrok bo začutil, da ga imate radi in da vam je mar zanj in njegovo nadaljnje življenje. Skupaj načrtujte popravilo »padca«, pot prihodnosti in postavite meje. Navodila učiteljev, katere ste prejimali skozi šolsko leto, naj vam bodo v pomoč. Samo skupaj bomo uspeli.

Čas se hitro vrti, tako bo minil tudi oddih, počitnice. Pazite nase, na svoje otroke, zadihajte s polnimi pljuči, z levim in desnim krilom, sprejmite vse, kar vam v svoji popolnosti daje naša lepa dežela, pridni, marljivi in bistri ljudje na sončni strani Alp. Ne pozabite »popotne« palice, v nadaljnjem ustvarjanju, sobivanju jo bomo še kako potrebovali.

*V dneh počitnic vam želi vse dobro,  
župan Berto Menard*

**Logaške novice**, glasilo Občine Logatec  
ISSN 0350-9281

Logaške novice brezplačno prejmejo vsa gospodinjstva v občini

**Izdajatelj:** Občina Logatec,  
Tržaška 50 A, 1370 Logatec

**Odgovorna urednica:**

Blanka Markovič Kocen

**Uredniški odbor:** Metka Bogataj, mag. Dejan Šraml, Marcel Štefančič, Branislav Pevec, predstavnik/predstavnica Občine Logatec za odnose z javnostmi

**Grafično oblikovanje in tisk:** Grafika Gracer, d.o.o.,

**Grafični koncept:** Nicolas Sautet

**Datum izida:** 122. 6. 2022

**Naklada:** 4.850 izvodov

**Naslovnica:** Valeta 2022

**Foto: Primož Godina, Uroš Gutnik, Alenka Šemrov**

Logaške novice izhajajo enkrat mesečno. Roki izida in oddaje prispevkov so objavljeni na spletni strani občine Logatec. Prispevki naj ne bodo daljši od ene tipkane strani, pisava Times New Roman, pt 11. Pisma bralcev so lahko dolga največ eno tipkano stran, pisava Times New Roman, velikost pisave 11 pt. Prispevke s fotografijami pošljite na poštini ali elektronski naslov. Prispevki naj bodo kratki in jedrnat, pripišite ime in priimek avtorja prispevka in fotografije ter kdo oziroma kaj je na fotografiji. Nepodpisanih prispevkov ne bomo objavili, uredništvo si pridržuje tudi pravico do krajšanja in neobjave prispevkov.



## MED PROSTORSKIMI NAVZKRIŽJI IN FINANČNIMI RAVNOVESJI

**23.** redna seja občinskega sveta je finance za leto 2022 zlahka uravnotežila, vse težavnejše je šlo s prostorskimi zadregami.

Po potrditvi zapisnika s prejšnje seje občinskega sveta je med svetniškimi vprašanji **Aljošo Pečka, SD**, zanimalo, kako in kaj je z usodo nakupa Doma zdravja, še posebej glede na hipoteko. Župan **Berto Menard** je zatrdil, da ne gre za hipoteko, sicer pa bo o problematiki pripravljeno pisno pojasnilo. – Potem ko je član občinskega sveta odstopil iz sveta Doma starejših, so svetniki na predlog **Borisa Hodnika**, predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, izvolili za to funkcijo do konca tega mandata podžupana Petra Antičeviča.

Okrog predloga *Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča*, ki ga je treba na novo sprejeti zaradi zakonske zahteve, o čemer je govoril predlagatelj višji svetovalec **Zoran Žagar**, se je razvila burna razprava. Ta je opozarjala na neštete nejasnosti, denimo: ali obračun nadomestila za nelegalno zgrajene stavbe pomeni legalizacijo takih gradenj, ali je smiselno še nadaljnje umeščanje proizvodnih prostorov sredi naselij, ali je dovolj ustrezna obravnava občinskega središča in okoliških naselij, ali je pravičen obračun nadomestil za nepozidana zemljišča, ali je prostorsko sprejemljivo žagarstvo sredi naselij, ali je ustrezno razmerje obremenitev med fizičnimi in poslovnimi uporabniki zemljišč. Razpravljavci so opozarjali tudi na nesorazmernost povečevanja števila točk za obračun nadomestila, opozorila so veljala tudi indeksaciji cen, pa nujnosti, da bi predlagatelj primeroma predstavil izračune za troje različnih kategorij ... Skratka, vprašanj daleč več kot odgovorov, nejasnosti prav tako. Zato je svet izglasoval prekinitvev razprave o predlogu odloka, ki bo s prepotrebnimi pojasnili in dopolnili šel na dnevni red prihodnje seje.

Še manj zadovoljstva med svetniki je bilo ob *predlogu Sklepa o pričetku postopka sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu občine Logatec*, saj je že Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo nasprotoval predlogu Sklepa, ki zaradi koncesije izkoriščanja peskokopa Smolevec nevarno ogroža vire pitne vode, kar je v neskladju z zakonom. Ker občinski svet že dolgo nasprotuje podaljševanju koncesije v Smolevcu, predvsem zaradi zavarovanja pitne vode, je soglasno zavrnil sprejem predlaganega sklepa z zahtevo, da pristojno ministrstvo prekine koncesijo za izkoriščanje peskokopa.

Na široko so se raztegnila tudi pojasnila mag. **Lučke Šendlinger** glede sprejema *Načrta preskrbe z zemljišči* v občini. Poročevalka je zaobjela vse pripombe in dopolnila, ki so jih navajali svetniki na predhodni seji, in so tako strnjena v dopolnjenem dokumentu. Posebne pozornosti načrt namenja: zemljiščem za kmetije in za gasilski dom v Hotedršici, za žagarske dejavnosti, šport in rekreacijo na Sekirici, center za reševanje, razgledni stolp na Srnjaku ter za dodatne površine ob Planinskem domu, prometno infrastrukturo – obvoznice, cestne razširitve, sprehalne in kolesarske poti – dalje zemljiščem za bivalna in počitniška območja. Ostaja pa kritično pomanjkanje površin za družbene dejavnosti: osnovnošolske in varstvene dejavnosti, tudi za šport in rekreacijo. Kulturne dejavnosti ostajajo na dosedanjih območjih. Potrebni pa bodo še razmisleki o prostorskih možnostih za gospodarske dejavnosti, žagarstvo, preselitve kmetij iz bivanjskih središč, za industrijsko obrtno cono ... V razpravi je **Klemen Stošeski, NaNo**, spraševal, zakaj da ni v obravnavanem Načrtu predvidene lokacije-zemljišča za mladinski center, kakor je bilo obljubljen na predhodni obravnavi. Potem ko je župan menil, da bodo za mladinski center možnosti v okviru osrednjih dejavnosti, sicer pa bo obravnavani Načrt pomembna podlaga za pripravo občinskega prostorskega načrta, ob katerem bo moč dodatno definirati posamezne prostorske potrebe, je občinski svet sprejel Načrt preskrbe zemljišč v občini.

Brez razprave je občinski svet sprejel *Sklep o spremembi letnega načrta razpolaganja stvarnega premoženja Občine Logatec za leto 2022*: tako, da se v načrt vključijo zemljišča parc. št. 413, 414 in del 1038/19, vse k.o. 2017 Dolenji Logatec. Iz načrta pa se izločijo zemljišča parc. št. 1009/5, 1009/28, 1010/42, 1010/44, 1010/119, 1010/184 in 1003/2, vse k.o. 2017 Dolenji Logatec.

Gradivo rebalansa proračuna za leto 2022, ki je bilo deležno posebne pohvale Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance, je še nazorno v razčlembenih potankostih pojasnila računovodja **Maja Hrovatin Petkovšek**. Uvodoma je predstavila razloge za predlagani rebalans letošnjega proračuna, nato še posebni del rebalansa po proračunskih postavkah. **Prihodki** se namreč zmanjšajo za 1,89% ali za -438.668 €, se pravi z načrtovanih 23.230.928 € na 22.792.259 €; **odhodki** pa so manjši za 0,69% ali za 173.155 €, torej z načrtovanih 25.086.046 € na 24.912.890 €. Proračunski **primanjkljaj** izkazuje -265.513 €. Nakar je Občinski svet brez posebne razprave potrdil rebalans proračuna za leto 2022.

Marcel Štefančič



## VARNO S KOLESOM V PROMETU

**Z**ŠAM Logatec, Policijska postaja Logatec ter Občinsko redarstvo smo se tudi letos pridružili projektu Varno s kolesom, ki poteka pod okriljem Agencije Republike Slovenije za varnost prometa in Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v občini Logatec.

Akcije se je udeležilo pet članov ZŠAM Logatec, policist Policijske postaje Logatec in redarstvo. V akciji, ki smo jo v Logatcu izpeljali v sredo, 25. 5. 2022, v popoldanskem času, smo na dveh lokacijah ob Tržaški cesti delili zloženke »VARNO S KOLESOM« in opozarjali kolesarje na njihovo varnost v cestnem prometu. Akcijo bomo ob priložnosti še izpeljali, saj nam je malo ponajajalo vreme.

Kolesarji sodijo med ranljivejše udeležence, zato morajo biti deležni posebne pozornosti s strani drugih voznikov, kot so upoštevanje prednosti, prilagoditev bočne razdalje za varno prehitevanje kolesarjev ter zmanjšanje in upoštevanje omejitev hitrosti. Namen akcije je bil tudi ozaveščanje kolesarjev o pravilni smeri vožnje, tehnično brezhibnost kolesa ter uporaba varnostne čelade.


Najpogostejši vzroki prometnih nesreč kolesarjev so neprilagojena hitrost vožnje, nepravilna stran in smer vožnje, vožnja pod vplivom alkohola in neupoštevanje prednosti. Med kolesarji so najbolj ogroženi starejši.

Tudi v Logatcu že dalj časa opažamo, da se kolesarji v prometu



ne držijo prometno-cestnih predpisov, kot je npr. vožnja po desni strani vozišča v smeri vožnje. Takšno početje v prometu je zelo nevarno, saj kolesar ogroža svojo in varnost drugih. Zato prosimo, da se kolesarji držijo smeri vožnje, prav tako pa pozivamo k nošenju zaščitne čelade.

*Občinsko redarstvo*



# LOGAŠKE NOVICE

WWW.LOGATEC.SI - GLASILO OBČINE LOGATEC - LETNIK LIII - 22. JUNIJ 2022 - ŠT. 6

## URADNE OBJAVE ŠT. 6

ISSN 2536-4162 (spletna izd.)

so objavljene na spletni strani Občine Logatec – [www.logatec.si](http://www.logatec.si) – Logaške novice  
in hkrati dostopne preko QR kode:



Naslovi – vsebine uradnih objav tokrat niso navedene zaradi kratkega časovnega roka med izidom junijske številke Logaških novic in izvedbo 24. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec.

*Zainteresirane osebe lahko uradni del Logaških novic v fizični obliki prevzamejo v glavni pisarni Občine Logatec (1. nadstropje Upravnega centra Logatec) po predhodnem dogovoru: tel.: 01 7590 614 ali e-pošta: [obcina.logatec@logatec.si](mailto:obcina.logatec@logatec.si).*





## KULTURNA DEDIŠČINA LOGATCA

### Preteklost in prihodnost Srškove hiše

**T**uristično društvo Logatec je sredi maja v Veliki sejni sobi Upravnega centra Logatec organiziralo predavanje in pogovor o kulturni dediščini Logatca s poudarkom na obnovi in revitalizaciji Srškove hiše.

Večerni dogodek na temo kulturne dediščine sta pripravila Andrej Grom in Neja Rupnik. Pričel se je s predavanjem arhitekta, urbanista, esejista, avtorja 2003 izvedene prenove Hostla Celica v Ljubljani, Janka Rožiča iz Ljubljane. Povedal je, da je večkrat prihajal v Logatec, v vseh letnih časih in iz različnih smeri in vedno prišel do zaključka, da je mesto dobro povezano z naravo, nenazadnje ima tudi v imenu LOG, močvirnat travnik in bližino vode. Z naravo je neločljivo povezana tudi arhitekturna dediščina. Mesto je bilo na razpotju že v času Rimskega imperija, furmanska pot, glavna prometna žila dežele, ki je še danes prepoznavna, je vodila skozi naselje vse do izgradnje železnice. Kraj je imel pomembno vlogo v zaledju fronte tudi med prvo svetovno vojno.

Poudaril je, da sta kulturna in naravna dediščina pomembni ne samo za razvoj kulturnega turizma, temveč predvsem za samozavest in identiteto prebivalcev. Saj bi bili mladi veliko manj izpostavljeni različnim odvisnostim, če bi že v domačem kraju lahko prepoznali vrednote, katere se prenašajo iz roda v rod. Pri obnovi starih stavb moramo upoštevati strokovno znanje, kulturno-varstvene pogoje in mnenje tistih, ki živijo v njih. Zagovarja celovito prenovo, ne samo hiš, ampak celih zgodovinskih jeder. Pri tem priporoča upo-



rabo starih materialov in tehnik ter pravo mero sodobnih sredstev. Novo mora oživiti staro strukturo, staro pa more dati novemu lesk preteklosti in patino mojstrstva. Zato naj se Srškova hiša prenove tako, da ohrani čim več izvorne strukture, da tako lahko postane zgled tradicionalne notranjske hiše v samem jedru naselja. Tudi v gospodarskem poslopju in na podstrehi se lahko organizirajo imenitni prostori za prireditve, razstave, delavnice ...

Načrt za obnovo, s tlorisi, fasadami in pogledi na celotno parcelo je predstavil Sebastjan Cvetežnik, višji svetovalec za turizem, kulturo in mlade na Občini Logatec.





Projekt zajema: 1.obnovitev muzeja z glavno hišo in naj bi ohranil čim več stare patine 2. spremljajoče prostore, ki vabijo obiskovalce - večnamenska predavalnica - kavarnica z možnostjo predpripravljene hrane in prigrizkov - večnamenski prostor (trg) za zaključene prireditve - prenočitvene kapacitete. Za staro stavbo naj bi zgradili novo v obliki kubusa za sobe za goste, ki naj bi bila povezana s staro s steklenim hodnikom v višini prvega nadstropja. In ravno na ta del, ki spominja na prizidek k ljubljanski Operi, o katerem se krešejo različna mnenja, je bilo največ pripomb. Tudi nad tem, da bi bil na dvorišču prostor za prireditve večina ni bila navdušena, predvsem zaradi izkušenj s prireditvami pri bližnjem gostinskem lokalu. Večinsko mnenje je bilo, da naj bi bili prostori

muzejsko obnovljeni, kjer bi obiskovalci Logatca dobili informacije o našem kraju. Etnolog, profesor Vito Hasler je predstavil poglede strokovnjaka. S predlogi in pripombami sta se oglasila tudi Jože Omerzu in Andrej Korenč. Andrej Grom je opozoril na pomen pomožnih objektov, ki dajo hiši dodano vrednost.

Prenova naj bi bil vzorčen model za podobne prenove v občini. Takega mnenja je bil tudi župan Berto Menard, ki je spregovoril tudi o novem Narodnem domu, katerega pomen za Logatec je primerjal s Kulturnim domom v Trstu. Neja Rupnik je poudarila, da imamo nekaj primerov odličnih obnov, opozorila pa še na eno krasno notranjsko hišo, to je Fedelakovo hišo, ki bi si prav tako zaslužila kakovostne obnove in ohranitve.

Mag. Jožica Lazar, direktorica Idrijsko Cerkljanske razvojne agencije, je spregovorila o prenavljanju v Idrijski občini in poudarila, da je zelo pomembno, da za projektom stoji zgodba in načrt uporabe prenovljenih objektov. Sredstva so pridobili iz Načrta za okrevanje in odpornost, Norveškega finančnega mehanizma, iz protipotresne obnove, od ministrstva za kulturo, tudi iz projekta LAS, kamor je vključena tudi naša občina. Sodelovanje med sosednjimi občinami je zelo pomembno, saj je tako moč dobiti več sredstev iz Evropske Unije (primer Feldbahn).

Okroglo mizo je vodil odličen poznavalec kraja in zgodovine, arhitekt, restavrador, ravnatelj Anton Marn, ki je zaključil, da so take okrogle mize, kjer pride do demokratične izmenjave mnenj in idej, predvsem pa vedenja in znanja, prispevek k spoznavanju kakovostnih praks in možnosti v prenovi. Žal pa nimamo dovolj kakovostnih projektantov in mojstrov...

*Besedilo in foto: Brane Pevec*

## ČETRTI KINMET TABOR

Leto je naokoli in KinMet ekipa je komaj čakala, da lahko vnovič organizira tabor. Tudi letos bo v Marindolu ob reki Kolpi, ker nam je na tej lokaciji zares čudovito! Pa še odlično domače pridelano hrano jemo in spimo v udobnih taborniških šotorih! V torek, 28.6., se bomo zjutraj z avtobusom odpravili do tabora in se namestili v šotore. Torek bo namenjen predvsem druženju, medsebojnemu spoznavanju in čofotanju v vodi. V sredo, četrtek in petek dopoldne bomo kolesarili in se igrali v taboru, popoldne pa čolnarili in se kopali. Večeri so rezervirani za različne delavnice, plese, ustvarjanja, igre ... Okrog tabora je veliko prostora, kar bomo izkoristili za poznavanje zemljevida in orientacije, na vsaki točki pa še pokazali svoja znanja in sodelovanje ekipe. V petek zvečer bomo zakurili ogenj, pekli penice, peli pesmi, če bo vreme dopuščalo, pa bo prišel tudi Jure s teleskopom, da si bomo lahko pogledali zvezde, ki jih s prostim očesom ne vidimo. V soboto bomo imeli zaključek s starši, ki jih bodo otroci izzvali na dvoboj v štafetnih in vodnih igrah.

Več informacij na [www.kinmet.si](http://www.kinmet.si).

*Ekipa KinMet*







## LOGAŠKI BOLNIČARJI RDEČEGA KRIŽA SLOVENIJE NA MEDNARODNI VAJI RESPONSEE

V Sarajevu, BiH, je bila spomladi organizirana mednarodna vaja, katere namen je bil izboljšati odzive mednarodnih enot na potres v jugovzhodni Evropi. Na vaji je prvič sodelovala tudi enota 16 bolničarjev Rdečega križa Slovenije. Iz Območnega združenja Logatec smo na vaji sodelovali Helena Brand, Peter Ciglarič in Jože Guši Miklavčič. Poleg Slovenije so sodelovale tudi enote iz Romunije, Avstrije, Albanije, Črne gore in BiH, skupaj 220 pripadnikov različnih enot.



Ekipo logaških bolničarjev

Pripravili so različne scenarije nesreč, ki bi lahko bile posledice močnejšega potresa. Vloga bolničarjev Rdečega križa je bila, da sprejemajo in oskrbijo ponesrečence, ki so jih druge ekipe rešile iz ruševin, nevarnih lokacij ali vozil. Tako smo prvi dan s policijskim spremstvom odšli do zapuščenega mostu, kjer je po potresu prišlo do nesreče dveh osebnih vozil. Eno je ostalo prevrnjeno na mostu, drugo je padlo z mostu. Ko so gasilci izvlekli poškodovane, smo jih bolničarji oskrbeli.

Ekipo gorske reševalne službe iz Avstrije je prinašala poškodovane tudi z bližnjega griča in od potoka. Tako smo na tej lokaciji oskrbeli šest poškodovancev.

Med vrnitvijo v bazni tabor so nas preusmerili do vzpenjače na Trebević. Tam so v dveh kabinah ostali ujeti potniki. Člani avstrijske GRS so po vrvi spuščali poškodovance, mi pa smo jih na tleh sprejeli in pregledali.

Zjutraj naslednjega dne smo odšli na novo delovišče pri bivši Titovi vili pri Sarajevu. Poškodovanci so bili v vili in v bližnjem gozdu. V popoldanskem času je na Igmanu, v

nedokončanem hotelu, potekala zelo realistična generalna vaja vseh enot. Potres je poškodoval hotel, v njem so bili še ujeti ljudje. Ekipe RKS so sprejemale ponesrečence, ki so jih prinesli iz objekta. Izvajali smo triažo in jih oskrbeli. V hotelu je pokalo, grozili so popotresni sunki, ekipe gasilcev in članov ekip za iskanje in reševanje v urbanih središčih so razbijale in prebijale stene, gorski reševalci so plezali po zunanjih zidovih. Vajo so si ogledali predstavniki bosanskih oblasti, predstavniki EU, med drugimi tudi Janez Lenarčič, evropski komisar za krizno upravljanje.

Za Rdeči križ Slovenije je bila to prva samostojna udeležba bolničarjev na vaji izven državnih meja. Za vse udeležence je predstavljala dragoceno izkušnjo medsebojnega delovanja, sodelovanja z različnimi enotami iz drugih držav, kot tudi spoznavanja evropskih mehanizmov nudenja in sprejemanja mednarodne pomoči.

Helena Brant  
Foto: arhiv RKS



Generalna vaja na Igmanu

## MIHA DEŽELAK V HUMANITARNI AKCIJI TUDI LETOS V LOGATCU



»Deželak-junak« je odmevalo iz otroških grl, zbranih pred Narodnim domom v Logatcu, kjer so številni otroci in tudi odrasli čakali Miho Deželaka, ki bo tudi letos popeljal otroke iz socialno ogroženih družin na morje. To je že osmo leto tega projekta, ki je sedemkrat obkrožil Slovenijo. Kot je povedal Deželak, se je akcija odlično prijela, skrinjica se vsako leto polni in zagotavlja številne otroške nasmehi. Deželak ugotavlja, da je akcija iz leta v leto uspešnejša, vtisi pa so čudoviti. Lani so na morje peljali 2.500 otrok in zbrali 821 000 evrov. Deželak je prepričan, da je ta znesek lahko še višji, kajti: »Vsak otrok si zasluži počitnice. Ni prav, da so v Sloveniji šestnajstletniki, ki še niso plavali v morju.«

Blanka Markovič Kocen  
Foto: Primož Godina





## TRDEN KOT DREN, ZDRAV KOT DREN

**R**umeni dren je nezahteven dolgoživ listopaden grm ali manjše drevo z enostavnimi jajčastimi listi, drobnimi rumenimi cvetovi in užitnimi rdečimi plodovi (drnulje). Zaradi razvejanega koreninskega sistema preprečuje erozijo tal. Les je zelo trden. Listi in plodovi so uporabni za čaj, marmelado, sok in mazilo. Ljudje si želimo biti zdravi kot dren. Ga prideš pogledat pred ČŠOD Medved?

22. 4. 2022 smo sadiko rumenega dreva posadili z učenci in učiteljicami z OŠ Poljane iz Ljubljane. Sadnja je potekala v okviru praznovanja 30-letnice delovanja ČŠOD. Rastlino je donirala družba Slovenski državni gozdovi (SiDG).

Center šolskih in obšolskih dejavnosti (ČŠOD) je javni zavod, ki ga je leta 1992 ustanovila Vlada Republike Slovenije, z namenom, da se šola v naravi sistemsko vključi v program dela osnovnih šol.

ČŠOD Medved je januarja 1995 sprejel prve učence. Med letom gostimo preko 3.000 učencev in dijakov. V vseh centrih ČŠOD je doživelo programe na prostem preko 2 milijona otrok in mladostnikov, na Medvedjem Brdu približno 80.000 učencev in dijakov.

Zaposleni v ČŠOD Medved z zanosom opravljamo delo. V 30 letih so se programi v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti izjemno razvili. Da bomo otroke pred prihodom

v dom prosili, naj s seboj prinesejo svoje mobilne telefone, si nismo predstavljali.

Učitelji ČŠOD Medved so pripravili sodobne mobilne učne poti. Od doma Medved se lahko podate v okolico na:

- krajšo pot – Z ASTRONOMIJO PO MEDVEDJEM BRDU (2,5 km krožna)
- daljšo pot – ZAČUTI NARAVO IN SPOZNAJ MEDVEDJE BRDO (6 km krožna)
- daljšo pot – PRAZGODOVINSKI SPREHOD DO DINOZAVROVIH STOPINJ (5 km v eno smer),

Kaj potrebuješ?

- pametni telefon z naloženo aplikacijo ČŠOD MISIJA
- dobro obutev – priporočena je pohodno obutev
- stekleničko vode
- dobro voljo

Iz Trgovine play (sistem Android) ali App Store (sistem iOS) si naložiš brezplačno aplikacijo ČŠOD MISIJA, naloženo aplikacijo odpreš in si naložiš izbrano misijo (gumb MISIJA, nato gumb + DODAJ MISIJO, kjer izbereš učno pot in izbereš možnost NALOŽI). Odpre se zemljevid okolice, na njem pa so točke označene z balončki, ki predstavljajo zanimivosti z izzivi, ki jih med potjo lahko rešuješ. Izzivi so vprašanja, povezana z besedilom, ki ga prebereš, ali pa svoj odgovor najdeš z opazovanjem okolice. Naloge rešuj



po vrsti od 1 naprej (oštevilčeni so naslovi nalog).

Ko uspešno rešiš posamezen izziv, pridobiš točko, ki se seštevajo. Ko pri posamezni zanimivosti rešiš vse izzive, na balončku izgine znak ključavnice in tako veš, da so naloge opravljene. Če imaš na koncu poti primerno število točk, prejmeš kot nagrado v aplikaciji za dobro opravljeno raziskovalno pot virtualno značko. Mobilna aplikacija deluje na podlagi GPS signala – moraš ga vključiti v svoji napravi (lokacija) in aplikaciji dovoliti uporabo lokacije. Če želiš uporabljati aplikacijo brez prenosa podatkov, si naloži zemljevide za brezpovezavni način.

Začetek vsek treh poti je pri ČŠOD Medved, Medvedje Brdo 13, 1373 Rovte. Dobrodošli.

*Simona Žibert Menart,  
vodja ČŠOD Medved*

*Foto: Jana Leskovec,  
učiteljica naravoslovja v ČŠOD*

## POMLADNA DELOVNA AKCIJA LOGAŠKIH LOVCEV

**U**pam si trditi, da je za večino lovcev dan planeta Zemlja prav vsak dan. Dan po dnevu planeta Zemlja, 22. 4., smo se tudi lovci kot varuhi narave udeležili delovne akcije pri lovskem domu. Narava se je že dodobra prebudila in vremenske razmere omogočajo, da lovci »zavijamo rokave«. Največkrat začnemo s pospravljanjem in z najnujnejšimi vzdrževalnimi deli, ki jih je morebiti na lovskih nepremičninah za seboj pustila zima (zmrzal, močnejši veter idr.) V zgodnjih jutranjih urah smo se v dobršnem številu zbrali pred lovskim domom. Namen akcije je bil čiščenje in druga vzdrževalna dela. Starešina je podal navodila, tako se je nekaj lovcev lotilo čiščenja kanalov na cestišču, ki pelje do lovskega doma, drugi smo poprijeli za različna dela, od obnove dotrajanih klopi, priprav in barvanja lesa za zamenjavo klopi ter čiščenja okolice.

Poleg koristnega dela in za ljudi urejenega okolja je akcija potekala v prijetnem prijateljskem vzdušju. Po zaključku je starešina Vinko Vidmar poskrbel za okusno malico. Dan smo zaključili zadovoljni, saj je naš dom zažarel v povsem drugačni luči. Tako bodo naključni sprehajalci ali mimoidoči

lahko posedeli v objemu narave na klopi ob lovskem domu, pod senco bukve ali paviljonu ob stavbi. Ob tej priliki bi rad opozoril obiskovalce gozda in narave na opozorilne table na naših visokih prežah: »Uporaba na lastno odgovornost«. Lahko se zgodi, da ob nepazljivosti pride do poškodb, zato previdno in s pametjo. Lovski pozdrav.


*Čedomir M. Vučič*







## LOGAŠKA ČETA - POHOD IN SLOVESNOST OB 80. OBLETNICI USTANOVITVE



**N**e samo Ljubljana, tudi Logatec je bil med drugo svetovno vojno obdan z bodečo žico. In tako kot so se okupatorju uprli v prestolnici, so se tudi drugod po Sloveniji, vključno z Logatcem.

Spomladi, v drugem letu vojne, je okupator sedemdeset Logatčanov odpeljal v internacijo, nekaj aktivistov pa se je umaknilo v ilegalo. Sredi aprila so se zbrali nad sotesko Laih kamen, kjer so postavili šotorišče. Skupini se je maja pridružil tudi Rado Peharček, ki so ga izvolili za komandirja. Skupina, ki se je poimenovala Radotov vod, kasneje Logaški, danes pa je uveljavljeno ime Logaška četa, je samostojno delovala dober mesec dni, potem pa se je priključila 4. bataljonu Notranjskega odreda, ki se je kasneje preimenoval v Dolomitski odred. Pred 40 leti sta Odbor Dolomitskega odreda in ZZB NOV Logatec na kraju ustanovitve Logaške čete postavila spominsko obeležje, ki je bilo jeseni 2019 vandalsko uničeno, a ga je občina naslednje leto uspešno obnovila. Združenje borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Logatec Tabor je tudi letos organiziralo pohod k spomeniku in tam pripravilo spominsko slovesnost.

Po pozdravu pohodnikom, praporščaku Petru Čuku, nosilcu slovenske zastave Marku Rupniku in udarni pesmi Nabrusimo kose je sledilo polaganje cvetja in minuta molka za vse padle v NOB. Ikebano so položili pripadniki treh generacij: Marica Tomazin, Sonja Žitko in Marija Istenič. Nakar je sledila Kajuhova pesem Kje si mati, ki jo je recitala Vidica Bandur-Jazbec, sledil je harmonikar Timotej Pellis s Kovači smo. Oba sta se izmenjevala v kulturnem programu, katerega je s krajšim govorom prekinil predsednik KO ZB NOB Logatec Tabor Ivan Pergovnik. Spregovoril je o Logaški četi, nekaj besed pa je namenil tudi aktualnemu dogajanju doma in v svetu. Občino je opomnil, da še vedno ni uredila spomenika borcem Hercegovske divizije. Na koncu se je pohodnikom in vsem prisotnim zahvalil za udeležbo in jih povabil na druženje na Kmetijo odprtih vrat Tumble.

Ob koncu še to: pohoda se udeležuje vedno več mladih, tako da obstaja trdno upanje, da tudi ob stoti obletnici ustanovitve Logaške čete spomin nanjo ne bo zamrl.

Prireditev je gmotno podprla Občina Logatec.

*Besedilo in foto: Brane Pevec*



## FARNI DAN IN ZLATA MAŠA

**Z**upnija Dolnji Logatec letos ponovno – po dveh letih zaprtja celotne družbe – pripravlja tradicionalni farni dan. S svojim sporočilom in programom je to eden vidnejših dogodkov meseca junija v Logatcu. Namenjen je srečanju župljanov, občanov in vseh ljudi dobre volje ter je prijetna popotnica v poletje in v čas počitnic. Geslo letošnjega farnega dne je »PODAJ MI ROKO!«

Podaj roko v pozdrav, objem, sprejemanje, odpri srce in dušo, vedno prinašaj veselje ... Epidemija Covid-19 je spodkopala številne gotovosti. Posebno tistim, ki so na robu družbe ali pozabljeni v osami. Želimo, da ne bi bil nihče izključen: ne iz napredka ne prikrajšan za materialne stvari, še najmanj pa, da ne bi imel priložnosti spoznati Božjega odrešenja. Daj vse, kar lahko – podaj mi roko!

Praznovanje bo tokrat še posebej slovesno, saj bomo farni dan pričeli z zlato mašo našega dolgoletnega župnika Janeza Kompareta. G. Kompare je bil rojen 3. decembra 1947 v Mengšu kot četrtri od osmih otrok. V duhovnika je bil posvečen 29. junija 1972. Novo mašo je obhajal 2. julija 1972 v Mengšu. Njegovo novomašno geslo je: »Da, Oče!« Svojo službovanje je pričel kot duhovni pomočnik na Vrhniki, nato je bil tri leta kaplan v Metliki in pet



let župnijski upravitelj v Žužemberku. Leta 1981 je prvič prišel službovat v Logatec. Župnik župnije Gornji Logatec je bil do leta 1992, ko je bil premeščen na Brezovico. V Logatec je prišel zopet 15. 8. 2000, ko je v župniji Dolnji Logatec nasledil dotedanjega župnika in svojega brata g. Toneta Kompareta. Tu nadaljuje z njegovim delom. Z razširitvijo Doma Marije in Marte je oba domova združil in kasneje zgradil še Medgeneracijski dom. G. Janez Kompare ima močno zaupanje v Božji načrt, ki ga žene, da kljub boleznim sprejema nove izzive, ter smisel za humor, ki mu pomaga, da v preizkušnjah ohranja dobro voljo.

Po sveti maši se bo praznovanje nadaljevalo s kulturnim in zabavnim programom. Pod lipo na trgu sv. Nikolaja pred župnijsko cerkvijo bo potekal tudi srečelov, poskrbljeno bo za hrano in pijačo.

Čeprav farni dnevi niso pridobitne narave, se skupnost vsako leto znova preko srečelova radodarno odzove na gmotne potrebe župnije. Letošnji izkupiček farnega dne bo namenjen ozvočenju Medgeneracijskega doma.

Vabljeni torej na farni dan, 19. 6. 2022, s pričetkom ob 15. uri

*Pripravljali odbor za praznovanje farnega dne*

## DOBROTE IZ DOMAČE VASI LETOS NA KRESNI NEDELJI V HOTEDRŠICI

**V**ročja poletja, lepa pokrajina, dobre jedi ... vse to premoremo v Hotedršici. KTD Hotedršica pripravlja letos že 29. kresno nedeljo, tokrat z naslovom DOBROTE IZ DOMAČE VASI.

Ker je bilo delovanje našega društva pretekli dve leti nekoliko okrnjeno, se kresna nedelja vrača v standardni obliki - z veselico. Z letošnjo temo Dobrote iz domače vasi želimo poudariti pomen lokalne skupnosti, saj smo v preteklih dveh letih spoznali, kako pomembna je le-ta in kako pomembna je njena povezanost. Kresno nedeljo bomo letos obeležili v nedeljo, 26. 6. 2022. Pričeli jo bomo dopoldan, ko se bomo ob 8.30 zbrali pri sveti maši v do-

mači cerkvi sv. Janeza Krstnika. Praznično vzdušje bodo pričarali člani društva, ki bodo v narodnih nošah prisostvovali sveti maši. Program se bo nadaljeval kmalu po 12.00 pri Lovski koči, kjer bodo stekle priprave na kuhanje golaža. Letos bo program rahlo tekmovalno naravnian, saj smo za pomoč pri oblikovanju spremljevalnega programa poprosili lokalna društva in organizacije ter jih povabili na »druženje/tekmovanje v kuhanju golaža«. KTD Hotedršica bo skupinam zagotovilo osnovne sestavine (meso, čebulo in olje). Način kuhanja in druge sestavine, začimbe, skrivnosti ... pa si skupina priskrbi sama, saj vemo, da so te malenkosti skrivnost kuharskih mojstrov in odločajo o okusu.



V spremljevalnem kulturnem programu se bomo posvetili prilagam, ki se jih najpogosteje streže ob golažu, katere priloge so pripravljale naše babice in ob katerih priložnostih se je golaž ponavadi kuhal. Raziskali bomo zgodovino golaža in odkrili marsikatero zanimivost, povezano z njim. Priloge bodo postavljene na ogled, tisti prvi obiskovalci pa jih bodo lahko tudi poskusili. Vmes bodo dogajanje popestrili glasbeniki iz domačega kraja ter gostje, nonet Čekovnška tkleta.

Ob prijetnem kulturnem dogajanju bo kuhanje golaža prav prijeno doživetje, zato verjamemo, da bo imela strokovna žirija na koncu težko delo. Zmagovalce bomo nagradili z uporabnim darilom, preostali udeleženci pa bodo prejeli simbolične nagrade.

Druženje ob kresni nedelji bomo zaključili z vrtno veselico. Po 17.00 se nam bo na prizorišču pridružil Ansambel Akordi, ki bo s svojo glasbo zvil plesalce na plesišče.

Vabljeni na kresno nedeljo, ki jo za vas že 29 let organizira KTD Hotedršica. Za jedačo in pijačo bo poskrbljeno, za prijetno vzdušje pa bomo zadolženi obiskovalci. Projekt sofinancira Občina Logatec



*Besedilo in foto: KTD Hotedršica*



**MOJA DEŽELA- LEPA IN GOSTOLJUBNA 2022  
PREDLOGI**

IME IN PRIIMEK PREDLAGATELJA: .....

STANUJOČ: .....

TELEFON: .....

**MOJI PREDLOGI**

PREDLOG (naslov )	Družinska hiša	Javna ustanova

Predlog pošljete na naslov :

Turistično društvo Logatec, Notranjska 4, 1370 Logatec ali na email:

[turisticnodrustvologatec@gmail.com](mailto:turisticnodrustvologatec@gmail.com)





## ROMANJE PO HRVAŠKI

**Z**upnijski Karitas Logatec je od 12. do 14. maja letos organiziral romanje na Hrvaško. Prvi dan so voditelj Sandi Osojnik in duhovna voditeljica župnik Janez Kompare in kaplan Rafael darovali sveto mašo na Hrvaškem, na Gerovski Sveti gori, v svetišču Matere Božje Svetogorske. Potem smo se pripeljali v Narodni park Plitvička jezera, ki je bil ustanovljen leta 1949 in je od leta 1979 uvrščen na seznam Unescove svetovne naravne in kulturne dediščine. Po jezeru Kozjak smo se peljali z ladjico in občudovali slapove. Proti večeru smo prispeli v mesto Zadar.

Drugi dan smo se sprehodili po mestu in si ogledali znamenitosti. Najbolj izstopata rimski forum in cerkev Sv. Donata, simbol mesta. Sodobna pridobitev so morske orgle. Po sveti maši v cerkvi „Marija od zdravja“ smo se odpeljali v Narodni park Krka, v srednjeveško mesto Skradin in z ladjico pluli do slapov Krke ter se sprehodili ob najlepšem slapu Skradinski buk, ki je visok 46 metrov, dolg 500 metrov ter širok 200 metrov. Tu se nahajajo ostanki nekdanje hidroelektrarne Krka, ki je začela obratovati leta 1895. Prodajalci domačih dobrot so imeli stojnice ob poti. Potem smo se peljali v Šibenik in se sprehodili po mestu, ki se ponaša s kulturnozgodovinskimi spomeniki. Najznamenitejša je gotško renesančna katedrala Svetega Jakoba. Pozno popoldne smo se vrnili v Zadar.

Tretji dan smo zapustili Zadar in se dopoldne pripeljali čez paški most na otok Pag, ki je peti največji in najbolj razčlenjen otok na



Hrvaškem. Del otoka, ki gleda proti kopnem, ima zelo zanimivo kamnito pokrajino, kot da smo na Luni. Imeli smo postanek v mestih Pag in Novalja. S Prizne, trajektnega pristanišča, smo se popoldne peljali na otok Rab. Obiskali smo koncentracijsko taborišče Kapor in se sprehodili po srednjeveškem mestu Rab. Popoldne smo odpluli iz Loparja (Rab) na otok Krk, v trajektno lukso Valbiska. Otok Krk je drugi največji hrvaški otok. S celino je od leta 1980 povezan s Krškim mostom. V mestu Krk smo imeli sv. mašo v cerkvi „Marija od Zdravja“, ogled stolnice in se postanek v mestu. Potovanje smo zaključili v pozni nočni uri.

*Besedilo in foto: Marinka Petkovšek*

## INVALIDI Z GORENJSKE V OBJEMU LOGAŠKIH GOSTITELJEV

**21** majnika so gorenjski invalidi s cerebrovaskularno boleznijo (CVB) obiskali Logatec, ki je gostom ponudil več lepih in spoznavnih vtisov.

Logaški Klub cerebrovaskularnih bolnikov (CVB) je povabil v goste invalide iz gorenjskih klubov: z Bleda, iz Tržiča in Kranja. Goste je pri Napoleonu pozdravila organizatorica srečanja in predsednica Logaškega kluba Gordana Pirc ob veselih zvokih frajtonarice veselega Martina Kirna iz Goriške vasi pri Škocjanu na Dolenjskem.

Skupaj so se nato odpravili pod oboke cerkve sv. Nikolaja, kjer sta obiskovalce v imenu Turističnega društva pozdravili predsednica Nejka Šparemblek in sovodnica Jelka Kožman, ki je obiskovalcem predstavila pozno baročne zanimivosti župnijske cerkve. Vse pa sta še posebej presenetljivo razveselila kitarist Mario Kurtjak in pevec David Kunc s samospevi.



Glede na pohodne zmožnosti sta bila na voljo dva panoramska sprehoda po središču Logatca. Krajši je bil namenjen ožjemu središču Logatca z opozorili na Nikolajev in Gosarjev spomenik ter na kapelico padlim v 1. svetovni vojni, dalje na Cankarjevi ulici na prvo mesarijo in sirarno v Logatcu, na klanček proti Griču, kamor je hodil Cankar na obiske k svoji teti, nato po krožni poti mimo nekdanje občinske hiše, nekdanjega gostišča Krpan do izhodišča. Daljši sprehod je zaobjel še ogled vaške štirne, čevčanske ulice z ogledom Srškove – tipične notranjske hiše – nato še ogled nekdanjega Trga cesarja Franca Jožefa z nekdanjim hotelom Kramar in s Škrljevo hišo. Na njenem mestu je v 19. stoletju stala pritlična stavba Obreza-Dolšajnovih, ki je omogočila brezplačne prostore za prvo dolenjelogaško osnovno šolo-enorazrednico, v kateri je poučeval (nad)učitelj, umni vrtnar, organist, zborovodja, režiser in publicist Vojteh Ribnikar. Ob vrnitvi so bile posebne pozornosti deležne stavbe: *Stara pošta, Dolšajnova hiša, farovž in Stara občina.*

Po ogledu zanimivosti se je družčina odpeljala do Lovskega doma, kjer je domači Klub CVB poskrbel za prijetno druženje ob okusnem kosilu in poskočnih ritmič Martinove harmonike. Popoldne se je nagnilo k večeru dne, ki je mineval kot toliko drugih, za goste in gostitelje Kluba CVB Logatec pa le drugače, tudi s prijetnimi spomini na sproščeno in ljubeznivo prijateljsko druženje. Pa z željo po nadaljnjih poživljajočih srečanjih!

*Besedilo in foto: Marcel Štefančič*



## ZAHTEVNO LETO ZA DOLNJELOGAŠKO ŠOLO

Šolsko leto 2021/2022 se je tudi za Osnovno šolo 8 talcev Logatec začelo v pričakovanju epidemije novega koronavirusa ter v želji, da bi zaradi te šolski vsakdan čim manj trpel. S čim vsem je bilo zaznamovano šolsko leto, nam je v pogovoru zaupala ravnateljica Karmen Cunder, ki je letos spomladi nastopila že tretji mandat ravnateljice največje logaške osnovne šole.

Na šoli so septembra pohiteli in izvedli vsaj del programa, povezanega z interesnimi dejavnostmi izven šole. Na žalost pa je epidemija hitro prišla in se po jesenskih počitnicah razplamtela. Šole niso zapirali, so pa tedensko pošiljali na delo od doma številne oddelke, obolevali so tudi učitelji. Pa vendar, ravnateljica priznava, so se vsi zavedali pomena ohranjanja rednega pouka. Tudi oboleli učitelji so pogosto izvajali delo od doma in bili v stiku z učenci.

### Samotestiranje je vneslo nemir

Potem je prišla »grožnja« samotestiranja. »Čeprav smo ravnateljici opozarjali, da moramo staršem zaupati in dovoliti, da se otroci samotestirajo doma, nas resorne službe niso upoštevale. V tistem času smo prejeli številne grožnje, nesramna in žaljiva sporočila, pisma odvetnikov in različnih nevladnih organizacij. Še danes ne razumem, zakaj tak pritisk na ravnatelje, ki nismo odločevalci in nimamo dovoljenja ravnati drugače, pa če se s tem strinjamo ali ne«, slikovito opisuje Karmen Cunder. Na srečo pa se je izkazalo, da samotestiranje res ni tako grozno in tudi prvošolčki so bili prav kmalu zelo spretni pri tem.

Sredi šolskega leta so pričakovali umiritev, ki se je težko pričakovano zgodila. Vendar pa to za njihovo šolo ni bil miren čas. »Samomor naše učenke nas je močno šokiral in pretresel. Res upamo, da se nam kaj takega ne ponovi,« pretresljivo opisuje ravnateljica najbolj temačne trenutke šolskega leta.

Druga polovica leta je pomenila vračanje v ustaljene tirnice, ki pa so jih nekaj časa še pretresale karantene posameznih oddelkov. Ne glede na strah pred okužbami so se zavedali, da njihovi učenci potrebujejo »normalnost«, zato so vztrajali pri organizaciji in izvedbi zimske šole v naravi.

»Bližamo se koncu tega šolskega leta in situacija je glede epidemije umirjena, ni pa umirjena zaradi naše želje, da uresničimo čim več načrtovanega. Zato sta maj in junij res pestra meseca, ko izvajamo še preostale dneve dejavnosti, različne taborne in se udeležujemo tekmovanj. Moram povedati in pohvaliti svoje učence in kolege, da smo letos bolj uspešni, kot smo glede na situacijo lahko pričakovali,« izpostavlja ravnateljica.

### Prostorska stiska narekuje ukrepanje

Na šoli se pogosto sprašujejo, kaj jih čaka naslednje leto. Upajo, da je zahtevnih časov konec, saj pri svojih učencih opazajo spremembe. Apatičnost, nemotiviranost za kakršno koli delo, individualnost in egoizem, šibkejše znanje, ... so opazni, po drugi strani pa so nekateri učenci prav v času pouka na daljavo naredili več, saj jim je tak način ustrezal.

»Ob koncu šolskega leta se zahvaljujem vsem tistim staršem, ki so razumeli naše stiske in so nam stopili nasproti. Prav tako bi se zahvalila vsem učencem, ki so preživeli večino leta v t.i. mehurčkih, saj smo jih odrasli pogosto prav občudovali, kako to zmorejo. Seveda pa brez odgovornega in strokovno močnega kolektiva ne bi šlo,« pravi sogovornica.

Seveda pa pogovor ni mogel mimo njihove prostorske stiske. Postajajo preveliki, oddelkov je vedno več, učencev prav tako ... Kaže, da bodo ponovno morali prositi za kakšen dodatni prostor izven šole, verjetno bi bil vnovič najprimernejši mali vadbeni prostor.

### Dobrodošlica ukrajinskim otrokom

Šolsko leto pa je zaznamoval še en dogodek, in sicer začetek vojne v Ukrajini in prihod beguncev v Logatec. Zavedali so se, v kakšni situaciji so ti otroci, zato so se strinjali, da se čim prej vpišejo v šolo. Na srečo jim je ministrstvo tokrat pomagalo in omogočilo ter financiralo intenzivne tečaje slovenščine. Vzorno je stekla koordinacija med šolami in nastanitvenim centrom. Zelo hitro so ugotovili, da je komunikacija s starši učencev zaradi jezika res skoraj onemogočena, poleg tega so imeli težave pri organizaciji in izvajanju prevozov, birokraciji, zato so pridobili dodatno zaposlitev koordinatorice za begunce v občini. Priznavajo, da je to uspelo predvsem zaradi pritiskov in zagrizenosti ravnatelja OŠ Tabor Logatec Jureta Kramarja. »Danes so ti otroci del naše šole. Naši učenci so jih sprejeli, izbrali smo tutorje, ki tem otrokom pomagajo, jih usmerjajo po šoli, včasih prevajajo ...« ponosno pove ravnateljica.

OŠ 8 talcev Logatec je kot razvojna šola vključena v dva ESS projekta, večjezičnost (JEŠT) in POGUM, s katerima razvijajo številne kompetence učencev. Oba projekta se po petih letih iztekata in jim bo ostalo veliko znanj in izkušenj, ki so jih v tem času pridobili. Zagotovo bodo cilje obeh prenesli tudi v naslednja šolska leta.

Ravnateljica Karmen Cunder priznava, da komaj čakajo konec šolskega leta, da si vsi skupaj oddahnejo in predvsem, da si vzamejo čas za premislek in načrtovanje novega šolskega leta.

Dejan Šraml



## V OSNOVNI ŠOLI TABOR LOGATEC DO NOVIH UČILNIC IN SKUPNIH ŠOLSКИH PROSTOROV

**Z**upan Berto Menard je 26. maja 2022 skupaj z izbranim izvajalcem, podjetjem MAKRO 5 GRADNJE, izgradnja objektov, d. o. o. iz Kopra, podpisal gradbeno pogodbo za izdelavo projektne dokumentacije in GOI del za izvedbo rekonstrukcije ter prizidave Osnovne šole Tabor Logatec. V sklopu gradnje bo tako šola v Gornjem Logatcu pridobila večjo zbornico, knjižnico in jedilnico, dve učilnici ter šest kabinetov. Na novo se bo uredil tudi vhod v šolo s stopniščem in dvigalom. Izvajanje gradbenih del naj bi se tako pričelo že to poletje.

Občinska uprava Občine Logatec  
Foto: arhiv občine



## ŠTUDENSKI DOMOVI ODPIRAJO VRATA

**M**inistrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo Razpis za sprejem in podaljšanje bivanja študentov višješolskega in visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2022/2023, vendar je prijava na razpis mogoča šele od 1. 7. 2022 dalje.

### Sprejem

Študenti morajo **prošnjo za sprejem oddati na spletnem portalu eVŠ, od 1. 7. 2022 do 16. 8. 2022**. Študenti, ki bodo pravočasno oddali prošnjo za sprejem, bodo ob izpolnjevanju vseh pogojev uvrščeni na prvo prednostno listo. Prošnje za sprejem, vložene po 16. 8. 2022, bodo rešene v roku dveh mesecev.

### Podaljšanje bivanja

Študenti morajo oddati prošnjo za podaljšanje **od 1. 7. do 16. 8. 2022**. Predlagamo, da študenti prošnjo za podaljšanje oddajo čim prej. Študenti, ki prošnje za podaljšanje bivanja ne bodo oddali do 16. 8. 2022, s 1. 10. 2022 ne bodo več izpolnjevali pogojev za subvencionirano bivanje.



Podrobnosti glede pogojev razpisa lahko preberete <https://www.stud-dom-lj.si/o-nas/organizacija-pravilniki-in-porocila/kontakti-in-uradne-ure/> (hiperpovezava na razpis). Za dodatne informacije in pomoč pri izpolnjevanju prijave je na razpolago Pisarna za študentske domove na telefonskih številkah (01) 530 6027, (01) 530 6028 v času uradnih ur (uradne ure so dostopne: [tukaj](#)) ali na elektronskem naslovu [pisarnazasd@stud-dom-lj.si](mailto:pisarnazasd@stud-dom-lj.si).

V primeru težav z digitalnim potrdilom, elektronskim podpisom ter vsebinska pomoč pri izpolnjevanju elektronske vloge se lahko obrnete na Enotni kontakti center na telefonski številki 080 2002 (od 8.00 do 22.00 ure med delavniki), oziroma na e-naslov: [ekc@gov.si](mailto:ekc@gov.si).

## UKRAJINSKI OTROCI TUDI V ŠOLI V ROVTAH

**V**ojna ne pozna milosti. V njej trpijo vsi, najbolj pa otroci, ki tej norosti ne morejo kljubovati, ampak lahko le nemo opazujejo. Tisti, ki živimo miren vsakdan, ne moremo podoživljati travme otrok, ki so morali konec februarja čez noč zapustiti svoje domove in se odpraviti na pot v neznano z mislijo, da se morda ne bodo nikoli mogli vrniti domov, saj so njihove hiše postale ruševina.

V Logatec je tako prišlo precej teh otrok s svojimi mamicami, kajti očetje so ostali v Ukrajini. Nekateri so našli streho nad glavo pri znancih, morda sorodnikih, drugi so morali svoje pribežališče poiskati v nastanitvenem centru. Po začetnem privajanju je bilo treba pomisliti tudi na vključevanje šoloobveznih otrok v naše življenje in med naše otroke. Vrtec in šola sta tisti dve možnosti, kjer naj bi begunski otroci našli vsaj malo tistega, kar so izgubili, torej igro, pogovor, smeh. Logaški šoli sta že imeli izkušnje z begunci iz Sirije in držav Bližnjega vzhoda, tako so se nekoliko lažje soočili z novo nastalo situacijo. V Rovtah pa tega do sedaj še ni bilo. Po dogovoru z ministrstvom in občino je tako nekaj ukrajinskih otrok prišlo tudi med naše učence. Najprej so bili v šoli le po malici, saj so dve prvi šolski uri preživeli v Logatcu, kjer so se aktivno učili slovenščine. Po štirinajstih dneh pa so učenci v šoli ves čas pouka in okoli druge ure odidejo v Logatec.

Kaj je bilo najzahtevnejše? Zagotovo je to jezik, ki ga ne obvladamo, potem je tu pisava cirilica, ki je skoraj nihče ne pozna, le peščica nas je, ki smo v osnovni šoli še imeli srbohrvaščino. Drugo pa je samo prilagajanje učencev, ki so prišli iz povsem drugega okolja, z drugimi navadami in sistemom. A nekako smo speljali tudi to. Na pomoč je seveda prišla sodobna tehnologija v obliki prevajalnika na telefonih, računalnikih in tablicah. Večina učencev se kar uspešno prilagaja. Pohvalno je tudi to, da so jih naši otroci zelo lepo sprejeli in stkali prve niti prijateljstva. Težava pa je, da nihče ne ve, koliko časa bodo ti otroci pri nas, saj se dogaja, da en dan učenec je, naslednji dan ga ni. Še vedno je zelo nujno, da še bolje deluje povezanost med azilnim domom in šolami, ki še nekoliko šepa. Želimo, da bi se ti otroci lahko čim prej vrnili v domovino, po drugi strani pa, da si tudi mi s pomočjo prevajalcev pomagamo in otrokom nudimo vsaj tisto prvo in osnovno znanje, čeprav so v tem letu neocenjeni in so v šolah predvsem zaradi socializacije in spoznavanja naše kulture in okolij.

Čeprav čutimo občasno nemoč, pa vsaj jaz vidim v tem tudi nekaj dobrega, saj tudi drugačnost lahko povezuje. Končno vsi smo ljudje, ne glede na to, od kod smo in kam gremo.

*Metka Bogataj*

## PRIZNANJA ŽUPANOVE PETICE V ROKE NAJBOLJŠIH

**O**b zaključku šolskega leta je župan Berto Menard, kot velja tradicija, tudi letos najboljšim učencem osnovnih šol podelil priznanja Županova petica. Gre za priznanje, ki ga prejmejo tisti učenci, ki so vse razrede osnovne šole končali z najvišjim povprečjem točk, in sicer z najmanj 4,5, in jih podeljuje župan na podlagi svoje odločitve.

Na OŠ 8 talcev Logatec je bilo z Županovo petico nagrajenih 16, OŠ Rovte štirje, OŠ Tabor Logatec pa osem učenk in učencev. Županovo petico je prejelo tudi devet učencev Glasbene šole Logatec. Najboljši med najboljšimi so letos prejeli knjigo Slovenija v sedmih dneh. Naj spregovorijo slike ...

*Blanka Markovič Kocen*

*Foto: Primož Godina in Uroš Gutnik*











## ČAS, KI ODTEKA IN SE OPRIJEMA SPOMINOV, OBJETIH V NEUSAHLJIV PONOS

**K**omaj se človek dodobra zasuče v času, se ta tako nagloma izmuzne, da komaj verjame, da jih je odteklo za celega pol stoletja, kar so se poslovili od osnovne šole v Gorenjem Logatcu: dekleta, ki so postala žene, tudi matere, in fantje, ki so postali možje, tudi očetje. Prisotni učitelji so postali – kaj vse so postaja(ja)li ...

Vabílo, ki je vábilo h »Kisovcu« na srečanje ob 50-letnici, kar so učenke in učenci zapustili klopi Osnovne šole v Gorenjem Logatcu, je nadvse pomenljivo nagovorilo vabljenec: »Obstajajo dnevi, ki so vredni spomina, in so dogodki, ki nam ostanejo v spominu za vedno. So pa tudi ljudje, ki jih rad srečaš.«

In reči je treba, da smo se tistega, letošnjega, 20. maja prav radi srečali pri »Kisovcu« s tistimi, ki so z malimi koraki premagovali prepreke in gradili nove in uspešne življenjske zgodbe, pa tudi s tistimi, ki so se trudili, da bi kar najbolje usmerjali mlada srca, da bi vsako srce s svojim talentom iskalo pot skozi preizkušnje, ki jih je prinašalo življenje.

Milena Marušič, ki je z Andrejem Šemrovom organizirala tisto čudovito srečanje, je pozdravila sedemindvajseterico prisotnih s polnokrvnimi pozdravnimi besedami: »Dragi sošolke in sošolci, naši cenjeni gosti, naši učitelji: g. Marcel Štefančič, g. Primož Sark, g. Viktor Šen in g. Viktor Žakelj! Sklepam, da ste bili vabila na naše srečanje veseli in ste se zato odzvali v tako velikem številu. Dejstvo, da je od zaključka našega osemletnega šolanja minilo že pol stoletja, je vredno pozornosti in spomina. Večina tukaj zbranih

je prag 1. razreda Osnovne šole Gornji Logatec prestopila v letu 1964. Takrat je bila na tej šoli tudi uvedena osemletka. Do takrat je pouk na šoli potekal samo do petega razreda. Takratni ravnatelj g. Vinko Haložan je v šolsko kroniko zapisal. "Šolska stavba je pravočasno pripravljena na uvedbo osemletke in začetek pouka v novem šolskem letu." Tam sem prebrala tudi podatek, da so bila sedemdeseta leta v šolstvu najplodnejša leta v povojnem obdobju. To je podatek, da nam je osnovna šola dala veliko znanja in s tem dobro popotnico za življenje. Bili smo mladi, radovedni in včasih tudi poredni. V šoli pa smo se kalili, pridobivali znanje, nove izkušnje in se na svojih napakah učili.

Vi, naši učitelji, ste bili Učitelji (z veliko začetnico). Z nami ste delali lepó in strokovno, predvsem pa ste verjeli v nas. Šola je bila preplet mnogih nepozabnih doživetij. Bila je doba našega otroštva, mladosti in odraščanja. Spomini pa so edinstveni in neponovljivi. Zato smo danes tukaj. Ujemimo delček duha, ki je ušel iz steklenice in se ponovno vrnimo v tista lepa, mlada leta. Lepo je, da smo ponovno skupaj.«

Nakar sta svoje hvaležne utrinke ujela v pozdravne besede nekdanji učitelj slovenščine in nekdanji učitelj angleščine. Spominov je bilo v izobilju, drobnih čudes prav tako – med nekdanjimi osmošolci a in b razreda. Vse je tako kazalo, da smo bili vsi ponosni drug na drugega.

Ponos, tisti neusahljivi ponos pa vendarle ne pride sam od sebe, ka-li?

*Marcel Štefančič*



*Kaj bi ne bili veseli ob tako radostnih spominih! (Foto Milena Marušič)*




## Nova knjiga Vojnega muzeja Logatec ZARJA TRČEK: ZAČETKI ŠOLSTVA V OKRAJU LOGATEC

V okviru svoje muzejske in založniške dejavnosti je Vojni muzej Logatec, ki letos obeležuje 25-letnico postavitve logaške muzejske zbirke, izdal še eno knjigo s področja zgodovine Logatca. Knjiga Začetki šolstva v okraju Logatec avtorice mag. Zarje Trček predstavlja zgodovino šolstva v krajih nekdanjega Logaškega okraja od začetkov uvajanja osnovnega šolstva v 18. stoletju do začetka 1. svetovne vojne. Največji podatek je dan šolam v Logatcu, saj je o tem tudi največ podatkov.

Šole v logaškem okraju so nastale kot posledica razvoja šolstva v državnih in deželnih okvirih, avstrijsko šolstvo pa je bilo del evropskega šolstva. Zato je razumljivo, da je del knjige namenjen tudi predstavitvi razvoja šolstva v najpomembnejših evropskih državah in Združenih državah Amerike. Svoje mesto imajo tudi nosilci evropske pedagoške misli, kot so bili Jan Komensky, Johann Pestalozzi, Jean Baptiste de la Salle in Wilhelm von Humbolt. Sklep ob predstavitvi avstrijske pedagoške misli zaokrožajo navedbe Alenke Puhar o avstrijski pedagoški praksi kot najbolj nazadnjaški v razvitem delu Evrope in najbolj sovražni do otrok. O tem govori njena knjiga Prvotno besedilo življenja, brez katere je nepopolno vsako predstavljanje življenja otrok v 19. stoletju. Knjigo Začetki šolstva v Okraju Logatec, ki ima 137 strani in 50 poglavij, bogati več kot 70 fotografij. S pomočjo zbirke starih razglednic iz Vojnega muzeja Logatec je predstavljena tudi podoba večine krajev Logaškega okraja pred 1. svetovno vojno in več predmetov, povezanih z Logatcem.

Knjiga pomeni pomemben prispevek avtorice mag. Zarje Trček k poznavanju naše domače zgodovine, hkrati pa tudi potrditev dejavnosti in vloge Vojnega muzeja Logatec pri ohranjanju kulturne dediščine ter zgodovinske podobe Logatca in drugih notranjskih krajev. Knjigo je sofinancirala Občina Logatec, posebna zahvala pa gre županu Bertu Menardu.

mag. Tanja Frank



## CANTABILE POLETNI GLASBENI FESTIVAL

### 'V soju luči in čudovite glasbe'

Festival, ki ga s pomočjo Občine Logatec in Ministrstva RS za kulturo organizira Simfonični orkester Cantabile, bo potekal od 22. 6. do 9. 7. 2022 na različnih prizoriščih v Logatcu.

Festival se bo začel s pop-rock muzikalom **SNEGULJČICA**, o pogumni deklici, hudobni mačehi in sedmih palčkih. Primerna je tako za štiriletno otroke kot 99-letne mladostnike. V produkciji GotArt bodo nastopili odlični mladi vokalisti. Nadaljujemo s koncertom **MG FLAUTET in TRIA FIR**. Prvi so komorna skupi-

na osmih glasbenikov, ki igrajo na flavte različnih velikosti, od piccola do altovske flavte. Drugi pa družinski trio, ki deluje v okviru GŠ Logatec. Slovesno odprtje festivala z naslovom **FILMSKA GLASBA - GLASBA ZA MIR** bodo oblikovali Simfonični orkester Cantabile, zbor Adoramus in solisti. Na trgu sv. Nikolaja bo v prvem delu zazvenela filmska glasba (Star Wars, Gladiator, The Lord of The rings ...) v drugem delu pa bomo prisluhnili glasbi za mir, ko bodo izvedeni zadnji trije stavki znamenite maše za mir – The Armed Man Karla Jenkinsa. V nadaljevanju bodo muzicirali **MLADI VIRTUOZI** GŠ Logatec, ki so v preteklem



šolskem letu na glasbenih tekmovanjih doma in v tujini dosegli odlične rezultate. **KOMORNI KONCERT** bodo oblikovali flavtistka Alja, klarinetist Luka in pianistka Cecilija. Vsi so bivši dijaki Umetniške gimnazije v Kopru, sedaj pa že uspešni študentje glasbenih akademij v Ljubljani in Splitu. Na koncertu **GLASBENI BISERI ZA GODALA** se bo predstavil 15-članski Komorni godalni orkester Cantabile, ki ga sestavljajo akademski glasbeniki in deluje v okviru celotnega simfoničnega orkestra. Na koncertu bosta solistki izjemni mladi glasbenici, sestri Patricija in Klara Avšič. **TRIO RUPNIK** sestavljajo Manca, Nejc in Anže in tvorijo priznani družinski klavirski trio. Glasba jih spremlja že od otroštva in postaja njihov poklic. MePZ Adoramus s solisti bo ob projekciji na **DUHOVNEM KONCERTU - PSALMI** predstavil zbirko psalmov Marjana Grdadolnika. Zbirka je v lanskem letu izšla pri Založbi Bogataj in požela veliko zanimanja. Aleksandra

Naumovski Potisk in Saša Potisk sta po navdihu Otona Župančiča ustvarila otroško opero **MEHURČKI**. Milni mehurček zaplava po prostoru, se navidezno upira gravitaciji in zakonitosti sveta, v katerem se je znašel, ter končno "brez poka počí". Ta mimo-bežnost spremembe agregatnega stanja osrečuje - otroke in bivše otroke - vsakič znova. Za zaključek festivala pa a cappella koncert za sedem glasov in mešalno mizo s skupino **JAZZVA**. Ta na svoji poti raziskovanja človeškega glasu piše nove zgodbe, išče harmonije in se igra z različnimi barvami in učinki. Njihov repertoar sestavljajo pesmi iz najrazličnejših žanrov, od popa, rocka in jazza do aranžmajev ljudskih pesmi in še mnogo drugega.

**Vljudno vabljeni, da deset poletnih večerov preživite v naši družbi, v soju luči in čudovite glasbe.**

*Simfonični orkester Cantabile / [www.cantabile.si](http://www.cantabile.si)*

## ZLATA MUZA ZA PLANINSKO POLJE OLGE PETROVČIČ



**P**rvo sobotno dopoldne v maju je bilo naporno za akademsko slikarico Mileno Usenik, Tajipa Hasanija in likovno kritičarko Anamarijo Stibilj Šajn kot predsednico komisije Društva likovnikov Logatec, katere naloga je bila izmed 40 prejetimi deli 18. Ex Tempora Logatec 2022 izbrati najboljše. Na koncu so sprejeli odločitev in podelili šest priznanj za kakovost Tei Širca, Željku Vertelju, Nataliji Berezini, Dajani Čok, Janezu Ovsecu in Martini Starc ter tri priznanja za odličnost Boštjanu Močniku, Petru Lazareviču in Olgi Petrovčič, kateri je bila podeljena Zlata muza.

Podelitev, ki jo je vodil predsednik Logaškega društva likovnikov Janez Ovsec, je bila istega dne popoldne v Stekleni gale-

riji. Likovna kritičarka je bila z doseženim zadovoljna, dodala je, da je prireditev zdaj polnoletna in gre tako novim izzivom naproti. Avtorji so dobro zajeli tako vedute slovenskih mest kot tudi lepoto slovenskih pokrajin. Slednje je najbolje uspelo Olgi Petrovčič s sliko Planinsko polje, katere akvarelni zapis je nežen, hkrati pa likovno trden in prepričljiv.

Ostali sodelujoči so prejeli priznanje za sodelovanje: Dušan Turšič, Damir Jadrič, Janez Dragolič, Žiga Stupica, Marta Frei, Janez Slabe, Milena Rupnik, Vladimir Korak, Anamarija Meglič, Cvetka Šemrov, Vera Vukadin, Rajko Bogataj, Helena Angelski, Zvezdana Subotič, Milan Šubic in Valerija Strežek.

Letos je bilo sodelujočih manj, tudi zaradi spopadanja z epidemijo, a je Janez Ovsec optimistično zaključil: »Pomembno je druženje, ki vodi k skupnemu cilju: dobrim delom in odličnim rezultatom.«

Za dobro voljo je skrbel ljudski godec Luka Ovsec, ki je spregovoril v pravem, domačem, klenem jeziku pravega Notranj-

ca in nam obudil pesmi, katerim smo pritegnili tudi obiskovalci. Občina Logatec pa je dodala del sredstev.

### Na kratko z Olgo Petrovčič

Vam je bilo slikanje položeno v zibelko, kot imamo navado reči?

Res mi je bilo risanje najbrž položeno v zibelko, saj sem že v šoli imela vse slike na razstavi. Kot kaže sem podedovala po očetovi strani, likovni pedagog, arhitekt, aranžer so poklici sorodnikov.

Imate tudi lepo urejen vrt.

Tudi veselje do ukvarjanja s cvetjem imam že od malega.

Najljubši motivi?

Petelinčki, cvetje, rož'ce, drevesa ...

Tečaji, ki jih je vodil Petar Lazarevič?

Od leta 2011 smo vsak petek od septembra do junija imeli tečaje na Vrhniku, po koncu pa razstavo na šoli. Kot vidite, sem od teh veliko odnesla in končno prejela Zlato muzo. To je hkrati priznanje vsem, ki so mi pomagali na moji likovni poti. Hvala!

*Besedilo in foto: Brane Pevec*







## PLES BARV IN BESED

**V**četrtek, 26. maja zvečer, je dvorana Društva za tretje življenjsko obdobje Logatec na Notranjski 14 prekipevala od barv, besed in glasbe na dogodku Ples barv in besed, katerega je vsebinsko oblikovala in vodila Bojana Levinger. Članice Likovne sekcije UTŽO Logatec so nam predstavile sedem slik, ki so nastale v letošnjem šolskem (študijskem) letu, članice in čla-



ni Literarnega društva Zeleni oblaki pa so na izbrana likovna dela predstavili svoje vtise in občutke v poeziji in prozi.

Tako je na Lidijino Pomlad Marcel ustvaril Osameli beli cvet. Če je nekdo na sliki videl, kako v poletni noči izzveni sončni zahod, je drugega ista slika spomnila na kres, tretjega pa na ruj na Krasu. Prav posebno sodelovanje sta pokazali sošolki iz osnovne šole Zdenka Gorenc in Branka Novak. Zdenka je naslikala parafrazo na Mirojevo sliko Head in ji dala naslov Meditacija. Branka je na sliki videla čebelo, jo povezala z osnovnošolsko oceno in napisala pesem z naslovom Spomini. Ljubezen smo občutili vsi, ki smo na tem večeru doživeli ples barv in besed, ki so nam s svojim prepletanjem ustvarile več kot sedem različnih zgodb. Začutili smo tudi glasbo, ki nam jo z igranjem na gitalele (imajo dve struni več kot ukulele) pričarala mlada Sara Hladnik.



Organizator dogodka je bilo Literarno društvo Zeleni oblaki. Njihovo povabilo je sprejela likovna sekcija društva UTŽO z mentorico Darjo Rupnik. Predsednica Literarnega društva Zeleni oblaki Mateja Hajdinjak se je na koncu zahvalila vsem sodelujočim, publiki, UTŽO-ju, pa tudi Občini Logatec za finančno podporo.

*Besedilo in foto: Brane Pevec*

## NOVA POKLONA POEZIJI ANDREJA ŽIGONA: REGRATOV VENEC IN V SRČNI METEŽ ME OVIJ

**P**redstava Kulturnega društva Novi oder in odprtje likovne razstave del Likovne sekcije članic Univerze za tretje življenjsko obdobje Logatec sta se zgodili na večer državnega praznika Dan Primoža Trubarja, 8. junija 2022, na ploščadi pred Knjižnico Logatec in v knjižnici.

Po scenariju Primoža Godine sta Anda Ovsec v vlogi Andreja Žigona in Špela Delux, njegove prijateljice, predstavili Regratov venec. Potem, ko je občestvo z dol-



gim aplavzom pohvalilo njun nastop, sta nazdravili v Andrejevem slogu: Aleluja, Žibrska vodka!

Nato pa v knjižnico! V prvem nadstropju nas pozdravi skupinska slika Regratov venec, nato pa sledi ogled vseh slik Zdenke Gorenc, Anice Nartnik, Lidije Mihelčič,

Marije Jeraj, Bojane Čik in Vesne Stražičar. Nastale so ob prebiranju Andrejevih pesmi po izboru mentorice Darje Rupnik. Knjižnica Logatec, ki je pripravila prijetno literarno-likovno popoldne, vabi na ogled slik do 8. julija.

*Besedilo in foto: Brane Pevec*





## Oder mladih GLEDALIŠKA SKUPINA OŠ 8 TALCEV JE ODPRLA LOGAŠKO SEZONO OBMOČNIH PRIREDITEV JSKD

**N**a Oder mladih – območno gledališko srečanje JSKD se je po premoru zaradi covida prijavila le ena logaška osnovnošolska skupina. 11. aprila so na odru Narodnega doma, pred očmi strokovnega spremljevalca, režiserja Mihe Goloba, in svojih vrstnikov nastopili igralci skupine Drama queens OŠ 8 talcev Logatec. Predstavo »Naše tri krasne je gledališče« so devetošolci skupaj z mentorico Sergejo Šorli pripravili po knjižni predlogi Nataše Konc Lorenzutti Gremo mi v tri krasne.

Sezona območnih prireditev Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti se je v Logatcu začela z nastopom gledališke skupine Drama queens OŠ 8 talcev. Predstavo »Naše tri krasne je gledališče« je skupina devetošolcev pod mentorstvom Sergeje Šorli pripravila po knjižni predlogi Nataše Konc Lorenzutti Gremo mi v tri krasne. Igralci so 11. aprila dopoldan nastopili v logaškem Narodnem domu pred polno dvorano osnovnošolske publike. Po prekinitvi zaradi covida-19 je bila to edina predstava, prijavljena na letošnje območno srečanje JSKD Oder mladih. Predstavo si



*Pogovor z Miho Golobom po predstavi - Drama queens*

je ogledal strokovni spremljevalec letošnjih območnih gledaliških srečanj, režiser Miha Golob. Po nastopu je v pogovoru z mentorico in igralci predal svoja opažanja, nasvete in spodbude. Pohvalil je dobro mentorsko vodstvo, izbiro vsebine in dramaturško razdelanost likov, prav tako pristno osredotočenost igralcev, suvereno obvladanje prostora in odrsko prezenco ter

domišljeno minimalistično scenografijo. Obenem je opozoril še na pomanjkljivosti pri izvedbi, predlagal izboljšave in podal napotke za nadaljnje igralsko udejstvovanje. Omenil je, da predstava vsebinsko in izvedbeno že meji na nivo srednješolskih predstav in skupini priporočil ogled mladinskega festivala Vizije, ki se je v Novi Gorici odvijal od 20. do 22. maja. Ogled festivala, na katerem je prikazano celotno delovanje mladinske ljubiteljske kulture, je igralcem in mentorici koristna spodbuda in hkrati primerna zaslužena nagrada.

Skupina je čez dva dni predstavo odigrala tudi za zunanjo publiko, pred tem pa je z njo nastopila še na Otroškem festivalu gledaliških sanj v ljubljanskem Pionirskem domu, kjer je osvojila priznanje za najboljšo predstavo po izboru otroške žirije in priznanje za najbolj izvirmo gledališko predstavo festivala.

JSKD-jevo Državno srečanje gledaliških skupin Slovenije je bilo letos 8. in 9. junija na Ptuj, o čemer bomo poročali v poletni številki Logaških novic.

*Tanja-Pina Škofca  
Foto: arhiv JSKD*



*Oder mladih - Drama queens OŠ 8 talcev Logatec*



## PORABSKO GOSTOLJUBJE

»**N**otranjska« je zadnji aprilski dan gostovala pri Komornem zboru Slovencev na Madžarskem v Monoštru. Tretjič. Slovenska skupnost na Madžarskem ohranja in razvija svojo kulturo, jezik in gospodarstvo. Podpirata jo tako madžarska država kot tudi matična domovina Slovenija.

Koncert se je izpel v akustično prijaznem reflektoriju cistercijanskega samostana. Udeležilo se ga je lepo število poslušalcev in gostov, zastopnikov in predstavnikov manjšinskih organizacij, slovenskega veleposlaništva v Budimpešti, konzulata in drugih organov. Domači zbor se je pod vodstvom Tomaža Kuharja predstavil s petimi, naš, pod vodstvom Mihaele Kavčič, z desetimi pesmimi. Posebej sta se predstavila Kvartet Nagode in Petra Nagode ob spremljavi Janeza Gostiše. Po izmenjavi priložnostnih pozornostnih daril smo navdušenim poslušalcem zapeli še eno. Rdeča nit našega programa je bil poklon naši domovini ob lanski tridesetletnici samostojnosti.



»Notranjska« med koncertom v Monoštru na Madžarskem

Gostitelji so nas pred koncertom popeljali po središču mesta in nas seznanili z zgodovino kraja in slovenskega življa. Marijana Sukič, urednica tednika Porabje, organi-

zacijski vodja zbora, če omenim samo to dvoje, nam je predstavila tudi delovanje slovenske skupnosti, katere organizacije domujejo v prostorih slovenskega hotela Lipa sredi Monoštra.

*J. Gostiša  
Foto: D. Bogata*

## GOSTOVANJE MEŠANEGA ZBORA NA IZLAKAH

S koraj dve leti smo imeli pevci Mešanega zbora Pevskega društva Logatec prisilni odmor z vajami in petjem zaradi covid-19. Spomladi so se razmere toliko spremenile, da smo ob upoštevanju navodil NIJZ lahko pričeli z vajami. Na zboru članov je bila v programu za leto 2022 potrjena tudi izvedba maše v Izlakah.

Tako je Mešani zbor Pevskega društva Logatec v Izlakah 29. maja izvajal Slovensko mašo skladatelja Matije Tomca pod vodstvom zborovodje Lovra Groma in organistke Bojane Škrli. K sodelovanju pri nedeljskem bogoslužju nas je povabil logaški rojak gospod župnik Janez Mihelčič. Po končani maši smo se zbrali v župnišču, se okrepčali z prigrizkom in pijačo ter zapeli še nekaj pesmi. Ob slovesu nam je gospod župnik dejal, da smo vedno dobrodošli na Izlakah.

*Tone Jerina*

*Foto: arhiv Pevskega društva Logatec*





## TANGO S PLESIŠČA NA KONCERTNO SCENO

V organizaciji logaške Glasbene šole in simfoničnega orkestra Cantabile so se v atriju desnega preddverja v farno cerkev 22. maja oglasili zvoki Tria FIR s krajšim koncertom, posvečenim glasbi-tangu Astorja Piazzolle.

Zanimiv glasbeni dogodek dvojih presenečenj: koncert, ki je tango prenesel s plesišča na koncertno sceno, obenem pa odkril nov in resnično vabljev koncertni prostor v preddverju Jožefove kapele ob farni cerkvi sv. Nikolaja. Mentor Tria FIR Marjan Grdadolnik je uvodoma pozdravil poslušalce in dodal nekatere vsebinske podarke o znamenitem avtorju Astorju Piazzollu, pravem glasbenem revolucionarju tanga z elementi jazza v novih harmonijah in o vse bolj uveljavljajočem se Triu FIR, glasbenem sestavu najvišjih priznanj na domačih in evropskih tleh. Družinski Trio FIR Glasbene šole Logatec

– Urban s klarinetom, Jernej z violončelom in Blaž s harmoniko – je pod milim nebom nanizal glasbene bisere tanga, kakor jih je za koncertne repertoarje svojsko ustvaril odlični argentinski skladatelj, izvrstno aranžiral pa Marjan Grdadolnik.

Uvodno razpoloženje je trio upodobil s Piazzollovo skladbo Oblivion, ki mu je sledil nostalgichen klic slovesa v skladbi Adios Nonino. Kakor Vivaldija so letni časi spodbudili tudi Argentinca, da je tango umestil med štiri letne čase, od katerih so nam glasbeniki ponazorili pomladno razpoloženje v skladbi Primavera portena, ki velja za najbolj odmeven projekt tanga. – In treba je reči, da se je trio spopadel uspešno s tehnično silnostjo skladbe od vzbrstenja do razcvetene pomladi.

Nakar se je triu pridružila Katarina z violo, prav tako iz družine Fir, s solističnim nastopom v Morriconovi Gabrielovi oboi, v skladbi iz filma Misijon; solistka je upodobila tenkočutno sanjavo milobnost. Ko



Trio FIR, ki utegne z violistko Katarino postati kvartet. (Foto Marjan Grdadolnik)

se je violistka pridružila trojici, se je v kvartetu dopolnila sakralno impresivna Caccinijeva Ave Maria.

Trio je nadaljeval koncert s Piazzollo: najprej z njegovo impresivno Ave Mario, nato z Morskim psom – Escualo, s katerim je vzvalovala preteča moč sinje nevarnosti. In za konec istega avtorja še Libertango v pravem prestissimu.

Sredi majniškega razpoloženja je Trio FIR z dodatkom počastil Lurško Marijo, ki se ji je pevsko pridružil ves avditorij.

In izzvenela je čudovita komorna intima koncerta z vsemi razsežnostmi, ki jih premore prenovljeni tango ob umirjenih sakralnih marijanskih motivih.

Marcel Štefančič

## TANTRIČNE TRANSPOZICIJE

Na Erazma dan, 2. rožnika, je Knjižnica Logatec vabila k spoznavanju in čutenju tantričnosti ob animaciji Anne Tie Paynich, avtorice ta večer predstavljene knjige Usodna energija, in moderatorja srečanja Gvida Komarja.

Napovedani dogodek je pritegnil kar lepo število obiskovalcev, ženskega bolj kot moškega spola! Moderator večera knjižničar Gvido Komar je uvodoma predstavil sila zanimivo avtorico knjige Usoda energije in gostiteljico večera Anno Tio Paynich. Sobesednica je namreč obdarjena s prenekaterimi talenti in razsežnim znanjem, ki ga izkazuje kot dipl. modna oblikovalka tekstilij in oblačil, modna kreatorka, manekenka, maskerka, učiteljica plesa, mojstrica tantričnih veščin in še kaj bi se lahko k vsemu temu dodalo.

Svojevrstno zanimivo dogajanje večera je uvedel tantrični ples Anne in učitelja plesa Dejana Bojca iz plesne šole DeJa Vu Dance Passion, nadaljeval pa nastop kantavtorja Korina. Nadalje je gostiteljica Anna s sodelovanjem prisotnih predstavila nekatere tantrične vaje za izziv spolne energije. Tantra – ta stara orientalska veščina



V tantričnem zanosu. (Foto: Saša Radej)

– je partnerjema v pomoč pri duhovnem intimnem spolnem povezovanju in spoznavanju. Tantrični ritual je meditacija, širjenje, intimnost, ki nam omogoča poglobljanje in podaljševanje seksualne ekstaze. Predstavitev knjige *Usodna energija*, ki uteleša tantrično moč, je z avtorico vodil moderator večera. Besedovanje je steklo

v sproščenem vzdušju. Pogovorna pot je vodila skozi dnevniški roman, napisan v prvi osebi po osebni izpovedi komaj verjetno vitalne 85-letne gospe, ki je skoraj celo življenje bila prikrajšana za pravo čutno spolnost, ki se ji je na svoj način celo sama odpovedovala. Na jesen svojega življenja pa je spoznala 30 let mlajšega moškega-ljubimca, ki ji je razodel pot v strastno razmerje in ji razkril neznani svet erotičnih dogodivščin. Prej zadržana, je postala samozavestna, saj se je naučila kako ljubiti samo sebe, kar je bil pravzaprav odsev prebuditve njene spolne moči do popolnih erotičnih izživetij. – Do tja pa lahko vodi tudi tantrični ples, kakor sta ga pred Anjinim cvetličnim aranžmajem interpretirala s plesnim nastopom Anna in plesni učitelj Dejan Bojca.

Prireditve se je končala s tantrično pojedino, ki pa jo je bilo treba zaužiti po tantričnem načelu s pozitivnimi mislimi na hrano, postopoma z vidom, vonjem, okušanjem in spodobnimi mislimi na prebavo.

Vsemu bi lahko dejali: pravo pravcato tantrično doživetje, kajpak brez orgazmične dopolnitve. Skratka, zanimiv učbenik za zaljubljenost v spolno transpozicijsko osamozaveščenost.

Artemis



## URBAR GOSPOSTVA LOGATEC IZ LETA 1776 PREDAN ARHIVU RS

**V**torek, 24. maja 2022, je s podpisom darilne pogodbe Knjižnica Logatec slovesno predala Urbar gospostva Logatec iz leta 1776 Arhivu Republike Slovenije. Tako bo ta dokument časa dobil svoje mesto med ostalimi urbarji.

Urbar gospostva Logatec 1776 ima posebno zgodbo. Dolga stoletja je bil v lasti logaškega gradu. Po II. svetovni vojni so ga vrgli v ogenj, iz katerega pa ga je rešil zaveden občan. Po več kot petdesetih letih ilegale ga je pridobila Krajevna skupnost Tabor in ga nato 3. maja 2004 dala v hrambo Knjižnici Logatec. Zaradi nacionalnega pomena dokumenta je bilo s strani Krajevne skupnosti Tabor in Knjižnice Logatec sklenjeno, da ga posredujemo Arhivu RS z namenom, da zanj primerno poskrbi in ga umesti med zbirko drugih urbarjev. Arhiv RS se je zavezal, da bo Urbar gospostva Logatec restavriral in digitaliziral ter s tem omogočil, da bo dostopen javnosti. Še posebno bodo veseli raziskovalci, ki jih zanima dogajanje na Logaškem v 18. stoletju. Da bi bolje razumeli pomen urbarjev, smo za razlago v obliki kratkega intervjuja prosili gospo **Lilijano Žnidaršič iz Arhiva RS**.

### Kaj sploh so urbarji?

Njihovo jedro, povedano zelo poenostavljeno, so popisi posesti zemljiških gospodov svetnega in duhovniškega stanu,



ki so povezani z dohodki in pravicami zemljišč, na katerih so živeli in se z obdelovanjem zemlje preživljali kmetje podložniki. Prvi zapisi v evropskem prostoru segajo v 6. oz. 7. stol., zadnji pri nas pa so večinoma datirani v sredo 19. stol., ko je dobo urbarjev končala zemljiška odveza.

### Kdo so pisci urbarjev?

Na večjih gospostvih so urbarje pisali grajski pisarji ali oskrbniki, ki so bili odgovorni za njihovo vsebino, pisali so jih tudi zemljiški gospodje sami.

### Kaj je bil glavni namen urbarjev in kaj je njihova temeljna vsebina?

Služili so predvsem kot evidenca o posesti.

Za imeni posameznih krajev so v urbarjih navedena osebna imena podložnikov, od 15. in 16. stol. tudi njihovi priimki. Za vsakega podložnika so našteje letne dajatve in obveznosti do zemljiškega gospoda. Izstopajo t. i. činž (žito, stročnice) kot osrednja dajatev, mala pravda (kokoši, jajca) in tlaka (ročna, vozna). Po letu 1500 se uveljavlja plačilo protivrečnosti dajatev v denarju.

### Kaj vse pa vsebuje urbar gospostva Logatec, ki ga je Arhivu Republike Slovenije podarila naša knjižnica?

Podarjeni urbar je razmeroma obsežen, ima 361 strani, vanj je vloženih več listov, z dimenzijama 39 cm (širina) in 54 cm (višina) vsekakor spada med večje knjige. Gre za priročni urbar, napisan v nemškem jeziku, ki poleg osnovnih podatkov o vsakoletnih podložniških obveznostih vsebuje tudi zapise o dejanskih poravnavaht teh obveznosti. Pisar je urbar »nastavil« leta 1776, zapisom o poravnavaht pa lahko sledimo od leta 1777 do leta 1811. Po urbarju je imelo logaško gospostvo podložnike v župah Gorenji Logatec, Dolenji Logatec, (Nova) Vrhnika, Stara Vrhnika, Železnik, Žazar, Mali Vrh, Hotedršica, Žibrše, posebej se omenjajo še Kalinovo imenje ter kraji Brezovica, Bevke in Sinja Gorica (slednja v zvezi s pašo). Kar zadeva podložniška bremena, bo za uporabnika najbrž zanimiva obveznost tovorjenja, povezana z Idrijo, ki je tu nadomeščena z denarno





dajatvijo. Med davčnimi obveznostmi do dežele oziroma države (zemljiški gospod je imel le posredniško vlogo) izstopa tako imenovana kontribucija. Poudariti kaže, da se pisec urbarja na več mestih sklicuje na starejši (neohranjeni?) urbar gospodstva Logatec iz leta 1711.

**Podarjeni urbar bo Arhiv Republike Slovenije hranil v Zbirki urbarjev. Koliko urbarjev pravzaprav hrani arhiv?**

Po dolgotrajnem restavriranju bo urbar dobil posebno, po meri izdelano zaščitno škatlo, uvrščen pa bo, kot rečeno, v Zbirko urbarjev. V njej je sicer shranjen le manjši del urbarjev (in raznih desetinskih registrov), trenutno jih je 205. Vseh izvirnih urbarjev in kopij urbarjev, ki jih arhiv hrani na mikrofilmih ali samo v digitalni obliki, je za zdaj 2313. Logaški urbar, ki smo ga prejeli, je za arhiv pomemben, toliko bolj, ker že imamo dva starejša urbarja

gospodstva Logatec: urbar s podatki za obdobje 1674–1718 (v Zbirki urbarjev) in urbar oziroma šiftni register iz leta 1756 (v fondu Terezijanski kataster za Kranjsko). Primerjalna analiza vseh treh urbarjev bi zagotovo dala dragocene rezultate, tako za krajevno zgodovino in rodoslovje kot tudi za širšo gospodarsko in družbeno zgodovino Slovencev in slovenskega prostora.

*Marko Zupanc,  
direktor Knjižnice Logatec*

## ARHITEKT JOŽE PLEČNIK NA LOGAŠKEM (24)

### Umetnik Dremelj, ameriški astronauti & »vaška situla« & zaseka in klobase

**P**odobno kot Plečnik v arhitekturi je tudi Dremelj dobil navdih za medaljerstvo v antični in renesančni umetnosti. Pogosto je upodabljal slovenske književnike, še posebej Prešerna. Na Šoli za oblikovanje v Ljubljani je postal profesor l. 1946 in tam delal do upokojitve 1964. V Radovljico se je preselil 1969. in tam ustvarjal do svoje smrti l. 1992. Njegova hči<sup>1</sup> Vesna Vilhar-Dremelj mi je povedala, da je oče izdelal miniaturne slonkoščene reliefe za kelih po Plečnikovem načrtu, namenjen novomašniku (posvečen jun. 1952) Franciju Vrhuncu (zadnji tajnik nadškofa dr. Antona Vovka, kasneje prelat, stolni kanonik). Menim, da gre verjetno za kelih sv. Antona (1951; vir: dr. Peter Krečič: Zakladi zlata – zakladi duha, 1997, str. 35: »Na slonkoščeni podobah so sv. Anton, sv. Jožef, Devica Marija in sv. Avguštin.«).

Poleg profesure je Dremelj neumorno ustvarjal. Njegove medalje, plakete, značke in drobne plastike nam kažejo izrednega mojstra miniaturnih upodobitev. Izdelal je tudi reliefni mavčni portret partizanskega zdravnika (1916-1978, pokopan v D. Logatcu): »DR. GALA ALEKSANDER-PETER PRIMORSKI PARTIZANSKI ZDRAVNIK 1942-1945«, ki ga hrani MNZS.

Velik vpliv na njegovo delo je imela razstava situlske umetnosti l. 1962 v Ljubljani. Takrat je izdelal Situlsko kompozicijo (relief, friz), kasneje pa je na pobudo arheologa prof. dr. Franceta Stareta (doktoriral l. 1952: *Prazgodovinske Vače*) do potankosti proučil tehniko in likovnost antičnih izdelovalcev situl, a žal se ga danes v zvezi s situlsko umetnostjo nikjer ne omenja. O repliki situle je Dremelj povedal »vesoljsko« anekdoto, pomenljivo tudi za današnji čas v smislu dojemanja ter odnosa do umetniških del s strani »lokalnih veljakov«.

Pred 50 leti (27. - 31. 1. 1972) so Slovenijo obiskali trije ameriški astronauti posadke Apollo 15. Med drugim so obiskali tudi Bled, se smučali na Zatrniku, v Spodnjih Gorjah v gostilni »Pri Kuraltu« pa so jih pogostili (kot vse druge običajne goste) s kranjskimi klobasami in zeljem (Delo, 1. 2. 1972, str. 8: *Obdarovani vesoljci v gostilni »Pri Kuraltu«*. <https://www.gov.si/novice/2019-06-01-obisk-astronavtov-apollo-15-v-sloveniji/> Organizatorji srečanja so Dremelja prosili za idejo, kaj bi vesoljcem poklonili. »Nekaj našega in domačega,« je svetoval. Predlagal in kasneje je tudi

izdelal kopijo situle iz Vač, ki pa so jo občinski možje napolnili še z zaseko in klobasami. Ob tej zgodbi Dremelj ni mogel skriti posmeha.«<sup>2</sup>

Dremelj je izdelal tudi posmrtno maske znanih Slovencev (Ivan Vavpotič 1943, Matija Jama 1947, Milan Škerlj 1947, Oton Župančič 1949). Po izjavi Dremeljeve hčere<sup>1</sup> je oče izdelal tudi posmrtno masko **Jožeta Plečnika** (1957, original hrani Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto), katere repliko hrani. Iz kataloga razstave na radovljiški graščini (3. - 13. 7. 1973): »Njegove medalje, plakete in drobne plastike nam kažejo izrednega mojstra miniaturnih upodobitev. Od materialov suvereno uporablja baker, slonovo kost, zlato in druge. Tudi različne, včasih zelo zahtevne tehnike, ki jih pozna medaljerstvo, Stanetu Dremelju ne predstavljajo ovire. Odkar je odkril likovni svet Ilirov, se zdi, da mu je najbližja torevtika, tehnika tolčenja v bakreno pločevino. Mehkobo izraza pa dosega predvsem v slonovi kosti, ki s svojo prosojnostjo daje Dremeljevim upodobitvam poseben čar. Kiparjev motivni svet je na prvem mestu portret, v katerem se poleg tehnične dovršenosti kaže avtorjeva sposobnost psihološke opredelitve upodobljenca.«



*Situla z Vač, 1. pol. 5. stol. p. n. št., bronasta pločevina, v. 23,8 cm, hrani Narodni muzej Slovenije, (foto: Tomaž Lauko)*

(se nadaljuje)

*Gvido Komar*





## MLADI BOLNIČAJI NA DRŽAVNEM TEKMOVANJU V KOPRU

Vse se je začelo, ko smo se na začetku šolskega leta vpisali v krožek bolničarjev. Bili smo ekipa, sestavljena iz učencev osmega in devetega razreda. Ko je učiteljica prvič vstopila v razred, smo sedeli na različnih koncih razreda, danes pa nas je težko ločiti. Vsi smo imeli enake interese: pomagati ponesrečencem, nuditi prvo pomoč ... Vsak teden smo se pridno pripravljali na tekmovanje, včasih smo se dobili tudi sami takoj po pouku in vadili oskrbo poškodb, kot nam je naročila naša mentorica Marinka Istenič.



V soboto, 14. 5. 2022, smo svoje znanje pokazali na državnem tekmovanju mladih bolničarjev osnovne in srednje šole v Kopru. Že zgodaj zjutraj smo se odpeljali iz Logatca. Bili smo navdušeni, a hkrati malo prestrašeni in živčni, saj smo se prvič udeležili takšnega tekmovanja. Najprej smo morali opraviti pisni del, potem pa smo svoje znanje pokazali še praktično. Po mestu nas je čakalo pet postaj z različnimi nesrečami in ponesrečenci. Imeli smo le 10 minut časa za pomoč. Tako smo med drugimi poškodbami morali oživljati utopljenca, narediti močno kompresijsko obvezo pri krvavitvi, pomagati sladkornemu bolniku ... Na polovici dneva smo bili vsi že močno izmučeni, vendar smo vzdržali do konca. Razglasitev rezultatov smo z nestrpnostjo pričakovali. Dosegli smo 4. mesto, ki smo se ga zelo razveselili, dal pa nam je tudi zagon, da se bomo s tem ukvarjali še naprej.



Za nami je bil lep, pomemben, naporno preživet dan, ki si ga bomo zagotovo zapomnili. Res je lepo, ko lahko pomagaš ljudem, rešuješ njihova življenja ... Pridobili smo veliko znanja o prvi pomoči, se naučili res veliko uporabnega za življenje ter pri tem spletli prava prijateljstva.

*Bolničarka Laura Arnuš, 9. b OŠ 8 talcev Logatec*

LIP ODKUP HLODOVINE

**LIP BOHINJ**

From **wood** to **wonders**.



lipbohinj.si



**Vaš partner v gozdu že 70 let**

Predelava hlodovine na lastni žagi  
Kratki plačilni roki in zanesljivo plačilo  
Možnost izbire elektronske izmere

● BARAGA Bojan ☎ 030 634 434

● DEMŠAR Viljem ☎ 040 700 058





## DOBRODELNI PROJEKT »ŠEST MILIJONOV LADJIC ZA ŠEST MILIJONOV ŽRTEV« Iz Logatka odplulo več kot 45. 000 ladjic

Decembra 2021 se je Osnovna šola 8 talcev pridružila dobrodelnemu projektu mariborskega humanitarnega društva UP-ornik »6.000.000 ladjic za 6.000.000 žrtev«. Namen akcije je zbrati šest milijonov papirnatih ladjic za šest milijonov žrtev genocida in za današnje žrtve človeške ignorance najranljivejših v naši družbi. Učenci od 1. do 9. razreda so pri razrednih urah, med odmori in tudi doma vestno izdelovali ladjice. Nekateri so se z izdelovanjem takšnih ladjic srečali prvič, drugi pa so poročali, da je pri njih doma prišlo do pravega medgeneracijskega sodelovanja – dedki in babice so izdelovanja ladjic naučili vnuke, nato pa so jih izdelovale cele družine. Nekateri razredi so imeli pravo medsebojno tekmovanje.

Pri skupnosti učencev šole (SUŠ) smo po koncu akcije prešteli in jih naštelih več kot 45. 000. Pri reševanju problema, kako jih spraviti v Maribor, sta nam takoj priskočila na pomoč Občina in Komunalno podjetje Logatec. In sicer smo jih v petek, 22. 4, uspešno naložili na kombi ter jih odpeljali v Maribor.

Pobudnik te vseslovenske akcije je profesor zgodovine na Srednji ekonomski šoli Maribor **Boris Krabonja**. Akcija je prvič potekala v šolskem letu 2013/14. Takrat so dijaki in profesorji mariborske šole zasnovali projekt z naslovom »Šest milijonov ladjic za drugačno otroštvo«, s katerim so želeli vrniti srce in dušo žrtvam holokavsta. Za vsako žrtev ena ladjica. V pol leta jim je uspelo izdelati 2,8 milijona ladjic, ki so jih najprej razstavili v stari mariborski vojašnici, poimenovani »Klinika za zdravljenje faušije«, nato pa izkupiček od prodaje starega papirja namenili otrokom v Indiji.

In čeprav so prispeli le do polovice zastavljenega cilja, je šolski projekt presegal vse rekorde, saj je povezal dijake in profesorje iz kar 160 ustanov iz Slovenije, Hrvaške, Srbije, Avstrije, Nemčije in Azerbajdžana. 20. avgusta 2021 je Boris Krabonja povedal, da daje akciji še eno priložnost, saj si močno želi vsem pokazati, kaj pomeni šte-

vilka šest milijonov. Po njegovih besedah akcija v sebi združuje spomin na nepotrebne žrtve, aktualne žrtve človeške ignorance in dejstvo, da se nikoli ne naučimo zgodovine dovolj, da bi človek bil res Človek. Ladjice so skrbno zbirali do 9. maja 2022. Letos jim je s pomočjo številnih sodelujočih uspelo preseči zastavljeno število prejetih ladjic. Zdaj bo skupina študentov arhitekture ustvarila umetniško inštalacijo v spomin na ljudi iz preteklosti in bo simbolizirala geslo »Človek človeku«.

Društvo bo ob koncu inštalacije ladjice poslalo v reciklažo. Prodali jih bodo podjetju Surovina, denar pa uporabili za pomoč socialno šibkim ljudem.

Tudi mi smo veseli in ponosni nase, ker smo bili delček pomoči tistim, ki jo potrebujejo.

*Ema Papež, 9. a*





## LOGATČAN V BOJ ZA PREDSEDNIKA OZS

**O**brtno-podjetniška zbornica Slovenije je največja reprezentativna zbornica gospodarstva v Sloveniji. Prostovoljno povezuje 20.000 članov – podjetij in podjetnikov. Zbornica ima več kot 53-letno tradicijo in je preko svojih območnih zbornic navzoča v vsakem večjem kraju pri nas, med drugim tudi v Logatcu, kjer je včlanjenih 330 podjetnikov.

Letošnje leto je volilno tudi v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije. Za predsednika OZS v prihodnjih štirih letih je kandidature oddalo kar osem kandidatov in med njimi pa je tudi Logatčan **Bogdan Oblak**, generalni direktor in lastnik družinskega podjetja Oblak group ter predsednik Območne obrtno-podjetniške zbornice Logatec.

Stebri njegovega programa vodenja zbornice so: ohranitev zborničnega sistema in s tem vseh 62 območnih zbornic, specializacija zaposlenih na območnih zbornicah, vzdržan model financiranja zbornic, pripravljenost na mlade in sodobne izzive podjetništva.

*»Zastopamo in servisiramo vitalni del gospodarstva, ki ima ključno vlogo v ekonomiji in širši družbeni pomen v državi. Podjetništvo je prevladujoče v sodobnem svetu, zato ima obrtno-podjetniška zbornica velik razvojni potencial. Danes, enako kot pred pol stoletja, združujemo obrtnike in podjetnike na prostovoljni osnovi. Verjamem v prihodnost zborničnega sistema. S svojim poslanstvom in delovanjem je uveljavljen med deležniki. Smo ena najpomembnejših, najuglednejših in največjih reprezentativnih organizacij pri nas,«* je za Logaške novice povedal Bogdan Oblak.

V luči aktualnih domačih političnih in svetovnih gospodarskih razmer – na eni strani izvolitev nove vlade na drugi pa pravkar končana koronakriza in prisotnost energetske krize – se bo kot nov predsednik močno zavzemal za to, da ne bo prišlo do nikakršnih dodatnih obremenitev malega gospodarstva. Od nove vlade in resornega ministrstva za gospodarstvo pričakuje dobro sodelovanje. Dejstvo je, da so državi ključni partner pri razvoju prijaznega pod-



jetniškega okolja. To moramo znati unovčiti sebi v prid, je še izpostavil Oblak.

*Bogdan Oblak je lastnik in generalni direktor OBLAK GROUP d. o. o., družinskega podjetja s 120-letno tradicijo na področju proizvodnje betonskih izdelkov. Skupina zaposluje 80 delavcev in ima 15 milijonov evrov letne realizacije. Je prejemnik številnih regijskih in nacionalnih priznanj za podjetniške in gospodarske dosežke. Nepoklicno in povsem prostovoljno pa zadnje desetletje vodi OOOZ Logatec, ki se edina od 62 območnih zbornic lahko pohvali s konstantno rastjo števila prostovoljnih članov. Primere dobrih praks in vzorčni poslovni model bo prek strokovnega tima prenašal na celotni sistem, predvsem na območne*

*zbornice. Funkcionarske izkušnje na ravni krovne OZS je v zadnjih treh mandatih pridobival kot član upravnega odbora (v prvem tudi njegov podpredsednik), poslanec skupščine ter predsednik odbora za gospodarstvo. Dejaven je v panožnih združenjih, tudi na GZS in Združenju za beton Slovenije. Prav na tem področju je bil kot eden večjih strokovnjakov pri nas pred leti član bruseljske ekspertne skupine za beton in betonske izdelke.*

Volitve bodo 4. julija 2022.

**Dejan Šraml**  
Foto: arhiv OOPZ Logatec



## Razpis za nepovratna sredstva za podjetja v lesarstvu

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo javni razpis *Spodbude za mikropodjetja v lesarstvu*, na katerem lahko subjekti s področja lesarstva prejmejo **do 50.000 evrov nepovratnih sredstev**.

Cilj javnega razpisa je dvigniti konkurenčnost in rast mikropodjetij na področju lesarstva, povečati njihovo odpornost na zunanje vplive ter dvigniti dodano vrednost. Poudarek bo dan projektom, ki bodo omogočali nadaljnji razvoj in trajnostno rast mikropodjetij na okolju prijazen način in skladno s principi krožnega gospodarstva.

Prijavljeni projekt mora biti izveden na področju uporabe lesa in/ali lesnih tvoriv in biti tržno naravnan.

Na javni razpis se lahko **prijavijo mikro podjetja z 0 do 5 zaposlenih**, ki so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruga in imajo registrirano dejavnost:

- C16 Obdelava in predelava lesa ali
- C31 Proizvodnja pohištva (razen C31.03 – proizvodnja žimnic).

Načrtovana višina sofinanciranja upravičenih stroškov posameznega projekta mora znašati vsaj 5.000,00 EUR ter največ 50.000,00 EUR.

Upravičeni stroški se sofinancirajo v **višini največ 60 % upravičenih stroškov**, preostanek zagotavljajo upravičenci.

Upravičeni stroški morajo biti neposredno povezani s projektom:

- **stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev** (nakup nove opreme, orodja, strojev),
- **stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev** (nakup tehnologije z nakupom patentnih pravic, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja),
- **stroški plač**.

**Prvi rok za oddajo vlog je 30. 6. 2022.**

Za dodatna pojasnila in pomoč pri pripravi vloge so vam na voljo na Območni obrtno-podjetniški zbornici Logatec, 051 417 778, info@ooz.logatec.si.

*Dejan Šraml*

## Spoštovani organizatorji prireditev,

september, ko v Logatcu praznujemo občinski praznik, je tik pred vrati. Letošnja slavnostna seja Občinskega sveta Občine Logatec s podelitvijo občinskih priznanj bo v Športni dvorani Logatec, v četrtek, 20. septembra 2022, ob 19. uri.

Kot je že tradicija, bo tudi letos Občina Logatec poleg slavnostne seje še dodatno promovirala vse prireditve, ki bodo organizirane v septembru.

***Prijazno vas vabimo, da vaš dogodek napoveste sami, neposredno preko spletne strani [www.mojaobcina.si](http://www.mojaobcina.si) – dogodki. Dogodki bodo tako vidni tudi na spletni strani Občine Logatec, podatke za promocijo dogodkov ob Občinskem prazniku 2022 bomo vzeli neposredno iz koledarja dogodkov.***

Prosimo vas, da septembrske dogodke vnesete čim prej, vendar najpozneje **do nedelje, 10. julija 2022, do konca dneva**. Dogodki, ki bodo najavljeni pozneje, žal ne bodo navedeni v načrtovani promocijski obliki.

***Veselim se vašega sodelovanja in vas prijazno pozdravljamo.***





Tel: 01/750-81-10, fax: 01/750-81-11  
e-pošta: [info@kp-logatec.si](mailto:info@kp-logatec.si)  
<http://www.kp-logatec.si>

**V naš kolektiv vabimo novega sodelavca, zato razpisujemo prosto delovno mesto:**

**VODOVODNI INŠTALATER, za delo na dejavnosti OSKRBA S PITNO VODO**

**PRIČAKUJEMO:**

<b>IZOBRAZBA</b>	Srednja poklicna in podobna izobrazba (14); smer: Tehnika (071), Arhitektura, urbanizem, gradbeništvo (073)
<b>ZAHTEVANE DELOVNE IZKUŠNJE</b>	1 leto
<b>POGOJI</b>	Znanje slovenskega jezika na višji ravni (C1) Vozniški izpit B-kategorije Poznavanje HACCP sistema
<b>ŽELENA ZNANJA, SPOSOBNOSTI IN LASTNOSTI</b>	Vozniški izpit F in G kategorije

**DELOVNE NALOGE:**

- **vzdrževanje javnega vodovodnega omrežja in javnemu vodovodnemu omrežju pripadajočih hidrantnih omrežij:**
  - nadzor nad delovanjem črpalk za distribucijo pitne vode, črpališč, črpalnih bazenov in prečrpališč ter vodenje ustreznih evidenc
  - izvajanje vzdrževalnih del na sistemih oskrbe s pitno vodo
  - menjava in popis vodomerov
  - doziranje klora v vodovodna omrežja v skladu z navodili
  - vzdrževanje vodovodnih zajetij
  - odkrivanje in popravilo napak na sistemih oskrbe s pitno vodo
- **gradnja in vzdrževanje hišnih priključkov,**
- **izvajanje del pri novogradnjah objektov in naprav komunalne infrastrukture,**
- **ostale vodo-inštalaterske storitve,**
- **ostala komunalna dela,**
- **opravljanje drugega dela po navodilih nadrejenih.**

**NUDIMO:**

- delo od ponedeljka do petka, v dopoldanskem času,
- uvajanje v delo,
- timsko delo,
- družbeno odgovorno delo,
- možnost dodatnega izobraževanja iz področja dela,
- dodatno zdravstveno in nezgodno zavarovanje,
- dodatno pokojninsko zavarovanje (po 1 letu zaposlitve),
- povračilo stroškov uporabe mobitela in vzdrževanja delovnih oblačil,
- minimalni število dni letnega dopusta: 25 dni,
- redno plačilo,
- sklenitev pogodbe za nedoločen čas s poskusno dobo 3 mesece

**DODATNE INFORMACIJE IN PRIJAVE:**


tel.: 01 75 08 113 (od 7.30 do 14.30. ure)

Prijave zbiramo do vključno 19. 7. 2022 na naslov:

- Komunalno podjetje Logatec d.o.o., Tržaška cesta 27, 1370 Logatec
- [katja.rupnik@kp-logatec.si](mailto:katja.rupnik@kp-logatec.si)



**Komunalno podjetje Logatec d.o.o. išče pogodbene sodelavce za**



**pomoč pri izvajanju pogrebnih storitev - POGREBEC**

Iščemo sodelavce za občasno delo kot pomoč pri izvajanju pogrebne dejavnosti.

Delo poteka občasno, predvidoma v popoldanskem času, po predhodnem dogovoru.

Z izbranimi kandidati bomo sklenili podjemno ali upokojsko pogodbo, delo pa lahko izvajate tudi kot samostojni podjetnik posameznik ali študent.

Vabljeni vsi, ki čutite klic k nudenju pomoči ob slovesu od pokojnega.

**Opis del in nalog:**

Delo v pogrebni službi:

- spremstvo na pogrebni slovesnosti kot član pogrebnega moštva,
- druga pomožna dela.

**Pričakujemo:**

Urejenost, timsko delo, pieteta do pokojnikov.

**Nudimo:**

Stimulativno plačilo in svečano obleko za uporabo pri izvajanju dela.



**VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN**

Iščemo sodelavce za začasno in občasno delo kot pomoč pri vzdrževanju javnih površin.

Delo poteka v ekipi, največ 90 ur na mesec, predvidoma od ponedeljka do petka od 06.30 do 14.30 ure.

Z izbranimi kandidati bomo sklenili pogodbo o začasnem in občasnem delu upokojsencev.

**Nudimo:**

Stimulativno plačilo in delovno obleko za uporabo pri izvajanju dela.

**Opis del in nalog:**

- lažja vzdrževalna dela in izvajanje manjših popravil na objektih in napravah gospodarske javne infrastrukture,
- urejanje in vzdrževanje javnih površin, površin za pešce, zelenih površin in otroških igrišč,
- praznjenje košev za odpadke in odstranjevanje odpadkov,
- čiščenje obcestnih jarkov in kanalet,
- ostala dela po navodilih delodajalca.

**Več informacij in prijave:**

01 75 08 113 (od 7.30 do 14.30. ure), katja.rupnik@kp-logatec.si





## ŠPORTNIK LOGATCA JE GAŠPER BOLČINA

**N**a 10. jubilejni prireditvi Športnik Logatca je bil z najvišjim športnim priznanjem nagrajen lokostrelec Gašper Bolčina, podeljena pa so bila še številna druga priznanja za športne dosežke v preteklem letu. Posebno priznanje ob jubileju je za 50. tek prijateljstva prejelo ŠD Hote-dršica, za izredne dosežke na rekreativnem področju pa sta bila nagrajena Daniel Krivec in Bojan Trojar.



Poleg zlatih plaket, ki jo je poleg Gašperja Bolčine prejel tudi Martin Mihevc, so na prireditvi podelili tudi srebrne in bronaste plakete, številni perspektivni športniki pa so prejeli pohvale. Slednje je prejelo tudi osem športnih delavcev in trenerjev.



Gašper Bolčina, ki je laskavi naziv športnik Logatca po več letih prevzel Deniju Kožulu, je član Lokostrelskega društva Logatec, tekmuje v lokostrelstvu. Njegov trener je Kristijan Bauer. Na evropskem prvenstvu je osvojil 3. mesto, je državni prvak v arrowheadu med mladinci, med člani pa je dosegel absolutno 6. mesto.

Oba prejemnika priznanj ob izrednih dosežkih na rekreativnem področju tekmujeta v veteranskih kategorijah, Krivec v lokostrelstvu, Trojar v triatlonu. Prvi je med drugim v razvrstitvi 3d pokala v Sloveniji osvojil 1. mesto, drugi pa je pokalni zmagovalec v triatlonu in dobitnik bronaste medalje v zimskem triatlonu v Andori.

*Blanka Markovič Kocen  
Foto: Bojan Rupnik*





## VROČ 51. TEK PRIJATELJSTVA V HOTEĐRŠICI

**V**soboto, 21. 5. 2022, smo se v Hotedršici ponovno zbrali na vsakoletni tradicionalni športni prireditvi, 51. Teku prijateljstva. Na pravi poletni dan je vse prisotne spet prevzel občutek prostosti in športne vneme.

Središče vasi je napolnila množica športnikov tekačev, njihovih prijateljev in družinskih članov. Najprej se je na 250-metrskem CICI teku pomerilo 24 najmlajših in prav vsi so prejeli medalje za sodelovanje.

Na proge so se na precej vročem soncu ob dveh popoldne podali šolski otroci od prvega do devetega razreda. Na 300 m sta vsaka v svojem letniku zmagali Nika Brus in Eva Tušar, na 600 m pa je zmagala Ana Brus. Katja Zelenec in Eliza Nagode sta na 2000 m zasedli drugo in tretje mesto. Vse deklice so članice ŠD Hotedršica.

Pri dečkih je bila konkurenca večja, vendar so bili hitri tudi člani ŠD Hotedršica. Na 300 m sta prvo in drugo mesto zasedla Maks Mrvar in Nace Rupnik, v svojem letniku pa še Žan Dolenc in Lenart Čuk. Na 2000 m si je Luka Dolinar priboril drugo mesto.



Mladinskega teka se je letos udeležilo 150 otrok, kar je organizatorja, Športno društvo Hotedršica, navdalo z optimizmom in novo energijo za naprej. Zbrane je nagovoril tudi župan občine Logatec, Berto Menard, ki je tudi največji pokrovitelj Teka prijateljstva.

Ob petih popoldne, ko je sonce še vedno vztrajno segrevalo startni prostor v centru vasi in dodatno opozarjalo športnike, da bo proga res zahtevna, se je najprej na 4,8 km rekreativni tek v Zeleno dolino podalo 27 tekmovalcev. Prvi mesti sta v skupnem seštevku zasedla tekača ŠD Tek je lek Matevž Panjan in Nives Sedej.

Čez pet minut pa se je na zahtevno 11,8 km dolgo progo podalo 7 tekačic in 29 tekačev. Vročina in vnema nista popuščali do cilja, kamor je prvi priteknel Jernej Šemrov, član ŠD Hotedršica, s časom 45:07. Kot drugi, malo več kot dve minuti za zmagovalcem, je v cilj priteknel Marko Grobelšek, član Tek.si, tretji pa je ciljno črto res zahtevne proge, ki jo je premagal s časom 47:58, prečkal Robert Stranjak iz SPINTEAM LOGATEC. V svoji kategoriji so dosegli zelo dobre rezultate še člani ŠD Hotedršica: Roman Pivk in Martin Brenčič drugo mesto, Borut Albreht pa prvo mesto. Najstarejši tekmovalcec, triinsedemdesetletni Edi Kutin iz Bovca, je progo premagal v eni uri in dvanajstih minutah in prejel zlato medaljo v kategoriji nad 70 let.

V ženski konkurenci je prvo mesto zasedla Sergeja Lipušček, ki je dosegla čas 53:38 in prečkala ciljno črto skupno osma. Druga je bila s časom 1:08:54 domačinka Maruša Brenčič Nagode in tretja Maja Menart iz TSK Logatec s časom 1:10:40.

Tekačem in tekačicam na stopničkah sta čestitala in predala pokale predsednik ŠD Hotedršica Robert Mikuž in predsednik KS Hotedršica Ivan Špacapan.

Na 51. Teku prijateljstva je sodelovalo 213 tekmovalcev. Vsem iskreno čestitam in želimo, da se naslednje leto zopet vrnejo ter uživajo na naši prireditvi, v naši lepi vasi.

*Za ŠD Hotedršica, Barbara P. Vavken*

## TKD KLUB TEMPO IZ LOGATCA Z USPEŠNO MLADO GENERACIJO

**V**ečkrat smo že poročali o velikih uspehih Taekwondo kluba Tempo iz Logatca, kjer še vedno trenira tudi nekdanji svetovni mladinski prvak Patrik Divković, ki je v kanadskem Burnabyju pred leti osvojil zlato medaljo in omenjeni laskavi naslov, tradicijo pa v klubu nadaljujemo tudi z mlajšo generacijo, ki uspešno niza uspehe na državnem nivoju. Tako so se 8. 5. 2022, tudi naši člani udeležili državnega prvenstva Slovenije (olimpijska različica WTF), kjer so z izjemnimi borbami dosegli odlične rezultate. Med mlajšimi kadeti sta se odlično odrezali Ela Kavčič, ki je z dvema zmagama osvojila prvo mesto in zlato medaljo, ter Zoja Košir z bronasto medaljo, Enej Lamovšek pa je zasedel peto mesto. Med kadeti je drugo mesto in srebrno medaljo osvojila Anja Tia Grgec, tretje in bronasto odličje pa brata Tian in Ian Miha Lamovšek. Uspešne so bile tudi naše mladinke, kjer je Ivana Andreevski Turk osvojila prvo mesto in zlato medaljo. V klubu imamo tako perspektivno in mlado ekipo, ki trenira trikrat tedensko (ponedeljek, sredo in petek) in medse z veseljem vabi tudi nove člane, ki bi skupaj z nami uživali v tem čudovitem olimpijskem športu.

Patrik Divković je znova blestel, saj je osvojil bronasto odličje na Evropskem prvenstvu v Manchesteru, ki se je odvijalo od 12. do 22. 5. 2022.

22. 5. 2022 pa so se spet odlično odrezali naši najmlajši, in sicer se je v Karlovcu na Hrvaškem odvijalo mednarodno tekmovanje »Croatia Karlovac open, kjer so naši člani med več kot 400 udeleženci dosegli naslednje uspehe:

### Mlajši kadeti:

Vasja kavčič, 1. mesto  
Ela Kavčič, 1. mesto  
Erna Botonjić, 3. mesto

### Mladinci:

Ivana Andreevski Turk, 1. mesto

**TKD TEMPO**





## USTANOVITEV ŽENSKSE SELEKCIJE (I)

**Pripovedoval: Janez Nagode (Krištofov)**

Začetki ženske košarke v Logatcu segajo tja v leto 1958, ko je bilo novo igrišče že toliko pripravljeno- utrjeno, da so dekleta začela z rekreacijskimi treningi. Košarka se je igrala že nekaj let prej (1955/1956), ko je Marjan Lipovec organiziral postavitev in izdelavo novih košev. Tako so lahko tudi pridobili nove navdušence /ke te igre in s tem povečali članstvo v TVD Partizan Dol. Logatec.

Počasi sta nato Jože Škof (Toncov) in Janez Nagode (Krištofov) začela sistematično sestavljati mladinsko žensko ekipo, ki naj bi bila kasneje tudi osnova za tekmovalno v ženski ljubljanski okrajni ligi. Nabor se je črpal iz deklet, ki so se ukvarjale z orodno telovadbo in atletiko. V letu 1959 so bili treningi vse pogostejši, dobili so tudi strokovno pomoč od KZS - **Tomaž Strickberger**. Najprej so pod okriljem KZS mladinke igralo pripravljalne - prijateljske tekme med klubi, ki jih je organizirala KZS. Nekaj tekem je organiziral tudi ože Škof (Toncov), ki je še igral za ljubljanski Slovan in bil v stalnem stiku s KZS (g. Slana). Večinoma so to bili klubi iz ljubljanskega okraja. (Ilirija, Vrhnika, Slovan, Moste, Domžale ...) S temi uvajalnimi tekmami so mladinke pridobile izkušnje, se navajale na sistem tekmovalja, sodniškega kriterija in pridobile nova znanja in poznanstva. Ekipa se je oblikovala in dekleta so želela nastopati tudi v ljubljanski ligi.

Prva registracija mladink pri KZS je bila izvedena v letu 1960. Takrat je klub registriral 10 mladink, poleg tega pa še 9 mladincev in 16 članov. Sicer pa so na KZS že imeli poimensko seznam mladink in članov iz pripravljalnega obdobja.

Prve uradne tekme pod vodstvom KZS so bile organizirane v spomladanskem delu ljubljanskega okrajnega prvenstva za vse kategorije (člani, članice, mladinke, mladinci in pionirji). Na prvenstvu so poleg članov nastopale tudi mladinke iz TVD Partizan Dol. Logatec, in sicer v kategoriji- začetnice. V skupini A so tekmovala ekipa Medvod, Most in Logatec. V skupini B so tekmovala ekipe Kočevja, Ilirije in Slovana. V skupini A so preprečljivo zmagale Logatčanke s pozitivno koš razliko 99:29. To so bile tudi prve uradne košarkarske tekme za žensko košarko.

V tem letu je bilo izvedeno tudi tekmovalje za pokal FLRJ. Komisija za ljubljansko območje je registrirala 30 moških in 10 ženskih ekip. Nastopile so tudi mladinke TVD Partizan Dol. Logatec. Logatčanke so igrala v skupini s ekipami Slovana, Svobode, Ilirije, AŠK Ljubljana in Rudarjem iz Trbovelj. Na tekmovalju so premagale ekipo Slovan II z rezultatom 20 : 0 in izgubile proti Svobodi z rezultatom 42 : 21. S tem se je tekmovalje logaških mladink za pokal FLRJ zaključilo.

V letu 1961 pa so že bili registrirani 4 članice, 8 mladink, 29 pionirjev, 4 mladinci in 16 članov (Vir – KZS). Iz teh podatkov lahko zaključimo, da je bila vnema za košarko na visokem nivoju in da se je v klubu dobro delalo na strokovnem področju. Na KZS se je vodila tudi statistika članstva – neregistriranih. To pomeni, da so bili člani – članice kluba, vendar niso bili/e registrirani/e za



*Trener Janez Nagode (Krištof), v temnih dresih Beba Prelog, Katja Kuralt in Danica Vidmar.*

tekmovalja pri KZS. Dodatno je bilo še evidentiranih 12 članic, 10 mladink, 8 mladincev. Skupaj 30 članov in članic. Tako je KZS ugotavljala, da je bilo v klubu za košarko registriranih še 30 članov in članic, torej skupaj 65 članov in članic.

V letu 1961 od 24 – 25.V. se je v Mariboru odvijal turnir LRS za mladinke, kjer je sodelovalo 9 ekip, ki so bile razdeljene v tri skupine – v predtekmovalju. Na turnirju so sodelovale ekipe Ilirije, Slovana, Branika – prva skupina, Olimpije, Triglava, Logatca – druga skupina, Maribora, Jesenic, Celja - tretja skupina. Logatčanke so igrala v drugi skupini s Triglavom in Olimpijo. Prvo tekmo z Olimpijo so izgubile 28 : 23 in tudi proti Triglavu 19 : 15. Tako so se potegovala za uvrstitev od 7. do 9. mesta in obe tekmi zmagale, in sicer, proti Slovaneu 19 : 15 in Celju 14 : 6. Tako so se uvrstile na končno sedmo mesto. Zmagala je ekipa ŽKK Maribor pred AŠK – Olimpija Ljubljana. Na turnirju so se naše igralke predstavile kot čvrsta in organizirana ekipa, s kar dobrim tehničnim znanjem.

Na lestvici najboljših desetih strelk na turnirju se je Danica Vidmar uvrstila na 2. mesto z 39 koši in Cica Makuc z 20 koši na 10. mesto.

Mladinsko ekipo so sestavljale Beba Prelog, Cica Makuc (por. Gutnik), Joža Arhar, Danica Vidmar (por. Rupnik), Katja Kuralt, Slobodanka Teodosijević (Postojna), Marta Masle (Kokolova), Majda Mihevc - Skrotnikova (por. Jesenovec), Olga Makuc (por. Mihevc). Njihova trenerja sta bila Jože Škof (Toncov) in Janez Nagode (Krištofov).

**Prihodnjic : tekmovalje v letu 1962 – najuspešnejše za to generacijo**



## 21. JUNIJ – SVETOVNI DAN OZAVEŠČANJA O ALS BOLENIJU

**A**miotrofična lateralna skleroza (ALS) je hitro napredujoče nevrološko obolenje, ki prizadene motorične nevrone centralnega živčnega sistema, zato mišice v človeškem telesu postopno začnejo slabeti in posameznik vse težje govori, se prehranjuje in premika, pogoste so tudi težave pri dihanju. Zaradi pešanja mišične moči oboleni postaja pri vseh življenjskih opravilih vse bolj odvisen od fizične pomoči drugega človeka. ALS obolenje zaenkrat še ni ozdravljivo, zdravilo riluzol (Rilutek) podaljša preživetje za nekaj mesecev. Potek bolezni se pri vsakem odraža drugače in ga je težko natančno napovedati. Statistični podatki v literaturi navajajo od tri do pet let preživetja od postavitve diagnoze. Zaradi izboljšanja zdravstvene oskrbe obolenih in boljše oskrbe z medicinsko-tehničnimi pripomočki (dihalni aparat je sedaj pravica iz zdravstvenega zavarovanja), se doba preživetja od postavitve diagnoze podaljšuje. Po dostopnih podatkih je v Sloveniji 150 obolenih, najmlajši oboleni je star 29 let, najstarejši 89 let.

Zdravstveno podporo obolelemu in svojem v okviru zdravstvenega sistema nudi Tim za ALS v okviru Kliničnega inštituta za klinično nevrofiziologijo na UKC Ljubljana, izven zdravstvenega sistema pa se oboleni včlanjujejo v Društvo distrofikov Slovenije oziroma v Odbor za ALS, ki deluje v okviru društva. Društvo distrofikov Slovenije je sodobna reprezentativna in-



*Takratni predsednik društva Boris Šuštaršič, Vinko Rozman in Andrej Čampa z ženama na ustanovnem srečanju Odbora za ALS, junij 2002*

lidska organizacija, ki združuje mišično in živčno-mišično obolele (krajše distrofike). S posebnimi socialnimi programi društvo zagotavlja podporo distrofikom na različnih področjih življenja. Odbor za ALS je nastal leta 2002 na pobudo Vinka Rozmana in Andreja Čampe, ki sta želela spoznati druge obolele, se z njimi o obolenju pogovarjati in deliti izkušnje, gnala pa ju je tudi iskrena želja narediti nekaj dobrega za širšo skupnost, saj zdravilo riluzol (Rilutek) v Sloveniji takrat še ni bilo dostopno. Odbor za ALS v letošnjem letu praznuje 20. obletnico ustanovitve, kar smo obeležili na Svetovni dan ALS, 21. junija 2022, s slavnostnim dogodkom v hotelu Mons v Ljubljani, skupaj s Timom za ALS, ki prav

tako praznuje okroglo dvajsetletnico delovanja.

Pomembna naloga odbora je tudi ozaveščanje širše javnosti o obolenju in težavah, s katerimi se srečujejo oboleni in svojci. Prav s tem namenom smo se odzvali povabilu Matjaža Hribljana iz Kolesarskega kluba Jan Sport iz Vrhnike, da sodelujemo v dobrodelnem kolesarjenju po 212 slovenskih občinah. Matjaž Hribljan, mlad cestni kolesar iz Ivanjega Sela pri Uncu, bo med 19. in 31. julijem 2022 kolesaril po 212 slovenskih občinah in ozaveščal o ALS obolenju ter zbiral sredstva za ALS obolele s SMS donacijami. Zbrana sredstva bodo namenjena za sofinanciranje fizične pomoči ALS obolelim na domu, nakupu električne negovalne postelje in stropnega dvigala. Oboleli z ALS so vaši soobčani, zato vas pri Društvu distrofikov Slovenije vabimo, da dobrodelno akcijo podprete in skupaj z Matjažem prekolesarite del poti ali pa ga pozdravite ob postanku na vaši občini v sredo, 27. julija 2022. Trasa kolesarske ture je dostopna na [https://bit.ly/212\\_obcin\\_trasa](https://bit.ly/212_obcin_trasa), celotna tura se bo prenašala v živo na Twitchu <https://www.twitch.tv/matjazh2>. Dobrodelno akcijo pa lahko podprete tudi s poslanim SMS sporočilom ALS5 na 1919. Več o akciji in pogojih za sodelovanje pri SMS donacijah je dostopno na društveni spletni strani društva [www.drustvo-distrofikov.si](http://www.drustvo-distrofikov.si) in FB strani "212 občin".



*Matjaž Hribljan s kolesarsko traso*





## POPESTRITEV ATRIJEV V ENOTI TABOR



Igra v naravnem okolju otrokom omogoča, da se izražajo na načine, ki v zaprtem prostoru niso možni. Pri tem lahko uporabijo vsa čutila, zato ves čas tipajo, vonjajo, okušajo, saj želijo svet raziskati in tako preizkusiti stvari v okolju, katerem bivajo. Bivanje na prostem otrokom omogoča, da raziskujejo okolico, spoznavajo vremenske razmere in letne čase.

Predšolsko obdobje je pomembno za razvoj fine motorike, ki jo otroci razvijajo v različnih dnevnih aktivnostih. V tem obdobju je zelo pomembna močna spodbuda na tem področju. Pomembno je, da že v zgodnjem obdobju otroku nudimo različne vsakdanje dejavnosti, kot so: prijemanje, držanje, samostojno hranjenje, prijemanje drobnih predmetov, oblačenje, obuvanje, zapenjanje gumbov/zadrg, zavezovanje vezalk ipd. Kljub temu, da vzgojiteljice preko različnih načrtovanih dejavnosti vsakodnevno spodbujamo otrokov razvoj fine motorike, smo se odločile, da jim ponudimo nekaj več.

Z otroki čas preživljamo tudi na vrtčevskem igrišču, ki ponuja veliko možnosti za igro in učenje otrok. Ker smo želele vzgojiteljice otrokom popestriti igro na našem igrišču, smo se v sklopu prednostnih nalog vrtca, Kakovostno bivanje zunaj, v starosti otrok 1-3 let odločile, da bomo ob pomoči hišnika izdelale blatno kuhinjo in interaktivno kocko.

Pri izdelavi teh so nam pomagali **starši**, ki so nam priskrbeli različni material (vijake, stikala ipd.) in posodo, podjetje **JE-EMB d.o.o.** nam je velikodušno odstopilo palete, **Center ponovne uporabe Depo Vrhnika** nam je podaril kuhinjsko korito, ker pa so v kuhinji nepogrešljive tudi krpe, nam je šiviljstvo **Vida Moda** podarilo blago, s katerega nam je perica sešila krpe.

Za radodarnost in pomoč pri našem projektu se vzgojiteljice jasilčnih oddelkov najlepše zahvaljujemo vsem podjetjem in staršem, saj smo s skupnimi močmi poskrbeli, da bo otrokom bivanje v vrtcu še bolj prijetno.

*Zapisala: vzgojiteljica Katja Zupančič*

## POZDRAVLJENI IZ VIŠAV MAVRIČNE SOBE

Prišel je mesec maj in naš pričakovani dan D ... 23. 5. 2022 - prihod v vrtec je potekal kot običajno.

Prtljago, ki so jo skupaj z starši spakirali otroci, so odložili v garderobi. Pojedli smo zajtrk in se odpravili na avtobus. Ko smo se posedli, pripeli, prešteli ... smo se lahko odpeljali proti morju. Vožnja je bila za nekatere dolga, čeprav vemo, da ni res. Sončno vreme nas je toplo sprejelo na našem cilju. Letovišče Pacug. Vodja nam je pokazala našo bivalno hišico z dvema spalnicama, imenovala se je GALEB.

Z otroki smo v vrtcu sestavili seznam, v kateri sobi in s katero vzgojiteljico želi bivati. Razdelili smo se po sobah, se dogovorili glede pravil, potem pa je že bil čas kosila. Kosilu je sledil kratek počitek, saj smo si vsi želeli na plažo. Pred prihodom na plažo se je bilo treba zaščititi, da nas sonce ne bo opeklo.

Popoldan na plaži nam je hitro minilo, otroci so čofotali, iskali

školjke, pregledovali kamenčke pogumni pa tudi plavali.

Na plaži je bilo več otrok različnih vrtcev, ki so imeli s seboj različne pripomočke za igro ob vodi in za v vodo. Naši otroci so si svojo igro popestrili z naplavinami in niso potrebovali ničesar. Igra naših otrok je z uro v uro rasla v domišljijo. Naplavine so postale ladje, hiše, reševalni čolni, zgradbe ... Zvečer smo si ogledali predstavo čarovnika, ki nas je popeljal v svet čarovnij. Naslednje jutro po zajtrku smo se z ladjico odpeljali v Piran, kjer smo si ogledali podvodni svet živali v Akvariju Piran. Odziv otrok je bil zelo pozitiven, nekateri so se peljali prvič, seveda pa ni manjkalo tudi sladkanja s sladoledom. Z vožnjo nazaj nas je kapitan povabil, da si v palubi ladje ogledamo gojenje školjk.

Nasmeh otrok nam pove, da je vse na svojem mestu. Domišljija je začela spet delovati do večerje, po njej smo se odpravili s svetilkami iskat skriti zaklad.

Naslednje jutro smo svoja oblačila pospravili v kovčke, no, ne vsega, ostale so še kopalke in brisača. Zadnji dan smo ponovno izkoristili za kopanje in raziskovanje.

V popoldanskih urah smo prispeli nazaj pred vrtec, kjer so nas pričakali nasmejani starši.

Miklavžev vrtec

*Otroci Mavrične sobe, Boža, Radica, Breda*





## Z AVTOBUSOM V TELOVADNICO

Gibanje je eno izmed najpomembnejših področij otrokovega razvoja in prav predšolsko obdobje je temelj gibalnega razvoja, saj otrok z gibanjem razvija osnovne motorične sposobnosti. Tega se zavedamo tudi strokovne delavke v vrtcu, ki otrokom nudimo ustrezne pogoje, da se preko različnih načinov gibanja čim bolj motorično razvijajo. Omogočamo jim, da si pridobivajo čim več raznovrstnih izkušenj, s katerimi razvijajo svojo kreativnost in samozavest. Trudimo se ponuditi zanimive vsebine ter jim omogočiti kakovostni proces razvoja gibalnih sposobnosti in usvajanja gibalnih znanj. Vsakodnevno otrokom omogočamo dovolj gibanja in jim ponujamo veliko število gibalnih aktivnosti, tako zunaj, na igriščih, v gozdu, kot tudi v notranjih prostorih, v igralnici ali telovadnici. Žal pa vsi otroci v vrtcu nimajo možnosti vadbene ure v telovadnici, saj jih nekateri vrtci zaradi prostorske stiske nimajo. Strokovne delavke se sicer znajdemo in igralnice, garderobe in celo hodnike spremenimo v telovadnice, tako da vsi otroci dobijo različne gibalne izkušnje. Tako je tudi v naši enoti Pod Košem, kjer nimamo telovadnice. To pomanjkanje je opazila mamica otroka, ki obiskuje najstarejšo skupino Gosenice, Danijela Jekić Borković, in se pozimi domislila, da bi naša skupina lahko koristila telovadnico v Zapolju, ki je last Občine Logatec. S sodelavko sva bili nad zamislijo zelo navdušeni in zato je ga. Danijela uredila vse potrebno, da se je ideja uresničila. Tako se od januarja naprej vsako sredo z avtobusom odpeljemo v telovadnico. In za to, da je sreda postala najboljši dan v tednu otrok skupine Gosenice,



saj se najprej peljemo z avtobusom, nato pa še dve uri krepimo svoje gibalne sposobnosti v telovadnici, se najlepše zahvaljujemo Danijeli Jekić Borković, ravnateljici Brigiti Česnik, županu Bertu Menardu, Nevenki Malavašič, Matjažu Martinšku ter Prevozom Oblak. V imenu otrok in v najinem imenu - iskrena hvala.

*Zapisała: Maruška Gnježda,  
vzgojiteljica v Vrtcu Kurirček Logatec*

*Imel si izredno močno voljo po življenju, a je bila huda bolezen premočna.  
Za teboj sta ostali le tišina in bolečina. Zelo te bomo pogrešali.*



### ZAHVALA

Ob prezgodnji in boleči izgubi dragega moža, očeta in dedija

ALOJZIJA NAGODETA  
Iz Ograde 11  
(29. 05. 1954 – 17. 05. 2022)

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem in sosedom za vso pomoč in oporo v težkih trenutkih. Posebej hvala osebnim zdravnicam Luciji Jagodici Klipšteter, dr.med., in drugemu zdravstvenemu osebju iz ZD Logatec ter Onkološkemu inštitutu za vso skrb, trud in pomoč v času bolezni. Hvala Komunalnemu podjetju Logatec za prijaznost in organizacijo pogreba ter gospodu župniku in pevcem za lep poslovlilni obred.

Ob prelepi duhovni popotnici, izbranih besedah, glasbi in cvetju nam je bilo lažje v tistih žalostnih trenutkih. Najlepša hvala vsem, ki ste ga pospremili na zadnji poti in ki ga boste ohranili v lepem spominu.

*Vsi njegovi*

Kogar imaš rad,  
nikoli ne umre,  
ampak večno v naših srcih živi.



### ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše drage

MAGDALENE RUPNIK  
(1964 - 2022)

Hvala vsem, ki ste bili del njenega življenja in se je spominjate.

Zahvaljujemo se osebju ZD Logatec, kardiološkemu oddelku UKC Ljubljana, duhovniku Janezu Komporetu za dostojno opravljen pogreb.

Zahvala tudi Komunalnemu podjetju Logatec za vodeno pogrebno slovesnost, pevcem in trobentaču.

Hvala vsem, ki ste se poslovlili od nje in namesto cvetja in sveč darovali za otroke iz socialno ogroženih družin.

*Vsi njeni*



# Cantabile

v soju luči in čudovite glasbe

22. 6.  
SRE

## SNEGULJČICA - MUZIKAL

pop - rock muzikal, produkcija GotArt  
Grajski park Vitez / Narodni dom\*

23. 6.  
ČET

## MG FLAUTET / TRIO FIR GŠ Logatec

komorna zasedba osmih flaut / družinski trio  
cerkev sv. Nikolaja

26. 6.  
NED

## FILMSKA GLASBA - GLASBA ZA MIR, slovesna otvoritev festivala

Simfonični orkester Cantabile & MePZ Adoramus  
Trg sv. Nikolaja / Športna dvorana\* / vstopnina

27. 6.  
PON

## MLADI VIRTUOZI

nagrajenci tekmovanj GŠ Logatec  
cerkev sv. Nikolaja

28. 6.  
TOR

## KOMORNI KONCERT

Alja Boštjančič, flauta / Luka Vovk, klarinet / Cecilija Grdadolnik, klavir  
bivši dijaki Umetniške gimnazije v Kopru / cerkev sv. Nikolaja

29. 6.  
SRE

## GLASBENI BISERI ZA GODALA

Komorni godalni orkester Cantabile  
Patricija Avšič, violina / Klara Avšič, violončelo / cerkev sv. Nikolaja

5. 7.  
TOR

## TRIO RUPNIK

Manca Rupnik, violina / Nejc Rupnik, violončelo / Anže Rupnik, klavir  
cerkev sv. Nikolaja

7. 7.  
ČET

## DUHOVNI KONCERT - PSALMI

avtorja Marjana Grdadolnika / MePZ Adoramus  
cerkev Rožnovenske Matere božje, župnija Gor. Logatec

8. 7.  
PET

## MEHURČKI - opera za otroke

Aleksandra Naumovski Potisk / Saša Potisk  
(po otroških pesmicah Otona Župančiča), produkcija Kud Cona8  
Grajski park Vitez / Narodni dom\* / trajanje 45 min

9. 7.  
SOB

## JAZZVA - zaključek festivala

a cappella koncert za sedem glasov in mešalno mizo  
Grajski park Vitez / Športna dvorana\* / vstopnina

\* v primeru slabega vremena

Vsi koncerti *ob 20.30 uri*

Vstop prost, razen koncerta 26. 6. (Filmska glasba - glasba za mir) in zaključnega koncerta 9. 7. (Jazzva)

**Vstopnice:** predprodaja 10€, na dan koncerta 15€, OŠ vstop prost

Nakup in rezervacija: **Katjuša galerija nakita**, Notranjska 4, Logatec in [info@cantabile.si](mailto:info@cantabile.si)

Org. Simfonični orkester Cantabile, umetniški vodja: Marjan Grdadolnik

Festival sofinancirata Občina Logatec in Ministrstvo za kulturo RS

Dodatne informacije: [info@cantabile.si](mailto:info@cantabile.si)

# FESTIVAL ANA DESETNICA



V LOGATCU

1. 7. IN 2. 7. 2022

GRAJSKI PARK VITEZ

**PETEK, 1. JULIJ**

- 18.00 JAKOB BERGANT: CIRKUS NA PEDALA (CIRKUS ZA OTROKE)
- 20.00 BRATRI V TRICKU (CZE): SMUČARSKA ODISEJA (ULIČNA PREDSTAVA)
- 21.30 CIRKULTURA (CRO): LAS CALAVERAS (OGNJENA PREDSTAVA)

**SOBOTA, 2. JULIJ**

- 18.00 DANA AVGUŠTIN: THE ACT OF LOVE (ZRAČNE AKROBACIJE)
- 19.00 PETER SWEET & LEONIE BAKER (GER): FOOLISH DOOM (ULIČNA PREDSTAVA)
- 20.00 NASTOP TOLKALSKE SKUPINE PERKAKŠNS

## VSTOP PROST




OBČINA LOGATEC

GLEDALIŠČE  
ANEMONRO








# LOGAŠKE NOVICE

WWW.LOGATEC.SI - GLASILO OBČINE LOGATEC - LETNIK LIII - 22. JUNIJ 2022 - ŠT. 6

ISSN 2536-4162 (spletna izd.)

## URADNE OBJAVE ŠT. 6





Na podlagi 119. člena v povezavi z drugo alinejo četrtega odstavka 289. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US, v nadaljnjem besedilu: ZUreP-2) ter 15. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice, št. 12/20) je Občinski svet Občine Logatec na 24. redni seji, dne 21. 6. 2022 sprejel

## **ODLOK**

### **o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stanovanjska soseska ob Cesti talcev vzhodni del BL-69 in BL-84**

#### **I. UVODNE DOLOČBE**

##### **1. člen** (predmet odloka)

(1) S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni prostorski načrt »Stanovanjska soseska ob Cesti talcev« vzhodni del BL-69 in BL-84 (v nadaljnjem besedilu: OPPN Ob Cesti talcev).

(2) Ta odlok določa:

- območje OPPN,
- opredelitev podrobnejše namenske rabe prostora,
- načrt gradbenih parcel,
- urbanistične, arhitekturne in krajinske rešitve prostorskih ureditev,
- pogoje glede gradnje prometne, energetske, komunalne in druge gospodarske javne infrastrukture,
- etapnost izvedbe prostorske ureditve in dopustna odstopanja,
- rešitve in ukrepe za varovanje okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine in trajnostno rabo naravnih dobrin, obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
- usmeritve za določitev meril po prenehanju veljavnosti OPPN in
- ukrepe zemljiške politike.

##### **2. člen** (prostorske ureditve, ki se urejajo z OPPN)

Ta odlok določa prostorsko ureditev območja OPPN, pogoje za gradnjo novih objektov, pogoje za ureditev utrjenih in zelenih površin, pogoje za vodne ureditve ter pogoje za gradnjo prometne, energetske, komunalne in telekomunikacijske infrastrukture.

##### **3. člen** (sestavni deli OPPN)

(1) Ta odlok vsebuje tekstualni in grafični del. Izdelan je v digitalni in analogni obliki.

(2) Tekstualni del odloka obsega poglavja:

1. uvodne določbe,
2. območje OPPN,
3. opis vplivov in povezav,
4. opredelitev podrobnejše namenske rabe prostora,
5. načrt gradbenih parcel,
6. urbanistične, arhitekturne in krajinske rešitve prostorskih ureditev,
7. pogoji glede gradnje prometne, energetske, komunalne in druge gospodarske javne infrastrukture,
8. etapnost izvedbe prostorske ureditve,
9. rešitve in ukrepi za varovanje okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine in trajnostno rabo naravnih dobrin, obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
10. ukrepi zemljiške politike,
11. dopustna odstopanja od načrtovanih ureditev,
12. drugi pogoji in zahteve za izvajanje OPPN,
13. prehodne in končne določbe.

(3) Grafični del odloka obsega naslednje grafične načrte:

- list 1: Izsek iz kartografskega dela izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta s prikazom lege prostorske ureditve na širšem območju, merilo 1:2000,
- list 2.1: Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem, merilo 1:500,
- list 2.2: Prikaz umestitve načrtovane ureditve v prostor s prikazom vplivov in povezav s sosednjimi območji, merilo 1:2000,
- list 3: Prikaz PEUP in PNRP, merilo 1:500,
- list 4: Načrt GP s tehničnimi elementi za zakoličbo GP in s prikazom javnega dobra, merilo 1:500,
- list 5.1: Zazidalna oz. ureditvena situacija, merilo 1:500,
- list 5.2: Prikaz lege objektov na zemljišču s tehničnimi elementi za zakoličbo objektov, merilo 1:500,





- list 5.3: Prikaz lege objektov na zemljišču s prikazom višinske ureditve, merilo 1:500,
- list 6: Prikaz ureditev glede poteka omrežij prometne in gospodarske javne infrastrukture in priključevanja objektov nanjo, merilo 1:500,
- list 7.1: Prikaz ureditev potrebnih za poplavno varnost, merilo 1:500,
- list 7.2: Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje zdravja, celostno ohranjanje kulturne dediščine, varstvo okolja, ohranjanje narave, obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami (varstvo pred požarom), varstvo in ohranjanje kmetijskih zemljišč, merilo 1:500.

(4) Sestavine OPPN Ob Cesti talcev so podrobneje obrazložene v tem odloku in grafično prikazane v grafičnem delu OPPN Ob Cesti talcev, ki je skupaj z obveznimi prilogami na vpogled na občini Logatec.

(5) Sestavine OPPN Ob Cesti talcev so določene tako podrobno, da:

- je na njihovi podlagi možno izdelati projekte za izdajo gradbenega dovoljenja po predpisih o graditvi objektov;
- se lahko nosilci urejanja prostora v svojih mnenjih k OPPN Ob Cesti talcev v skladu z 49. členom zakona, ki ureja gradnjo objektov izrečejo, da na podlagi njihovih pozitivnih mnenj k prostorskemu aktu posebno pridobivanje njihovih mnenj v postopku izdaje gradbenega dovoljenja ni potrebno.

#### 4. člen (spremljajoče gradivo OPPN)

Spremljajoče gradivo OPPN Ob Cesti talcev:

- izvleček iz hierarhično višjega PA, ki se nanaša na obravnavano prostorsko ureditev,
- izhodišča za pripravo PA;
- podatki iz prikaza stanja prostora in drugi podatki, na katerih temeljijo rešitve PA;
  - Prikaz stanja prostora za pripravo OPPN (izdelovalec V prostoru d.o.o., št. proj.: 20/PA-005, november 2020),
  - Geodetski načrt (izdelovalec Avant geo d.o.o., Ribnica, št. proj.: 6-2020, februar 2020),
- strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve PA:
  - Idejna zasnova za območje OPPN »BLOK Logatec« (izdelovalec SPINO II d.o.o., Ljubljana, št. proj.: Xx/2020, april 2020, dopolnitev- oktober 2020),
  - Hidrološko hidravlična presoja za gradnjo večstanovanjskega objekta na poplavnem območju v Občini Logatec (izdelovalec URBKOM, HIDROLOŠKO-HIDRAVLICNE ŠTUDIJE, Matej Hozjan s.p., Logatec, št. proj. H8-12-2019, maj 2020/ dopolnitev april 2022),
  - Elaborat ekonomike za občinski podrobni prostorski načrt za občinski podrobni prostorski načrt »Stanovanjska soseka ob Cesti talcev« (izdelovalec V prostoru d.o.o., št. proj.: 20/PA-005-e, september 2021),
  - Celovite rešitve načrtovanih prostorskih ureditev za območje OPPN Stanovanjska soseka ob Cesti talcev (EUP BL-69 IN BL- 84) (izdelovalec V prostoru d.o.o., št. proj.: 20/PA-005-1, junij 2022).
- odločba glede CPVO in smernice ter mnenja nosilcev urejanja prostora,
- obrazložitev in utemeljitev PA,
- povzetek za javnost.

#### 5. člen (izdelovalec OPPN)

(1) OPPN Ob Cesti talcev je pod številko projekta 020/PA-005 izdelalo podjetje V PROSTORU d.o.o., PE Ilirska Bistrica, Vojkov drevored 2, Ilirska Bistrica.

(2) OPPN Ob Cesti talcev je izdelan v skladu s sledečimi predpisi (v nadaljnjem besedilu: prostorski in gradbeni predpisi): Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/2017); Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07); Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17); Uredba o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18); Tehnična smernica TSG-V-006:2018 Razvrščanje objektov; Priročnikom za Državni prostorski red: Regulacijski elementi (MOP, Ljubljana, januar 2020).

## II. OBMOČJE OPPN

#### 6. člen (ureditveno območje OPPN)

(1) Ureditveno območje OPPN Ob Cesti talcev zajema vzhodni del enot urejanja prostora z oznako BL-69 in BL-84.

(2) Ureditveno območje OPPN Ob Cesti talcev obsega skupaj cca. 0,8 ha in sicer zemljišča s parc. št.: 1488/10-del, 1488/11-del, 1488/12-del, 1491/4, 1491/5, 1494/4, 1654/1, 1654/2, 1696-del, vse k. o. Blekova vas in 1747/1, 1747/2, 1838-del, vse k. o. Dolenji Logatec.

(3) Območje OPPN Ob Cesti talcev je prikazano na geodetskem načrtu z združeno vsebino topografskega in katastrskega načrta v grafičnem delu OPPN Ob Cesti talcev, List 2.1: Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem, M 1:500.



### III. OPIS VPLIVOV IN POVEZAV

#### 7. člen (vplivno območje OPPN)

(1) Območje OPPN Ob Cesti talcev se nahaja na jugozahodnem delu mesta Logatec na robu odprtih zelenih (kmetijskih) površin in je: na južni strani omejeno z glavno cesto II. reda Logatec (šif. odseka 1461); na severni strani omejeno z območjem PNRP z oznako VC – območje celinske vode znotraj katerega se nahaja vodotok Logaščica; na vzhodni strani meji na stanovanjsko sosesko Sončni log z večstanovanjskimi stavbami; na zahodni strani meji na javno pot Cesta talcev-G2 102 (šif. odseka 726802) in naprej na trgovski center Hofer.

(2) OPPN Ob Cesti talcev je kljub v večji meri ravnemu terenu izpostavljeno in bo z lego na robu naselja imelo manjši vpliv na širšo krajinsko sliko.

(3) Na razmestitev dejavnosti in objektov v območju OPPN Ob Cesti talcev vplivajo naslednji dejavniki: vodotok s poplavnimi površinami, potek prometnic ter sosednje večstanovanjske stavbe.

(4) Vplivno območje je prikazano v grafičnem delu OPPN Ob Cesti talcev, List 2.2: Prikaz umestitve načrtovane ureditve v prostor s prikazom vplivov in povezav s sosednjimi območji, M 1: 2000.

### IV. OPREDELITEV PODROBNEJŠE NAMENSKE RABE PROSTORA

#### 8. člen (podenote urejanja prostora in podrobnejša namenska raba prostora v območju OPPN)

(1) Območje OPPN Ob Cesti talcev se deli na podenoti urejanja prostora (v nadaljnjem besedilu: PEUP):

- PEUP z oznako BL-69 s podrobnejšo namensko rabo prostora (v nadaljnjem besedilu: PNRP) urbana večstanovanjska pozidava z grafično oznako PNRP SSV in

- PEUP z oznako BL-84 s PNRP druge zelene površine z grafično oznako PNRP ZD.

(2) Opredelitev PEUP in PNRP v območju OPPN Ob Cesti talcev je prikazana v grafičnem delu OPPN Ob Cesti talcev: List 3: Prikaz PEUP in PNRP, M 1: 500.

### V. NAČRT GRADBENIH PARCEL

#### 9. člen (načrtovane gradbene parcele)

(1) Območje OPPN Ob Cesti talcev je razdeljeno na načrtovane gradbene parcele (v nadaljnjem besedilu: GP).

(2) Seznam GP v območju OPPN Ob Cesti talcev je prikazan v tabeli:

Oznaka PEUP	PNRP	Oznaka GP	Ime GP	Površina v m <sup>2</sup>	Opredelitev javnega dobra
BL-69	SSV	P1	Večstanovanjska soseska	5.914	na manjšem delu ukinitve javnega dobra
		P2/1	Državna cesta	305	obstoječe javno dobro
		P2/2	Lokalna cesta	257	obstoječe in načrtovano javno dobro
		P4/1	Povezovalna pešpot	171	načrtovana javna površina v zasebni lasti
BL-84	ZD	P3/1	Vodno zemljišče - vodotok Logaščica	69	načrtovano naravno vodno javno dobro
		P3/2	Zelene obvodne površine	1.200	/
		P4/2	Povezovalna pešpot	52	načrtovana javna površina v zasebni lasti

(3) Načrt GP s tehničnimi elementi za zakoličbo objektov je prikazan v grafičnem delu OPPN ob Cesti talcev, List 4: Načrt GP s tehničnimi elementi za zakoličbo GP in prikazom javnega dobra, M 1:500.



**VI. URBANISTIČNE, ARHITEKTURNE IN KRAJINSKE REŠITVE PROSTORSKIH UREDITEV****10. člen****(načrtovane prostorske ureditve v OPPN)**

- (1) Razvoj območja OPPN Ob Cesti talcev je načrtovan znotraj ureditvenega območja mesta Logatec z novo pozidavo ob upoštevanju:
- razmeščanja dejavnosti v prostoru na način, da se prepletajo rabe prostora, ki so medsebojno združljive ali ne motijo druga druge;
  - zagotavljanja racionalne rabe prostora z ustreznim razmerjem med grajenimi in zelenimi površinami.
- (2) Načrtovane prostorske ureditve v območju OPPN Ob Cesti talcev obsegajo v območju:
- PEUP z oznako BL-69 s PNRP SSv: novo pozidavo večstanovanjske soseske in ureditev zelenih površin ter ureditev dostopov in površin za mirujoči promet; ohranitev državne in lokalne ceste;
  - PEUP z oznako BL-84 s PNRP ZD: ohranitev zelene obvodne površine in ureditev parkovnih površin.
- (3) Koncept urbanističnih, arhitekturnih in krajinskih rešitev na GP z oznako P1:
- novogradnja treh večstanovanjskih stavb: dva objekta z višinskim gabaritom 3N +T in en objekt z višinskim gabaritom 4N + T;
  - novogradnja garaže z višinskim gabaritom P, pod večstanovanjskimi stavbami in pod osrednjimi površinami med objekti;
  - ureditev dvorišča in zelenih parkovnih površin,
  - ureditev dostopa in dodatnih površin za mirujoči promet na funkcionalnem zemljišču ter priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo.
- (4) Koncept urbanističnih, arhitekturnih in krajinskih rešitev na GP z oznako P2/1 in p2/2:
- ohranitev ureditev državne ceste in
  - ohranitev ureditev oz. širitev lokalne ceste ter ureditev enostranskega pločnika;
- (5) Koncept urbanističnih, arhitekturnih in krajinskih rešitev na GP z oznako P3/1 in p3/2:
- ohranitev zelene obvodne površine z možnostjo ureditve sonaravnih parkovnih površin.
- (6) Koncept urbanističnih, arhitekturnih in krajinskih rešitev na GP z oznako P4/1 in p4/2:
- ureditev javne povezovalne pešpoti od pločnika na državni cesti do brvi čez vodotok Logaščica.
- (7) Lokacijski pogoji za načrtovane prostorske ureditve so opredeljeni v nadaljevanju tega odloka.
- (8) Urbanistične, arhitekturne in krajinske rešitve ter funkcionalni pogoji so prikazani v grafičnem delu OPPN Ob Cesti talcev na:
- listu 5.1: Zazidalna oz. ureditvena situacija, Merilo 1: 500,
  - listu 5.2: Prikaz lege objektov na zemljišču s tehničnimi elementi za zakoličbo objektov, Merilo 1:500 in
  - listu 5.3: Prikaz lege objektov na zemljišču s prikazom višinske ureditve, Merilo 1:500.

**11. člen****(dopustni objekti v OPPN)**

- (1) V območju OPPN Ob Cesti talcev so opredeljeni zgolj dopustni osnovni glavni in dopustni drugi glavni objekti v skladu s prostorskimi in gradbenimi predpisi. Glavni objekt je tisti objekt, ki je glavni namen gradnje in ni nujno največji.
- (2) Pripadajoči objekti se v skladu s prostorskimi in gradbenimi predpisi objektov uporabljajo za namene glavnega objekta in nimajo samostojnega namena in zato njihova dopustnost ni posebej opredeljena.
- (3) Osnovni glavni objekti v območju PEUP z oznako BL-69 s PNRP SSv so:
- CC-SI 11220 Tri- in več stanovanjske stavbe,
  - CC-SI 11301 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji,
  - CC-SI 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas,
- (4) Za potrebe spremljajoče dejavnosti, ki je dopustna samo v pritličnem delu večstanovanjske stavbe z oznako S1: CC-SI 12301 Trgovske stavbe, CC-SI 12203 Druge poslovne stavbe, CC-SI 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti in CC-SI 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo- samo ambulante (okulistična, zobozdravstvena, ipd).
- (5) Osnovni glavni objekti v območju PEUP z oznako BL-84 s PNRP z oznako ZD so:
- CC-SI 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas: samo otroška in druga javna igrišča, javni vrtovi, parki, trgi, ki niso sestavni deli javne ceste, zelenice in druge urejene zelene površine, bazen za kopanje.
- (6) Drugi glavni objekti na celotnem območju OPPN Ob Cesti talcev so:
- CC-SI 21110 Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne ceste,
  - CC-SI 21120 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste.
  - CC-SI 22121 Daljinski vodovodi,
  - CC-SI 22122 Objekti za črpanje, filtriranje in zajem vode,
  - CC-SI 22130 Daljinska (hrbtenična) komunikacijska omrežja,
  - CC-SI 22210 Lokalni (distribucijski) plinovodi,
  - CC-SI 22221 Lokalni vodovodi za pitno in cevovodi za tehnološko vodo,
  - CC-SI 22222 Lokalni cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjen zrak,
  - CC-SI 22223 Vodni stolpi in vodnjaki,
  - CC-SI 22231 Cevovodi za odpadno vodo,
  - CC-SI 2224 Lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopna) komunikacijska omrežja,



- CC-SI 23020 Elektrarne in drugi energetski objekt, toda le na strehah objektov,
- CC-SI 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje.

(7) Vsi v tem členu navedeni objekti so dopustni pod skupnim pogojem, da so skladni z rešitvami v območju posameznih GP ali da predstavljajo smiselno dopolnitev načrtovanih prostorskih ureditev s tem OPPN, kar se utemelji s projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja.

#### 12. člen

(dopustne dejavnosti, gradnje in druga dela v območju OPPN)

(1) V območju OPPN Ob Cesti talcev so dopustne dejavnosti, ki so skladne z načrtovanimi prostorskimi ureditvami tega OPPN in sicer ureditev večstanovanjske soseske.

(2) V območju OPPN Ob Cesti talcev so dopustne gradnje:

- novogradnje objektov,
- gradnja prometne, komunalne, energetske in druge gospodarske infrastrukture,
- spremembe namembnosti, rekonstrukcije in odstranitve obstoječih objektov,
- vzdrževanje objektov in vzdrževalna dela v javno korist,
- urejanje utrjenih in zelenih zunanjih površin.

#### 13. člen

(pomožni objekti)

V območju OPPN Ob Cesti talcev so na posamičnih GP dopustni pomožni (to je enostavni in nezahtevni) objekti ter tehnološka oprema oz. naprave, ki so v skladu s pogoji tega OPPN.

#### 14. člen

(regulacijske črte)

(1) V območju OPPN Ob Cesti talcev so opredeljene regulacijske črte (v nadaljnjem besedilu: črte):

- gradbena meja (v nadaljnjem besedilu: GM) z oznakami GMn, GMp in GM1n;
- regulacijska linija (v nadaljnjem besedilu: RL) z oznakami RLc, RLp, RLd in RLz.

(2) GM z oznako GMn določa črto, ki je vse etaže nad pritličjem (izjema je prvo nadstropje načrtovane stavbe z oznako S1) ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali pa so od nje odmaknjene v notranjost zemljišča pri čemer lahko čez GMn segajo:

- balkoni, lože, pomoli, konzolni nadstreški, zunanja stopnišča, podesti in podobno (npr. konstrukcijski elementi balkonov drugih nadzemnih etaž), ki ne segajo več kot 2 m izven fasadne ravnine pod pogojem, da ne segajo na sosednje zemljišče;
- atriji v nadstropju stavb, ki ne segajo več kot 5,5 m izven fasadne ravnine pod pogojem, da ne segajo na sosednje zemljišče;
- tehnološka oprema oz. naprave, ki pa morajo biti od sosednjih zemljišč odmaknjene najmanj 1,0 m.

(3) V primeru ureditve poslovno-trgovske dejavnosti v prvem nadstropju delu večstanovanjske stavbe z oznako S1 se prvo nadstropje lahko dotika GM z oznako GM1n, ki določa prvo nadstropje, ali pa se od nje odmakne v notranjost zemljišča.

(4) GM z oznako GMp določa črto, ki je pritlična etaža načrtovanih stavb ne sme presegati, lahko pa se je dotika ali pa se od nje odmakne v notranjost zemljišča pri čemer lahko čez GMp segajo:

- temelji stavbe,
- balkoni, lože, pomoli, konzolni nadstreški, zunanja stopnišča, podesti in podobno (npr. konstrukcijski elementi balkonov drugih nadzemnih etaž), ki ne segajo več kot 2 m izven fasadne ravnine pod pogojem, da ne segajo na sosednje zemljišče,
- tehnološka oprema oz. naprave, ki pa morajo biti od sosednjih zemljišč odmaknjene najmanj 1,0 m.

(5) RL z oznako RLc je črta, ki določa potek osi načrtovanih cest in notranjih dostopnih cest.

(6) RL z oznako RLp je črta, ki določa smer načrtovane povezovalne pešpoti.

(7) RL z oznako RLd je črta, ki določa območje dvoriščnih površin med stavbami.

(8) RL z oznako RLz je črta, ki določa območje zelenih površin, kjer se uredijo zelene parkovne površine.

#### 15. člen

(skupni funkcionalni pogoji)

(1) Skupni funkcionalni pogoji glede dopustne izrabe prostora so določeni z dopustnimi tlorisnimi in/ali višinskimi gabariti ter z dopustno lego objektov in sicer so:

- višinski gabariti določeni s pogoji za posamično GP;
- kote gotovega terena tal in kote pritličij načrtovanih stavb opredeljene v grafičnem delu na listu 5.1: Zazidalna oz. ureditvena situacija, in listu 5.3: Prikaz lege objektov na zemljišču s prikazom višinske ureditve;
- tlorisni gabariti načrtovanih stavb in drugih načrtovanih ureditev opredeljeni v grafičnem delu na listu 5.1: Zazidalna oz. ureditvena situacija;
- tlorisni gabariti načrtovanih prometnih ureditev opredeljeni v grafičnem delu na listu 6.1: Prikaz glede poteka omrežij prometne javne





infrastrukture in priključevanje objektov nanjo;

- je dopustna lega objektov opredeljena z mejami GP in črtami z oznako GMn, GMp, GM1n, RLc, RLP, RLd in RLz.

(2) Etažnost objekta je določena s številom etaž nad terenom in sicer je:

- Klet (K) je del stavbe, katere prostori se nahajajo od pritličja navzdol in kjer je več kot 50 % bruto volumna vkopanega. Kleti, kot dopustne etaže, se ne upoštevajo pri določanju največje etažnosti.

- Pritličje (P) je del stavbe, katerega prostori se nahajajo neposredno nad zemeljsko površino, ali največ 1,4 m nad njo, merjeno od najnižje kote terena ob objektu.

- Nadstropja so vse etaže stavbe nad pritličjem. Nadstropje v zadnji etaži se lahko izdelata tudi kot mansarda ali terasa.

- Terasna etaža (T) je del stavbe, katere prostori so nad zadnjim nadstropjem in neposredno pod streho z naklonom do 10°. Bruto tlorisna površina terasne etaže ne sme presegati 75 % bruto tlorisne površine predhodne etaže in ne sme presegati zunanjih tlorisnih gabaritov predhodnje etaže. Preostanek površine se lahko uredi kot odprta terasa, strešni vrt ali loža.

(3) Dopustni odmik od meje sosednjih zemljišč za stavbe brez soglasja sosedu je opredeljen z GM z oznakami GMn, GMp in GM1n.

(4) Drugi dopustni odmiki od meje sosednjih zemljišč brez soglasja sosedu so opredeljeni z minimalnim dopustnim odmikom:

- 0,0 m za gradbene inženirske objekte, ki predstavljajo komunalno opremo ali drugo gospodarsko javno infrastrukturo (v nadaljnjem besedilu: GJI), priključke na GJI in ograje;

- 0,5 m za druge gradbene inženirske objekte – za pripadajoče in pomožne objekte.

(5) V celotnem območju OPPN:

- je dopustna ureditev priključkov na GJI ter rekonstrukcija in novogradnja posamične GJI;

- so dopustni tisti pripadajoči objekti, ki predstavljajo smiselno dopolnitev načrtovanih prostorskih ureditev in izboljšujejo bivalno kvaliteto soseke (npr. ureditev urbane opreme, otroških igrišč, opornih zidov pri premoščanju terena z večjimi višinskimi razlikami, varovalnih ograj ...).

#### 16. člen

(skupni lokacijski pogoji za oblikovanje stavb)

Skupni lokacijski pogoji za oblikovanje stavb so:

- načrtovani objekti in območja novih ureditev morajo biti oblikovani skladno z arhitektonsko celoto;

- stavbe so oblikovane energetske varčno; enostavno in geometrično čistih oblik;

- uporaba svetlečih materialov ni dopustna; dopustna barvna lestvica so nevpadljivi svetli in drugi nevsiljivi barvni odtenki iz spektra belih, sivih ali različnih zemeljskih barv; dopustni so manjši barvni poudarki v temnejših tonih (npr.: fasadni podstavek itd.); fasadne obloge iz keramičnih ploščic, fasadne opeke ali opeke iz umetnih snovi, polkrožnih lesenih brun ter zasteklitve s steklenimi opekami, niso dopustne;

- barva fasade mora biti določena v dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja;

- dopustne so ravne strehe, enokapnice in dvokapnice skladno s programskimi zahtevami dejavnosti območja;

- dovoljena je kombinacija dvokapnih streh z ravnimi, predvsem v primeru pokritih teras, vetrolovov, zimskih vrtov in podobno;

- oblikovanje fasad, senčil, balkonskih in atrijskih ograj naj upošteva sodobne trende oblikovanja;

- oblikovanje pomožnih objektov naj sledi oblikovanju arhitektonske celote.

#### 17. člen

(skupni lokacijski pogoji za oblikovanje zunanjih površin)

(1) Oblikovanje urejenih zelenih površin:

- urejanje zelenih površin mora biti celostno;

- za oblikovanje naj se uporablja drevnino in druge členitvene vegetacijske pasove, ki bodo izboljšali strukturo prostora;

- pri zasaditvi je treba upoštevati lokalno značilne vrste rastlin in krajinske značilnosti;

oblikovanje osrednjih dvoriščnih površin kot dvonivojske ureditve vključno z ureditvijo zelenih površin,

- znotraj EUP BL-69 se zasadi vsaj 17 dreves,

- pri urejanju zelenih površin nad objektom z oznako S0 je potrebno imeti dovolj debelo plast zemlje, ki omogoča zatravitev in zasaditev drevnine,

- pri oblikovanju zelenih parkovnih površin se vključuje ureditev otroškega igrišča in ureditvijo senčnih in sončnih površin.

(2) Pri urejanju okolice je dopustna:

- gradnja podpornih zidov do višine 1,5 m,

- ograditev atrijev / dvorišča ob stavbi s transparentno oblikovano ograjo do višine 1,70

(3) Oblikovanje utrjenih površin:

- tlakovanje poti in platojev upošteva pomen, funkcionalnost in povezanost zunanjih površin s programskimi vsebinami;

- tlakovanje se preprosto in čisto oblikuje; posamezne materialne izvedbe naj bodo likovno poenotene in harmonično uglašene; uporaba svetlečih materialov ni dopustna;

- dopustna barvna lestvica so nevpadljivi barvni odtenki kamna in zemlje.



## 18. člen

(opis rešitev ter pogoji za GP z oznako P1)

(1) Na GP z oznako P1 se načrtuje ureditev večstanovanjske soseske. Načrtovane prostorske ureditve obsegajo:

- novogradnjo večstanovanjskih stavb z oznako S1, S2 in S3 ter delno vkopano garažo pod njimi z oznako S0;
- ureditev dostopa v garažo in dostopa na nivoju terena;
- ureditev površin za mirujoči promet v garaži v obsegu 135 PM in na nivoju terena v obsegu 21 PM, skupno 156 PM;
- ureditev osrednjih dvoriščnih površin in atrijev nad stavbo z oznako S0 ter delno zasutje vzhodne in zahodne stene garaže z ozelenjeno brežino;
- ureditev zelenih parkovnih površin na severni strani GP z oznako P1 v povezavi z ureditvijo zelenih obvodnih površin na severni strani GP z oznako P3/2;
- ureditev gospodarske javne infrastrukture (prestavitvev NN podzemnega voda elektroenergetskega omrežja) in priključkov nanjo.

(2) Gabariti:

- na poplavnem območju se teren okoli objektov uredi, izravna na povprečni koti obstoječega terena (brez dovažanja materiala); Nasi-pavanje zemljišča izven poplavnega območja je, kar se tiče poplavne varnosti, dovoljeno;
- dopustna etažnost stavbe/garaže z oznako S0 je P, s koto stavbe (kota tal garažnega dela) 473,62 m n.v.; garaža z oznako S0, umešče-na v pritlični etaži, je zaradi konfiguracije terena, lahko do treh strani vkopana v zemljo; severna stena garaže se ozeleni;
- dopustna etažnost stavbe z oznako S1 in S2 je max. 3+T;
- dopustna etažnost stavbe z oznako S3 je max. 4+T;
- prometni priključek na javno pot se uredi ob upoštevanju predpisov o projektiranju cest in predpisov o cestnih priključkih na javne ceste;
- vertikalni potek prometnega priključka se prilagaja niveleti kategorizirane javne poti v skladu z grafičnimi usmeritvami;
- karakteristični prečni profil dostopne klančine za garažo: 2 x bankina 0,2 m + 2 x vozni pas 2,5 m = skupaj 5,40 m.
- karakteristični prečni profil dostopa na nivoju terena: površine za pešce 1,2 m + 2 x vozni pas 3,0 m = skupaj 7,20 m;
- zelene površine se zaradi fizičnih lastnosti zemljišča oblikujejo na način, da so vsaj iz ene strani dostopne tudi za gibalno ovirane osebe.

(3) Lega objektov je določena z mejo GP in regulacijsko črto z oznako GMn, GMP, GM1n, RLc, RLd in RLz.

(4) Dopustna odstopanja:

- v primeru ureditve poslovno-servisne-trgovske-storitvene dejavnosti v prvi etaži dela večstanovanjske stavbe z oznako S1 je v skladu s 35. členom tega odloka dopustna izgradnja prve etaže znotraj GM z oznako GM1n in ureditev dodatnih parkirnih mest in tlakovane vhodne ploščadi na južni strani stavbe z oznako S1.

## 19. člen

(opis rešitev ter lokacijski pogoji za GP z oznako P2)

(1) Na GP z oznako P2/1 in P2/2 so ureditve državne in lokalne ceste. Načrtovane prostorske ureditve obsegajo:

- ohranitev ureditev državne ceste II. reda Logatec in sicer kolesarsko stezo in pločnik na GP z oznako P2/1;
- ohranitev oz. delno širitev lokalne ceste Cesta talcev-G2 102 na GP z oznako P2/2;
- ureditev dveh prometnih priključkov na lokalno cesto Cesta talcev-G2 102 ter ureditev površin enostranskega pločnika na GP z oznako P2/2.

(2) Gabariti:

- prometni priključek na javno pot se uredi ob upoštevanju predpisov o projektiranju cest in predpisov o cestnih priključkih na javne ceste;
- vertikalni potek prometnega priključka se prilagaja niveleti kategorizirane javne poti v skladu z grafičnimi usmeritvami;
- karakteristični prečni profil lokalne ceste Cesta talcev-G2 102: hodnik za pešce 1,2 m + 2 x vozni pas 3,0 m = skupaj 7,20 m.

(3) Lega objektov je določena z mejo GP in regulacijsko linijo z oznako RLc.

## 20. člen

(opis rešitev ter lokacijski pogoji za GP z oznako P3)

(1) Na GP z oznako P3 se načrtuje ohranitev in ureditev zelenih obvodnih parkovnih površin ob vodotoku Logaščica. Načrtovane prostorske ureditve obsegajo:

- ohranitev vodnega zemljišča vodotoka Logaščica na GP z oznako P3/1 in priobalnega zemljišča širine 5,0 m na GP z oznako P3/2;
- ureditev zelene obvodne površine z možnostjo ureditve sonaravnih parkovnih površin z možnostjo umestitve otroškega igrišča, površin za fitnes na prostem in podobne vsebine na GP z oznako P3/2 v povezavi z ureditvijo zelenih parkovnih površin na severni strani GP z oznako P1;
- ureditev enotne urbane opreme (klopi, smetnjaki, luči, pitniki,...).

(2) Gabariti:

- na poplavnem območju se teren okoli objektov uredi, izravna na povprečni koti obstoječega terena (brez dovažanja materiala). Nasi-





pavanje zemljišča izven poplavnega območja je, kar se tiče poplavne varnosti, dovoljeno.

(3) Lega objektov je določena z mejami GP in lego črt z oznako RLp in RLz.

(4) Dopustna odstopanja:

- dopusten je premik lokacije javne povezovalne pešpoti na GP z oznako P4/2, glede na načrtovano lokacijo brvi oz. postavljeno brv čez vodotok Logaščica, ki pa ni v območju urejanja OPPN Ob Cesti talcev.

#### 21. člen

(opis rešitev ter lokacijski pogoji za GP z oznako P4)

(1) Na GP z oznako P4 se načrtuje ureditev javne povezovalne pešpoti. Načrtovane prostorske ureditve obsegajo:

- uredi se javna povezovalna pešpot na GP z oznako P4/1 in P4/2, ki vodi od pločnika na državni cesti do predvidene brvi čez vodotok Logaščica (brv ni v območju urejanja OPPN Ob Cesti talcev);

- ureditev enotne urbane opreme.

(2) Gabariti:

- javna povezovalna pešpot se uredi v širini min. 1,80 m, na izravnem terenu;

- višinsko se navezuje na pločnik ob državni cesti in se nato višinsko navezuje na predvideno brv čez Logaščico;

- na poplavnem območju se teren uredi, izravna na povprečni koti obstoječega terena (brez dovažanja materiala). Nasipavanje zemljišča izven poplavnega območja je, kar se tiče poplavne varnosti, dovoljeno.

(3) Lega objektov je določena z mejami GP in lego črt z oznako RLp.

(4) Dopustna odstopanja:

- dopusten je premik lokacije javne povezovalne pešpoti na GP z oznako P4/2, glede na načrtovano lokacijo brvi oz. postavljeno brv čez vodotok Logaščica, ki pa ni v območju urejanja OPPN Ob Cesti talcev.

## VII. POGOJI GLEDE GRADNJE PROMETNE, ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE

#### 22. člen

(zasnova projektnih rešitev prometne cestne infrastrukture)

(1) Območje OPPN Ob Cesti talcev je dostopno preko kategorizirane občinske ceste - javna pot Cesta talcev-G2 102 (šif. odseka 726802), ki se naprej priključuje na državno glavno cesto II. reda Logatec (šif. odseka 1461).

(2) Načrtovane prometne prostorske ureditve v območju OPPN Ob Cesti talcev so:

- ohranitev ureditev državne ceste II. reda Logatec (šif. odseka 1461) in sicer ohranitev kolesarske steze in pločnika;

- ohranitev lokalne ceste Cesta talcev-G2 102(šif. odseka 726802) oz. delna razširitev v ovinku in ureditev enostranskega pločnika;

- ureditev dveh prometnih priključkov na javno cestno omrežje;

- ureditev javne povezovalne pešpoti v širini min. 1,80 m na vzhodnem robu OPPN Ob Cesti talcev, ki vodi do predvidene brvi čez vodotok Logaščica (brv ni v območju urejanja OPPN Ob Cesti talcev);

- ureditev notranje prometne in intervencijske mreže, površin za pešce s potencialnim navezovanjem v širšem območju ter ureditev površin za mirujoči promet.

(3) Načrtovane prostorske ureditve morajo zagotavljati:

- varno odvijanje prometa vseh udeležencev v prometu;

- opremljenost s prometno signalizacijo in prometno opremo, ki udeležence v prometu pravočasno opozarja na spremenjene razmere za varno odvijanje prometa;

- načrtovanje, usklajeno z najnovejšimi znanji tehnike projektiranja in graditve cest ter z ekonomskimi načeli in merili za presojo upravičenosti njihove graditve.

(4) Širitev oz. rekonstrukcija obstoječe lokalne ceste se izvede v enotnem karakterističnem prečnem profilu: površine za pešce 1,2 m + 2 x vozni pas 3,0 m = skupaj 7,20 m, v skladu z grafičnimi usmeritvami. Vertikalni potek kategorizirane javne poti se ne spreminja.

(5) Ureditev prometnega priključka za dostop na nivoju terena na obstoječo lokalno cesto se izvede v skladu s predpisi o cestnih priključkih na javne ceste z rekonstrukcijo priključka širine 2 x 3,0 m – vozni pas + 1,2 m – površine za pešce v skladu z grafičnimi usmeritvami. V pregledno polje je prepovedano postavljati ovire, naprimer reklamne table ali zasajati drevje in grmičevje.

(6) Ureditev prometnega priključka za dostop v garažo na obstoječo lokalno cesto se izvede v skladu s predpisi o cestnih priključkih na javne ceste z rekonstrukcijo priključka širine 2 x 2,5 m – vozni pas + 2 x 0,2 m – bankina v skladu z grafičnimi usmeritvami.

(7) Ureditev notranje prometne in intervencijske mreže ter ureditev površin za mirujoči promet obsega:

- ureditev dostopne klančine v garažo v širini 5,0 m in ureditev dostopne ceste na nivoju terena v širini 6,00 m;

- dostop za intervencijska in komunalna vozila;

- potek cest je opredeljen z lego RLc;

- površine za pešce se uredijo kot višinsko ločeni pločniki v širini najmanj 1,20 m ob voziščih.

(8) Površine za mirujoči promet morajo biti zagotovljene v skladu s kriterijem minimalnega obsega in pogoji, ki izhajajo iz grafičnih usmeritev.



(9) Kriterij za določitev minimalnega obsega površin za mirujoči promet v večstanovanjski stavbi je:

- 1 PM na varovano stanovanje oz. stanovanje v velikosti do 50,0 m<sup>2</sup> BTP,
- 2 PM na stanovanje v velikosti nad 50,0 m<sup>2</sup> BTP in
- dodatno 10% PM na skupni izračun parkirišč za obiskovalce.

(10) Kriterij za določitev minimalnega obsega površin za mirujoči promet pri dopustnih spremljajočih dejavnostih v večstanovanjski stavbi z oznako S1 je za:

- trgovino: 1 PM / 40 m<sup>2</sup> BTP objekta, od tega najmanj 75% PM za obiskovalce;
- trgovino z neprehrambenimi izdelki: 1 PM / 70 m<sup>2</sup> BTP objekta, od tega najmanj 75% PM za obiskovalce;
- storitvene dejavnosti: 1 PM / 25 m<sup>2</sup> BTP objekta, od tega najmanj 75% PM za obiskovalce, vendar ne manj kot 3 PM;
- mešan poslovni program: 1 PM / 35 m<sup>2</sup> BTP objekta, od tega najmanj 40% PM za obiskovalce.

(11) Objektom z javno funkcijo je treba zagotoviti vsaj 5%, vendar najmanj eno PM za invalide. Vse površine, ki so ob vozišču oziroma potekajo samostojno in so namenjene pešcem, ter nivojski prehodi čez vozišče, kadar so predvideni, morajo biti brez grajenih in komunikacijskih ovir ter hkrati zagotavljati varno uporabo vsem funkcionalno oviranim osebam v skladu s predpisi, ki urejajo zahteve za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi.

(12) Parkirne površine na nivoju terena, ki so večje od 10PM, je potrebno ozeleniti. Drevesna gostota je vsaj eno drevo na 4PM.

(13) Prometne rešitve so prikazane v grafičnem delu OPPN Ob Cesti talcev na listu 6: Prikaz ureditev glede poteka omrežij prometne in gospodarske javne infrastrukture in priključevanja objektov nanjo, merilo 1:500.

### 23. člen

(skupne določbe za gospodarsko javno infrastrukturo)

(1) Območje OPPN Ob Cesti talcev ni komunalno opremljeno, se pa komunalna oprema nahaja v ali na robu območja. Opremiti ga je potrebno s priključki na vodovodno omrežje, elektroenergetski vod, telekomunikacijski vod, plinovod ter zagotoviti odvajanje in čiščenje odpadnih voda.

(2) Preko predvidenega območja OPPN Ob Cesti talcev oz. na robu območja poteka javno vodovodno omrežje, komunalno omrežje, vod elektroenergetskega in komunikacijskega omrežja ter plinovodno omrežje. Obstoječa trafo postaja je na vzhodnem robu območja.

(3) Dopustna je rekonstrukcija in nadgradnja obstoječe gospodarske javne infrastrukture.

(4) Pri vseh križanjih in približevanjih komunalnih vodov je potrebno upoštevati mnenja/soglasja pristojnih upravljavcev in veljavne tehnične normative in predpise.

(5) Zasnova projektnih rešitev GJI je prikazana v grafičnem delu OPPN Ob Cesti talcev na listu 6: Prikaz ureditev glede poteka omrežij prometne in gospodarske javne infrastrukture in priključevanja objektov nanjo, merilo 1:500.

### 24. člen

(zasnova projektnih rešitev za vodooskrbo)

(1) V območju OPPN Ob Cesti talcev se načrtuje priključitev na javno vodovodno in hidrantno omrežje, ki poteka ob vzhodni, južni in delno po zahodni strani območja.

(2) Zagotavljanje požarne vode se načrtuje z uporabo obstoječega vodovodnega omrežja v skladu Tehnično smernico TSG-1-001:2019 Požarna varnost v stavbah.

### 25. člen

(zasnova projektnih rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih in komunalnih odpadnih voda)

(1) V območju OPPN Ob Cesti talcev se načrtuje priključitev na javni sistem odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda, ki poteka ob vzhodni, južni in delno po zahodni strani območja. Kanalizacijski razbremenilnik se nahaja na severu, na drugem bregu vodotoka Logaščica.

(2) Vse fekalne odpadne vode bodo priključene na javno kanalizacijo, ki poteka v bližini.

(3) Zaradi tal, ki niso primerna za ponikanje meteorne vode, bodo odpadne padavinske vode s strehe objekta in iz drenažnega sistema preko peskolovov odvajane v zadrževalnik meteorne vode, preliv pa v vodotok Logaščica. Odpadne padavinske vode z utrjenih površin bodo preko lovilcev olj in peskolovov odvajane preko zadrževalnika v vodotok Logaščica. Na mestu izliva meteornih vod v vodotok Logaščica je zaradi poplavnih razmer potrebno namestiti protipovratno zaklopko. Voda z obravnavane parcele naj ne odteka na javne prometne površine. Vse parkirne in povozne površine bodo utrjene, omejene z dvignjenimi betonskimi robniki in nagnjene proti vtoku v standardiziran lovilec olj.

(4) Načrtovanje in projektiranje odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda ter ureditev površin parkirnih mest, manipulativnih površin in platojev mora biti usklajena z zakonom, ki ureja področje voda in s predpisi s področja varstva okolja in sicer predvsem s predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode; emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo; emisije snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest ter predpisi, ki urejajo prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih voda.



**26. člen**

(zasnova projektnih rešitev za področje elektroenergetske oskrbe)

(1) V območju OPPN Ob Cesti talcev se načrtuje:

- priključitev na javno elektroenergetsko omrežje na obstoječo TP Logatec ob potoku 2005 in
- prestavitev NN podzemnega voda elektroenergetskega omrežja na območju GP z oznako P1.

(2) Mesto priključitve načrtovanih ureditev na obstoječe omrežje je TP Logatec ob potoku 2005 ob jugovzhodnem robu območja. V obstoječi transformatorski postaji je potrebno dograditi novo NN omaro z vsaj tremi novimi izvodi, ki bodo vsak izmed njih napajal svoj večstanovanjski objekt.

(3) Omrežje se gradi izključno v kabelski izvedbi. Zaščitni ukrep pred električnim udarom pa mora biti s samodejnim odklopom napajanja.

(4) Priključno merilne omarice se namestijo na stalno dostopna mesta.

(5) Pri načrtovanju in gradnji objektov bo potrebno upoštevati veljavne tipizacije distribucijskih podjetji, veljavne tehnične predpise in standarde, ter pridobiti upravno dokumentacijo.

**27. člen**

(zasnova projektnih rešitev za področje oskrbe z drugo energijo)

(1) V območju OPPN Ob Cesti talcev se načrtuje ogrevanje objektov preko priključitve na javno plinovodno omrežje, ki poteka na severni in zahodni strani območja.

(2) Dopustno je tudi ogrevanje na druge energente skladno z usmeritvami predpisi s področja o učinkoviti rabi energije.

**28. člen**

(zasnova projektnih rešitev za področje elektronskih komunikacij)

V območju OPPN Ob Cesti talcev se načrtuje priključitev na javno telekomunikacijsko omrežje oz. omrežje elektronskih komunikacij, ki poteka na južni in vzhodni strani območja.

**29. člen**

(zasnova javne razsvetljave)

(1) V območju OPPN Ob Cesti talcev javna razsvetljava poteka ob državni in lokalni cesti. Dograditev javne razsvetljave je dopustna v skladu z veljavnimi predpisi.

(2) Na območju OPPN Ob Cesti talcev je opremljanje z javno razsvetljavo predvideno na načrtovani javni povezovalni pešpoti.

**VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE****30. člen**

(etapnost izvedbe prostorskih ureditev)

(1) Etape gradnje načrtovanih prostorskih ureditev s tem odlokom morajo predstavljati funkcionalno zaključene celote in se lahko izvajajo znotraj posamične GP sočasno ali ločeno.

(2) Pripadajoča prometna in komunalna infrastruktura se lahko izvaja sočasno ali ločeno z gradnjo objektov, pri čemer je izdaja uporabnega dovoljenja za gradnjo posameznega objekta v območju GP možna šele, ko so dokončno izvedeni vsi komunalni priključki in posegi v območju lokalne ceste.

**IX. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE IN TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN, OBRAMBO IN VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM****31. člen**

(usmeritve za ohranjanje kulturne dediščine)

(1) Na skrajnem severnem robu območja OPPN Ob Cesti talcev je evidentirana enota nepremične kulturne dediščine: Logatec - Arheološko najdišče Longaticum (arheološko najdišče, EŠD 11102).

(2) Na območju OPPN Ob Cesti talcev so bile izvedene predhodne arheološke raziskave. Na območju arheološkega testnega izkopa arheološke ostaline niso bile odkrite.



32. člen  
(usmeritve za ohranjanje narave)

- (1) V območju OPPN Ob Cesti talcev ni evidentiranih zavarovanih enot s področja ohranjanja narave.
- (2) Območje OPPN Ob Cesti talcev se nahaja v Ekološko pomembnem območju: Osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri, ID 80000.
- (3) OPPN Ob Cesti talcev se nahaja v območju neposrednega in daljinskega vpliva na varovano območje natura 2000 POO SI 3000255 Trnovski gozd – Nanos.

33. člen  
(rešitve in ukrepi za varovanje okolja - zrak)

- (1) Načrtovane prostorske ureditve v območju OPPN Ob Cesti talcev ne bodo bistveno prispevale k emisijam škodljivih snovi v zrak.
- (2) Za ogrevanje se prednostno načrtuje priključevanje stavb na sisteme daljinskega ogrevanja. Pri vseh vrstah ogrevanja imajo prednost energetski viri, ki manj onesnažujejo zrak (alternativni viri, zemeljski plin, utekočinjen naftni plin, kurilno olje)
- (2) V času gradnje je potrebno preprečevati nekontrolirano prašenje. Smiselno naj se uporabijo določila Uredbe o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč.

34. člen  
(rešitve in ukrepi za varovanje okolja - vode, tla in podtalnica)

- (1) Območje OPPN Ob Cesti talcev ne posega na vodovarstvena območja.
- (2) Območju OPPN Ob Cesti talcev leži v varovanem območju s področja rabe in upravljanja z vodami:
  - območje evtrofikacije (SI146VT) in
  - območja poplavne nevarnosti.
- (3) Na območju OPPN Ob Cesti talcev se nahaja vodotok Logaščica. Varovalni pas priobalnega zemljišča sega 5,00 m od meje vodnega zemljišča.
- (4) Izdelan je bil elaborat Hidrološko hidravlična presoja vodnega režima osrednjega dela občine Logatec (št. 064-5a-10, Urbania, prostorske rešitve d.o.o., Ljubljana, maj 2010) iz katerega izhaja, da nekateri načrtovani posegi posegajo v območja poplavne nevarnosti.
- (5) Za obravnavano območje je bila izdelana dopolnjena Hidrološka hidravlična presoja za gradnjo večstanovanjskega objekta na poplavnem območju v Občini Logatec (izdelal URBKOM, HIDROLOŠKO-HIDRAVLIČNE ŠTUDIJE, Matej Hozjan s.p., Logatec, št. proj. H8-12-2019, maj 2020/ dopolnitev april 2022). Večstanovanjski objekti se bodo po izgradnji zadrževalnika na Črnem potoku in predvidenih ureditev nahajali na območju preostale poplavne nevarnosti.
- (6) Obvezno je izvajanje ukrepov za preprečitev emisij snovi v površinske vode, podtalnico in tla, ki jih določajo veljavni zakonski in podzakonski akti predvsem s področja ravnanja z gradbenimi odpadki in področja varovanja površinskih vod ter področja varovanja tal in podtalnice pri čemer gradbenih materialov in gradbenih odpadkov ni dovoljeno raztresati oz. razlivati.
- (7) Načrtuje se odvajanje padavinskih voda z utrjenih površin. Padavinske vode z obravnavanega območja (iz strešin ter utrjenih, tlakovanih ali drugim materialom prekritih površin) se nepropustno odvajajo v bližnji vodotok v skladu s pogoji, določenimi predvsem v 24. členu tega odloka.
- (8) Vse padavinske vode z javnih cest morajo biti speljane in očiščene na način kot to predvidevajo veljavni zakonski in podzakonski akti.
- (9) V času gradnje je treba predvideti vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo na gradbiščih, da bo preprečeno onesnaževanje voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja ali uporabe tekočih goriv ali drugih nevarnih snovi.
- (10) Za vse posege na območjih urejanja z OPPN Ob Cesti talcev, ki lahko vplivajo na vodni režim ali stanje voda, je potrebno pridobiti vodno soglasje.
- (11) Območje občine Logatec je prepoznano kot območje z možnostjo večje izpostavljenosti radonu v zaprtih prostorih, zato je treba gradnjo objektov načrtovati na način, ki bo preprečeval vstop radona v stavbo.
- (12) Pri gradnji je treba upoštevati Smernice za gradnjo radonsko varnih novih stavb novogradenj.

35. člen  
(rešitve in ukrepi za varovanje okolja - hrup)

- (1) Območje OPPN Ob Cesti talcev je glede na opredelitev PNRP v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 105/2005 in 35/2008) uvrščeno v:
  - II. stopnjo varstva pred hrupom na območju PEUP z oznako BL-69 s PNRP z grafično oznako SSV in
  - III. stopnjo varstva pred hrupom na območju PEUP z oznako BL-84 s PNRP z grafično oznako ZD.
- (2) Na delu EUP BL-69 potrebno zagotoviti mejne vrednosti kazalcev hrupa za namensko rabo stanovanja (II. stopnjo varstva pred hrupom), kar se utemelji s projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja. Dejavnosti, ki bi med obratovanjem povzročale povečano obremenitev okolja s hrupom niso dovoljene.
- (3) Nova večstanovanjska soseska ne predstavlja pomembnejšega vira hrupa za okolico. V času uporabe načrtovanih ureditev bo vir hru-





pa sama dejavnost. Za morebitne toplotne črpalke in prezračevalne naprave in ostale naprave, ki povzročajo hrup, ki je lahko v mirnem času in še posebej v nočnem času zelo moteč, naj se lokacija le teh izbere s posebno pozornostjo.

(4) Na območju OPPN Ob Cesti talcev bo vir hrupa v času gradnje gradnja sama. V času gradnje naj se okoliške prebivalce pravočasno in natančno obvesti o časovnem poteku in izvajanju najbolj hrupnih gradbenih del, da se hrupu po možnosti lahko izognejo.

(5) Gradnjo objektov in njihovo uporabo je potrebno izvesti tako, da uporabniki ne bodo izpostavljeni presežnim mejnim vrednostim kazalcev hrupa predpisanih po veljavni zakonodaji.

#### 36. člen

(rešitve in ukrepi za varovanje okolja - odpadki)

(1) Komunalne odpadke v območju OPPN Ob Cesti talcev se zbira v skladu z občinskim področnim predpisom. Na GP z oznako P1 se uredi plato za zbiranje komunalnih odpadkov. Odlaganje odpadkov naj se uredi tako, da ne bo privabilo živali, še posebej rjavega medveda.

(2) Z gradbenimi odpadki, ki nastajajo v času gradnje se ravna skladno z veljavno zakonodajo in predpisi.

#### 37. člen

(rešitve in ukrepi za varovanje okolja - svetlobno onesnaževanje)

(1) Na območju OPPN Ob Cesti talcev se načrtuje ureditev razsvetljave v območju notranjih dostopnih cest in ob poteh osrednjih zunanjih zelenih površin.

(2) Pri osvetljevanju objektov in odprtih površin se upošteva ukrepe za zmanjševanje emisij svetlobe v okolje, ki jih določajo predpisi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.

(3) Dovoljena je vgradnja izključno takšnih svetilk zunanje razsvetljave, ki imajo snop svetlobe usmerjen izključno na talno površino.

#### 38. člen

(zasnova protipoplavne zaščite obravnavanega območja)

(1) Za obravnavano območje je bila izdelana Hidrološka hidravlična presoja za gradnjo večstanovanjskega objekta na poplavnem območju v Občini Logatec (izdelal URBKOM, HIDROLOŠKO-HIDRAVLICNE ŠTUDIJE, Matej Hozjan s.p., Logatec, št. proj. H8-12-2019, maj 2020, dopolnitev april 2022).

(2) Iz študije izhaja, da je predpogoj za izgradnjo večstanovanjskih objektov izgradnja zadrževalnika na Črnem potoku (upoštevajoč karakteristike zadrževalnika po DGD projektu Zadrževalnik na Črnem potoku, št. projekta 50-2186- 00-2020, izdelal Hidroinženiring d.o.o., februar 2020).

(3) Glede na ugotovljene poplavne razmere so v študiji predlagani še naslednji varovalni ukrepi:

- Dvig pritličja objekta za 0,30 m od kote, ki predstavlja koto 100-letnih voda na investitorjevem zemljišču, ob upoštevanju izgradnje zadrževalnika na Črnem potoku. Predlagana kota bo nudila ustrezno varnost za poplavno varno gradnjo. Kota pritličja objekta (kota tal garažnega dela) bo izvedena na koti 473,62 m n.v. ali višje, to je Q100 + 0,30 m varnostnega nadvišanja.

- Na vstopnih inštalacijah v objekte bodo protipovratni ventili, vsi preboji skozi temeljno ploščo bodo 100 % zatesnjeni, hidroizolacija objektov bo vsaj do predlagane kote (473,62 m n.v.) izvedena brezhibno.

- Električne in druge inštalacije, ki bi jim voda lahko škodovala se dvigne nad predlagano koto (473,62 m n. v.). Vse zunanje omarice (elektro, telekomunikacijske in CATV) bodo vgrajene višje od predlagane kote pritličja.

- Pokrovi jaškov hišne kanalizacije naj bodo v vodotesni izvedbi in na zaklep (da jih povratna poplavna voda ne dvigne in da poplavna voda ne vdira v njih).

- Morebitne ograje na zemljišču morajo biti take, da ne ovirajo razlivnih voda (ograja ne sme biti linijska ovira za tok poplavne vode).

- Vsakdo, ki živi ali dela na območjih, izpostavljenih nevarnostim poplav, mora tudi sam poskrbeti za preventivne ukrepe na podlagi informacij o ogroženosti. Ti ljudje naj samoiniciativno ali na alarmni znak za nevarnost poplav pričnejo z izvajanjem osnovnih zaščitnih ukrepov za zaščito premoženja, kamor sodijo: evakuacija materialnih dobrin, umik vozil ter večjega vrednejšega premoženja s poplavnega območja, obveščanje občinskega štaba civilne zaščite o situaciji in problematiki v njihovem bivalnem okolju, pomoč bližnjim sosedom, ki so pomoči potrebni, umik ljudi (otrok, bolnih in starejših) na varno, spremljanje razvoja nesreče (osebno in preko medijev) in priprava na poplave.

- Na poplavnem območju se teren okoli objektov uredi, izravna na povprečni koti obstoječega terena (brez dovažanja materiala). Nasi-pavanje zemljišča izven poplavnega območja je, kar se tiče poplavne varnosti, dovoljeno.

(4) Pred prijavo začetka gradnje objektov na predmetni lokaciji, skladno z gradbeno zakonodajo, morajo biti izvedeni omilitveni ukrepi in zgrajen zadrževalnik na Črnem potoku.

#### 39. člen

(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varstvo pred požarom)

(1) V območju OPPN Ob Cesti talcev ni evidentiranih erozivnih in plazovitih območij.

(2) Upoštevati je potrebno cono potresne ogroženosti (VII. stopnja po MCS) in sicer projektni pospešek tal 0,200 (g). Tem lastnostim je



potrebno prilagoditi tehnične rešitve gradnje oz. prostorske ureditve.

(3) Zasnova varstva pred požarom za obravnavano območje in pripadajoče posamezne objekte mora biti zasnovana na protipožarnih zahtevah za varnostne ukrepe, ki so predpisani s področno zakonodajo.

(4) Pri projektiranju je treba upoštevati požarna tveganja glede na predvideno namembnost območja in posamezne dejavnosti in programe, ki so povezana s povečano možnostjo nastanka požara zaradi uporabe požarno nevarnih snovi ter širjenja požara na sosednja poselitvena območja. Skladno s predpisi je treba:

- upoštevati požarno ogroženost naravnega okolja,
- zagotoviti vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje in načrtovati hidrantno omrežje s podzemnimi hidranti,
- zagotoviti potrebne odmike od meje parcel in med objekti ali protipožarne ločitve,
- zagotoviti pogoje za varen umik ljudi, živali ali premoženja pri požaru ter zagotoviti dostope, dovoze, poti in delovne površine za gasilsko intervencijo.

(5) Požarna zaščita novih objektov je predvidena z zunanjim hidrantnim omrežjem s hidranti.

(6) Obvezno je izvajanje ukrepov za preprečitev emisij snovi v tla (predvsem pred raztresanjem oz. razlivanjem gradbenih materialov), ki jih določajo veljavni področni predpisi predvsem s področja ravnanja z gradbenimi odpadki in področja varovanja tal in podtalnice.

## X. UKREPI ZEMLJIŠKE POLITIKE

### 40. člen

(prostorski ukrepi)

Na območju OPPN Ob Cesti talcev so na območju GP z oznako P2/1 in P2/2 dopustni ukrepi zemljiške politike v skladu z veljavnimi predpisi.

## XI. DOPUSTNA Odstopanja od načrtovanih rešitev

### 41. člen

(dopustna odstopanja)

(1) Odstopanja pri funkciji objektov, velikosti objektov in odstopanja pri izgradnji infrastrukture in zunanji ureditvi objekta:

- Na območju so možne tudi druge dejavnosti v okviru dopustnih dejavnosti za območja centralnih dejavnosti, v kolikor je njihov vpliv na okolje manjši ali enak predvidenim vplivom.
- Dopustna so odstopanja od rešitev, določenih s tem odlokom, če se pri nadaljnjem podrobnejšem preučevanju kazalcev hrupa, geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer ter pri projektiranju stavbe in zunanje ureditve poiščejo rešitve, ki so primernejše za gradbenotehničnega, oblikovalskega ali okoljevarstvenega vidika, s katerim se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere in so k novim rešitvam pridobljena ustrezna soglasja. Spremembe ne smejo bistveno spreminjati načrtovanih rešitev OPPN.
- Zunanja ureditev objekta in interno cestno omrežje se lahko prilagajata arhitekturnim rešitvam objekta, pod pogojem, da nove rešitve niso v nasprotju z javnimi interesi in so zanje pridobljena ustrezna soglasja.
- Dopustno je odstopanje pri razporeditvi in številu parkirnih mest glede na ureditveno situacijo OPPN, pod pogojem, da je na parceli objekta zagotovljeno zadostno število parkirnih mest za predvideno dejavnost.
- V skladu s projektno rešitvijo je dopustna sprememba dostopov do objektov in lokacij delovnih površin za intervencijska vozila, ki morajo biti zagotovljeni v skladu z veljavnimi predpisi.

(2) Poleg odstopanj navedenih od 18. do 28. člena tega odloka je dopustno tudi odstopanje od gabaritov, in sicer:

- na zemljišču izven poplavnih območjih velja  $\pm 0,50$  m od načrtovanih kot gotovega terena in načrtovanih kot etaž stavb, z izjemo kote tal garažnega dela, ki ne sme biti nižja od 473,62 m n.v.
- odstopanje od florisnih gabaritov načrtovanih stavb in drugih načrtovanih ureditev v okviru omejitev opredeljenih z regulacijskimi črtami;
- odstopanje navzdol ni omejeno pri florisnih in višinskih gabaritih stavb;
- se inštalacijskih in tehnoloških naprav ter opreme (npr.: dimniki, inštalacijski jaški, jaški dvigal, ipd.) ne šteje v dimenzije višinskih gabaritov.

(3) Dopustna je tudi druga ureditev prometnega, energetskega, komunalnega in drugega gospodarskega omrežja, naprav in objektov kot je določena v grafičnih prikazih pod pogojem, da:

- bodo pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju pridobljene rešitve, ki so primernejše iz tehničnega ali okolje varstvenega vidika, pri čemer pa se z njimi ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere ali
- ta odstopanja niso v nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo.

(4) Dopustne so prilagoditve tras in lokacij posameznih infrastrukturnih naprav in priključnih mest, če je zagotovljena ohranitev oziroma izboljšanje funkcije ter pridobljeno soglasje upravljavcev in lastnikov zemljišč za spremembo. Dopusten tudi potek posameznih infrastrukturnih vodov in naprav po drugih zemljiščih, kot je prikazano v grafičnem načrtu.

(5) Dopustna so tudi manjša odstopanja od tehničnih elementov za zakoličbo objektov in GP, ki so posledica natančnejše stopnje obdelave projektov ali prenosa geodetskih podatkov v naravo.



**XII. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN**

## 42. člen

(drugi pogoji in obveznosti investitorjev in izvajalcev)

- (1) Med izvajanjem posegov na območju OPPN je izvajalec dolžan zagotoviti nemoteno delovanje komunalne oskrbe in dostope do vseh obstoječih infrastrukturnih vodov in naprav ter jih takoj obnoviti, če so ob gradnji poškodovani.
- (2) Investitor in izvajalec morata pri posegih na prometnicah zagotoviti varen promet oziroma zagotoviti, da med gradnjo prometna varnost ni slabša, in da ne prihaja do zastojev na obstoječem cestnem omrežju.
- (3) V času gradnje je treba zagotoviti ustrezen strokovni nadzor.
- (4) Po zaključku del je investitor dolžan odstraniti vse začasne objekte, odvečni gradbeni in izkopani material pa mora odpeljati na ustrezno deponijo oziroma zagotoviti naročilo za prevzem gradbenih odpadkov, plodno zemljo pa uporabiti za ponovno ureditev zelenih površin.
- (5) Poleg pogojev, ki jih predpisuje ta odlok, je treba upoštevati tudi vse pogoje in omejitve iz smernic, podanih k temu OPPN.

## 43. člen

(posegi dopustni po izvedbi načrtovanih ureditev)

- (1) OPPN velja do izvedbe predvidenih prostorskih ureditev.
- (2) Po izvedbi z OPPN predvidenih ureditev so dopustni naslednji posegi:
  - odstranitev naprav in objektov,
  - vzdrževalna dela in rekonstrukcije, s katerimi se ne spreminja zunanji gabarit objekta in konstrukcijska zasnova objekta,
  - postavitve enostavnih in nezahtevnih objektov, ki so dopustne v območju OPPN,
  - spremembe namembnosti v okviru dejavnosti, ki so dopustne za novogradnje na območju OPPN, če je na gradbeni parceli zagotovljeno zadostno število parkirnih mest in zelenih površin.

**XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE**

## 44. člen

(zbirka prostorskih aktov)

V zbirki prostorskih aktov v prostorskem informacijskem sistemu je za OPPN Ob Cesti talcev dodeljena identifikacijska številka: ID 2062.

## 45. člen

(hramba)

OPPN Ob Cesti talcev je izdelan v digitalni in analogni obliki. Hrani se na sedežu Občine Logatec in je dostopen javnosti skladno z zakonom.

## 46. člen

(nadzor)

Nadzor nad zakonitostjo odloka izvaja pristojno ministrstvo, nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka pa opravlja pristojna inšpekcijska služba.

## 47. člen

(uveljavitev)

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v uradnem glasilu Občine Logatec.

Številka: 3505-6/2019-103

Datum: 21. 6. 2022

Berto Menard, l.r.  
ŽUPAN



Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah ((Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13-popr. 101/13 in 55/15 – ZfisP in 96/15 - ZIPRS1617, 13/18 in 195/20-odl. US) in 16. člena statuta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/2014 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Logatec na 24. redni seji, dne 21.6.2022 sprejel

## ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2021

### 1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Logatec za leto 2021, ki zajema vse prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke proračuna.

### 2. člen

Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Logatec so bili v letu 2021 realizirani v naslednjih zneskih:

#### A. IZKAZ RAČUNA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Skupina/Podskupina kontov	Realizacija 2021
<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)</b>	<b>16.930.546,15</b>
<b>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</b>	<b>13.947.932,08</b>
<b>70 DAVČNI PRIHODKI</b>	<b>11.478.907,76</b>
700 Davki na dohodek in dobiček	9.307.295,00
703 Davek na premoženje	1.922.592,73
704 Domači davki na blago in storitve	254.916,14
706 Drugi davki	-5.896,11
<b>71 NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>2.469.024,32</b>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.160.512,75
711 Takse in pristojbine	23.194,14
712 Denarne kazni	31.916,90
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	11.790,03
714 Drugi nedavčni prihodki	1.241.610,50
<b>72 KAPITALSKI PRIHODKI</b>	<b>1.704.194,48</b>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	2.540,98
721 Prihodki od prodaje zalog	0,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neop. dolg. sredstev	1.701.653,50
<b>73 PREJETE DONACIJE</b>	<b>0,00</b>
730 Prejete donacije iz domačih virov	0,00
731 Prejete donacije iz tujih virov	0,00
<b>74 TRANSFERNI PRIHODKI</b>	<b>1.278.419,59</b>
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	808.742,78
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU	469.676,81





<b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)</b>		<b>16.681.257,97</b>
<b>40</b>	<b>TEKOČI ODHODKI</b>	<b>3.283.063,59</b>
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.030.752,40
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	164.206,45
402	Izdatki za blago in storitve	2.079.453,30
403	Plačila domačih obresti	8.651,44
409	Rezerve	0,00
<b>41</b>	<b>TEKOČI TRANSFERJI</b>	<b>7.016.059,42</b>
410	Subvencije	191.285,79
411	Transferji posameznikom in gospodinjstvom	3.874.128,29
412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	668.704,49
413	Drugi tekoči domači transferi	2.281.940,85
414	Tekoči transferi v tujino	0,00
<b>42</b>	<b>INVESTICIJSKI ODHODKI</b>	<b>6.020.482,53</b>
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	6.020.482,53
<b>43</b>	<b>INVESTICIJSKI TRANSFERJI</b>	<b>361.652,43</b>
430	Investicijski transferi	0,00
431	Investicijski transferi pravnim osebam, ki niso PU	236.173,10
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	125.479,33
<b>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. - II.)</b>		<b>249.288,18</b>
<b>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</b>		

<b>B. IZKAZ FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB</b>		
Skupina/Podskupina kontov		Realizacija 2021
<b>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA</b>		
<b>KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</b>		<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL</b>	<b>0,00</b>
750	Prejeta vračila danih posojil	0,00
751	Prodaja kapitalskih deležev	0,00
752	Kupnine iz naslova privatizacije	0,00
<b>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</b>		
<b>(440+441+442+443)</b>		<b>0,00</b>
<b>44</b>	<b>DANA POSOJILA IN POVEČAJE KAPITALSKIH DELEŽEV</b>	<b>0,00</b>
440	Dana posojila	0,00
441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	0,00
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0,00
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	0,00
	in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje	
	v svoji lasti	
<b>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE</b>		<b>0,00</b>
<b>KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</b>		



<b>C. IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA</b>		Realizacija 2021
Skupina/Podskupina kontov		
<b>VII. ZADOLŽEVANJE (500)</b>		<b>0,00</b>
<b>50</b>	<b>ZADOLŽEVANJE</b>	<b>0,00</b>
500	Domače zadolževanje	0,00
<b>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)</b>		<b>159.996,00</b>
<b>55</b>	<b>ODPLAČILA DOLGA</b>	<b>159.996,00</b>
550	Odplačila domačega dolga	159.996,00
<b>IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH</b>		
<b>(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</b>		<b>89.292,18</b>
<b>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)</b>		<b>-159.996,00</b>
<b>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)</b>		<b>-249.288,18</b>
<b>STANJE SREDSTEV NA RAČUNU konec leta 2020</b>		
<b>9009</b>	<b>Splošni sklad za drugo stanje 2020</b>	<b>1.210.451,92</b>

## 3. člen

Zaključni račun proračuna Občine Logatec za leto 2021 sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Logatec za leto 2021. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2021 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

## 4. člen

Stanje sredstev na računu Občine Logatec ob koncu leta 2021 je 1.299.744,10 EUR, in so sestavni del proračuna za leto 2022.

## 5. člen

Zaključni račun proračuna Občine Logatec za leto 2021 se objavi v Uradnem glasilu Občine Logatec.

Številka: 410-9/2022-3

Logatec, 21.6.2022

ŽUPAN  
OBČINE LOGATEC  
Berto MENARD, l.r.



Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 15. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice, št. 12/20) je Občinski svet Občine Logatec na svoji 24. redni seji, dne 21.6.2022, sprejel

## **PRAVILNIK**

### **o subvencioniranju sistemov za uporabo pitne vode in deževnice v občini Logatec**

#### **I. SPLOŠNA DOLOČBA**

##### **1. člen**

(1) S tem pravilnikom se določajo pogoji in postopek dodeljevanja subvencij, namenjenih za nakup in vgradnjo individualnih ali skupinskih sistemov za zbiranje in uporabo deževnice ter ureditve virov pitne vode za gospodinjstva (v nadaljevanju: sistemov) iz enostanovanjskih ali večstanovanjskih stavb na območju občine Logatec.

(2) V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

#### **II. UPRAVIČENCI DO SUBVENCIJE**

##### **2. člen**

(1) Upravičenci do dodelitve subvencij so fizične osebe, ki so lastniki ali solastniki enostanovanjskih ali večstanovanjskih stavb, kmetijskih in drugih gospodarskih objektov ter najemniki stanovanjskih, kmetijskih in drugih privatnih gospodarskih objektov ali stanovanjskih enot, ki imajo z lastnikom objekta ali stanovanjske enote sklenjeno dolgoročno najemno pogodbo (najmanj za pet let), v kateri je opredeljena tudi pravica oziroma dolžnost najemnika do vlaganj v objekt ali imajo ustrezno soglasje lastnika (v nadaljevanju: upravičenci).

(2) Vsi navedeni upravičenci morajo imeti stalno prebivališče na območju občine Logatec. Upravičenec lahko kandidira za proračunska sredstva le enkrat za posamezni objekt, kjer ima stalno prebivališče.

(3) Do subvencije niso upravičene pravne osebe in lastniki ali solastniki nelegalno zgrajenih objektov.

(4) Do subvencije za ureditev virov pitne vode so upravičeni lastniki ali solastniki objektov na območjih:

- kjer ni predvidena izgradnja vodovodnega omrežja,

- kjer se ni možno priključiti na javno vodovodno omrežje in je potrebno urediti vir pitne vode oz. obstoječi vodni vir ne ustreza ali ne zadošča potrebam gospodinjstva.

(5) Prejemniki subvencij za ureditev virov pitne vode se bodo takoj ko bo mogoče priključili na javno vodovodno omrežje.

(6) Investicijske stroške za ureditev virov pitne vode lahko upravičene osebe iz prejšnjega člena uveljavljajo tudi za obdobje preteklega koledarskega leta.

(7) Vsi upravičeni stroški so morali nastati po sprejetju pravilnika, kar se izkazuje z datumom računov.

#### **III. POSTOPEK ZA DODELITEV SUBVENCIJE**

##### **3. člen**

(1) Postopek za dodelitev proračunskih sredstev v skladu z razpisnimi pogoji vodi tričlanska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan.

(2) Naloge komisije so:

- odpiranje in pregled vlog,
- ocena upravičenosti vlog,
- priprava poročila s predlogom upravičencev in višine subvencij po posameznih upravičencih,
- spremljanje namenske porabe subvencij,
- druge naloge, povezane z izvedbo javnega razpisa.





(3) Komisija obravnava vse popolne in pravočasno prispele vloge po vrstnem redu prispetja in pripravi seznam upravičencev za dodelitev subvencij najkasneje v roku 15 dni od obravnave vlog.

(4) Pri obravnavi vlog se upoštevajo merila iz razpisa. V primeru več enakovrednih prispelih popolnih vlog se sredstva razdeljujejo po vrstnem redu prispetja do porabe proračunskih sredstev posameznega leta za ta namen.

(5) Na podlagi predloga komisije o dodelitvi subvencij občinska uprava izda odločbo. Zoper odločbo je mogoča pritožba pri županu.

(6) Upravičenec lahko pridobi subvencijo za isto naložbo le enkrat. V kolikor je upravičenec že prejel javna sredstva za isti namen, do sredstev po tem razpisu ni upravičen.

(7) Upravičenec v obdobju 3 let od prejema subvencije ne sme odtujiti sistema, za katerega je prejel subvencijo, razen če je bila stavba, za katero se je vgradil sistem, v tem času priključena na javni vodovod v upravljanju izvajalca javne službe.

#### IV. JAVNI RAZPIS

##### 4. člen

Občina za vsako tekoče leto objavi javni razpis na občinski spletni strani ali v uradnem glasilu Občine Logatec. V javnem razpisu se določi:

- naziv in sedež občine,
- pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
- predmet javnega razpisa,
- pogoje za kandidiranje na javnem razpisu,
- merila,
- razpoložljivo višino sredstev, rok in naslov vložitve vlog,
- rok, v katerem bodo upravičenci obveščeni o izidu,
- kraj, čas in osebo, pri kateri lahko upravičenci pridobijo informacije in razpisno dokumentacijo.

#### V. VLOGA

##### 5. člen

(1) Po zaključeni naložbi, vendar najkasneje do 31. 10. tekočega leta, pošljejo upravičenci vlogo za subvencijo z vsemi zahtevanimi prilogami na Občino Logatec.

(2) Vlagatelji se na javni razpis prijavijo s pisno vlogo. Vloga se poda na obrazcih razpisne dokumentacije na naslov: Občina Logatec, Tržaška cesta 50A, 1370 Logatec.

(3) Vloga mora biti popolna. Za popolno vlogo se šteje, ko ima vloga priložena vsa dokazila, ki so določena z razpisno dokumentacijo in veljavno zakonodajo. Če vloga ob vložitvi ni popolna, se prosilca pozove, naj vlogo v roku 8 dni dopolni. Če tega ne stori, oziroma je vloga kljub dopolnitvi še vedno nepopolna, se vloga zavrže.

#### VI. VIŠINA SUBVENCIJ

##### 6. člen

(1) Sredstva za nakup sistema se vsako leto zagotovijo v proračunu Občine Logatec. Na podlagi določene višine sredstev se objavi javni razpis, ki natančno določa pogoje za dodelitev subvencij.

(2) Višina subvencije za sistem za zbiranje in uporabo deževnice je do 50 % upravičenih stroškov, oziroma največ 500,00 EUR za objekt, kjer ima upravičenec stalno prebivališče. Višina subvencije za ureditev vira pitne vode je do 50 % upravičenih stroškov, oziroma največ 2.500,00 EUR za objekt, kjer ima upravičenec stalno prebivališče.

#### VII. POGODBA IN NAKAZILO SUBVENCIJE

##### 7. člen

(1) Medsebojne pravice in obveznosti med upravičencem ter Občino Logatec se določijo s pogodbo.



(2) Komisija upošteva pri oblikovanju seznama prejemnikov proračunskih sredstev merila iz razpisa in datum prispelosti popolne vloge. Sredstva se dodeljujejo enkrat letno do porabe finančnih sredstev sprejetega proračuna.

(3) Nakazilo subvencije se izvrši na osebni račun upravičenca 30. dan od prejema popolne vloge.

#### VIII. NADZOR IN SANKCIJE

##### 8. člen

(1) Proračunska sredstva se lahko porabijo samo za namen, za katerega so dodeljena. Komisija lahko pred izplačilom subvencije opravi ogled sistema, za katero se subvencija dodeljuje.

(2) Če komisija ugotovi, da so bila sredstva porabljen za drug namen, da so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov, druge nepravilnosti pri porabi subvencije oziroma je prejemnik prekršil razpisna določila, je Občina upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev v enkratnem znesku. V teh primerih bo moral prejemnik vrniti sredstva s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje.

#### IX. KONČNE DOLOČBE

##### 9. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v uradnem glasilu Občine Logatec.

Številka: 007-12/2022

Datum: 21. 6. 2022

Berto MENARD, l.r.  
ŽUPAN OBČINE LOGATEC



Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in ob smiselni uporabi Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb) ter 9. in 15. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice, št. 12/20) je Občinski svet Občine Logatec na svoji 24. redni seji, dne 21. 6. 2022, sprejel

## **PRAVILNIK O SOFINANCIRANJU DEJAVNOSTI HUMANITARNIH ORGANIZACIJ, KI DELUJEJO NA OBMOČJU OBČINE LOGATEC**

### **I. SPLOŠNE DOLOČBE**

#### **1. člen**

Ta pravilnik ureja način dela Občine Logatec (v nadaljevanju: občina) v postopkih izbire, sklepanja pogodb in izvajanja nadzora nad pogodbami, sklenjenimi z izvajalci na področju humanitarnih dejavnosti.

#### **2. člen**

Občina sofinancira izvajanje humanitarnih in socialnih programov ter projektov organizacij za reševanje socialnih stisk in težav oziroma za reševanje socialnih potreb posameznikov.

#### **3. člen**

Finančna sredstva občinskega proračuna se oblikujejo v okviru občinske proračunske postavke 20004, ki vsebuje načrtovana sredstva za sofinanciranje programov iz prejšnje točke tega pravilnika.

### **II. POGOJI ZA FINANCIRANJE**

#### **4. člen**

Izvajalci programov, ki delujejo na področju humanitarnih dejavnosti morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

- so vpisani v register ali v razvid po veljavni zakonodaji,
- so dobrodelne organizacije, organizacije za samopomoč, invalidske organizacije ter druge prostovoljne in neprofitne organizacije, ki imajo sedež ali poslovno enoto ali tedensko, redno dejavnost v občini Logatec, ki se izvaja najmanj eno leto pred prijavo na javni razpis,
- izvajajo najmanj en humanitarni, socialni program ali program občinskega pomena z elementi skrbi za zdravje in reševanje socialnih stisk posameznikov ali skupin v občini,
- imajo v skladu s 5. členom tega pravilnika, za obdobje, ki je določeno v razpisni dokumentaciji, izdelan, finančno ovrednoten, letni delovni program, iz katerega so razvidni delovanje, programi in projekti,
- imajo člane in uporabnike izvedenega programa s stalnim bivališčem v občini Logatec.

### **III. MERILA ZA DODELITEV SREDSTEV**

#### **5. člen**

(1) Pri ocenjevanju finančno ovrednotenih letnih delovnih programov humanitarnih organizacij se upoštevata naslednji merili: vsebina letnega programa in članstvo.

(2) Vsebina letnega programa:

- posebni programi ali projekti za zmanjševanje in preprečevanje socialnih stisk na območju občine Logatec,
- organizacija predavanj in delavnic na območju občine Logatec,
- organizacija humanitarnih in dobrodelnih prireditev na območju občine Logatec,
- pomoč posameznikom in družinam v obliki finančnih sredstev ali materiala (obisk), pri čemer je najvišje število oblik pomoči na leto: 30,
- navedba prisotnosti drugih sofinancerjev, kot so druge občine, državne ustanove, donatorji in podobno.



**(3) Članstvo:**

- sedež izvajalca programa ali projektov humanitarnih dejavnosti v občini Logatec ali izven nje,
- število uporabnikov humanitarnega, socialnega programa ali projektov s stalnim bivališčem v občini Logatec,
- število izvajalcev s posebnimi znanji in veščinami s stalnim bivališčem v občini Logatec,
- vključevanje prostovoljcev pri izvajanju projektov / programov s stalnim bivališčem v občini Logatec.

**IV. PREDNOSTI PRI IZBIRI FINANCIRANJA DEJAVNOSTI****6. člen**

Pri določenih programih in projektih humanitarnih organizacij se lahko prednostno upošteva:

- nujnost programa oziroma, če bi se z ukinitvijo programov in projektov bistveno poslabšala socialna varnost uporabnikov ali otežilo reševanje ogroženih ljudi in življenj,
- uspešno izvajanje programov v daljšem časovnem obdobju.

**V. POSTOPEK JAVNEGA RAZPISA****V. A Postopek javnega razpisa****7. člen**

Postopek javnega razpisa se izvede skladno z določili zakona, ki ureja splošni upravni postopek, razen če ta pravilnik ne določa drugače.

**8. člen**

Župan sprejme sklep o začetku postopka za izbiro programov ali projektov, ki mora vsebovati najmanj naslednje elemente:

- naziv in sedež razpisovalca,
- predmet razpisa (razpisno področje, dejavnost),
- kdo se lahko prijavi na razpis,
- okvirno višino sredstev, ki se bo dodeljevala,
- kriterije in merila za izbor,
- kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo,
- rok za oddajo predlogov in način oddaje (datum, čas, naslov, oznaka),
- rok za izdajo sklepov o izbiri in sklenitev pogodb,
- obdobje za porabo dodeljenih sredstev.

**9. člen**

(1) Razpis se objavi v občinskem glasilu in na spletnih straneh občine.

(2) V času razpisa mora biti dokumentacija razpisa dosegljiva vsem zainteresiranim na spletni strani in sedežu občine.

**10. člen**

(1) Vloge se sprejemajo v vložišču občine.

(2) Vsaka vloga ter njene dopolnitve se evidentirajo kot ena zadeva.

(3) Uradna oseba vložišča, ki sprejema vloge, prispel na razpis, na vsaki vlogi jasno označi datum in čas prejema oziroma oddaje na pošti. Na enak način evidentira tudi vsako dopolnitev oziroma spremembo vloge.

**11. člen**

(1) Vloga, prispela na razpis, je pravočasna, če je prispela v roku, določenem v besedilu razpisa.

(2) Vloga je popolna, če vsebuje vse obvezne sestavine, ki jih določa besedilo razpisa.

(3) Vloga se šteje za popolno tudi v primeru, če se je prijavitelj prijavil na več sklopov ali področij istega razpisa in je samo eni od vlog priložil vse obvezne sestavine.

(4) Upravičena oseba je tista oseba, katere vloga izpolnjuje pogoje, določene v besedilu razpisa. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih dokazil in vloge predlagatelja.



### 12. člen

- (1) Strokovna komisija (v nadaljevanju: komisija) je posvetovalno telo župana za posamezna področja oziroma vidike humanitarne dejavnosti, katere člane imenuje župan na predlog svetniških skupin.
- (2) Svetniške skupine predlagajo člane komisije, z njihovim soglasjem, izmed strokovnjakov s področja humanitarnih dejavnosti v občini.
- (3) Komisijo sestavljajo trije člani. Njen mandat je štiri leta in sovpada z mandatom občinskega sveta. Člani in članice komisije na konstitutivni seji imenujejo predsednika / predsednico, ki sklicuje in vodi seje.
- (4) Za neposredno in enotno uporabo posameznih meril iz 5. in 6. člena tega pravilnika, sprejme komisija, za področje razdeljevanja sredstev humanitarnim organizacijam, ki delujejo na območju občine Logatec, točkovnik, s katerim razčleni in natančneje opredeli posamezne elemente teh meril.

### 13. člen

- (1) Vloge, prispele na razpis, odpre komisija.
- (2) Komisija o postopku odpiranja vlog sestavi zapisnik, v katerega vpiše zlasti naslednje podatke:
  - naslov, prostor in čas odpiranja vlog,
  - imena navzočih članov komisije,
  - ugotovitve o prepoznih in nepopolnih vlogah ter vlogah, ki jih niso vložile upravičene osebe,
  - seznam vlog, ki ustrezajo pogojem poziva ali razpisa.
- (3) Komisija preda vloge pristojnemu uslužbencu, ki zanjo pripravi povzetek vlog (preglednico s ključnimi podatki).

### 14. člen

Na podlagi ugotovitev iz zapisnika o odpiranju vlog o prepoznih in nepopolnih vlogah ter vlogah, ki jih niso vložile upravičene osebe, občinska uprava izda sklep o zavrženju takih vlog.

### 15. člen

Presojo in ocenjevanje vseh pravočasnih in popolnih vlog upravičenih oseb izvede komisija, ki ovrednoti programe ali projekte glede na v razpisu objavljene kriterije ter pripravi poročilo.

### 16. člen

Poročilo komisije mora vsebovati tudi obrazložitev vsebinskih razlogov za predlagano odobritev ali zavrnitev posameznega programa ali projekta. Iz obrazložitve mora biti razvidna povezava med kriteriji razpisa in razlogi za predlagano odobritev ali zavrnitev.

### 17. člen

Končni predlog komisije vključuje:

- dosežene točke,
- pisno utemeljitev in
- predlog komisije o višini sofinanciranja programa ali projekta.

### 18. člen

Občinska uprava izda odločbo o sofinanciranju programov ali projektov.

## V. B Sklepanje in izvajanje nadzora nad pogodbami

### 19. člen

- (1) Na podlagi izdane odločbe o sofinanciranju občina sklene z izbranim predlagateljem (v nadaljevanju: izvajalcem) pogodbo, s katero se uredijo vsa medsebojna razmerja v zvezi z zagotavljanjem občinskih sredstev za sofinanciranje predmeta pogodbe in njegovo izvedbo.
- (2) Izvajalec mora vrniti podpisano pogodbo v roku, določenem v pogodbi, sicer se šteje, da je odstopil od zahteve za sofinanciranje. Rok za podpis pogodbe se lahko podaljša, če izvajalec občini pisno sporoči objektivne razloge za podaljšanje roka, oziroma se lahko skrajša v skladu z roki, ki jih urejajo predpisi o zaključku proračunskega leta.

**20. člen**

(1) Pogodba vsebuje najmanj naslednje sestavine:

- pogodbene stranke (naziv, naslov, davčna številka, številka računa, zastopnik),
- opredelitev javnega interesa, zaradi katerega se dodeljujejo sredstva,
- predmet pogodbe,
- naziv, obseg, čas realizacije, celotno vrednost in višino sofinanciranja projekta ali programa in posameznih programskih sklopov,
- trajanje pogodbe,
- rok, do katerega lahko izvajalec črpa finančna sredstva,
- elemente zahtevkov za izplačila v primeru, da so potrebni,
- navedbo skrbnikov pogodbe za vsako stranko,
- obveznost navajanja občine kot sofinancerja,
- obveznost poročanja izvajalca občini,
- način nadzora nad zakonito in namensko porabo sredstev,
- določilo o sankcijah, če izvajalec nenamensko porabi dodeljena sredstva ali ne izpolni predmeta pogodbe,
- določilo, da mora izvajalec sproti obveščati občino o spremembah, ki lahko vplivajo na izpolnitev pogodbenih obveznosti,
- datum podpisa, podpis in žig.

(2) Glede na posebnosti predmeta pogodbe lahko pogodba vsebuje tudi dodatne sestavine. Pristojni uslužbenci so praviloma tudi skrbniki pogodb.

**21. člen**

Skrbniki pogodb so odgovorni za spremljanje izpolnjevanja pogodbenih obveznosti izvajalcev programov ali projektov, ki so prejeli javna sredstva, in namensko uporabo sredstev.

**22. člen**

Izvajalec je dolžan obvestiti občino o spremembi okoliščin, ki utegnejo vplivati na izpolnitev njegovih pogodbenih obveznosti, v pogodbeno določenem roku, po nastanku spremembe, oziroma, ko je za spremembo izvedel.

**23. člen**

(1) Izvajalec je dolžan občino po pozivu in navodilih pristojnega uslužbenca predložiti zaključno poročilo o poteku in rezultatih izvedbe predmeta pogodbe, skladno z roki, določenimi v pogodbi.

(2) S pogodbo je lahko določena tudi obveznost delnega poročanja. V primeru dvoma lahko skrbnik pogodbe zahteva dodatna pojasnila oziroma dokazila, ki so povezana s predmetom pogodbe.

(3) Skrbnik pogodbe pripravi celovito evalvacijo izvedenih programov in projektov ter evalvacijo doseganja ciljev poziva ali razpisa.

**VI. KONČNI DOLOČBI****24. člen**

(1) Ta pravilnik se objavi v uradnem glasilu Občine Logatec in začne veljati petnajsti dan po objavi.

(2) Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti humanitarnih organizacij, ki delujejo na območju občine Logatec (Logaške novice, št. 4/07).

Številka: 007-22/2022-2

Datum: 18. 5. 2022

Berto MENARD, l.r.  
ŽUPAN





Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLSL-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in ob smiselni uporabi Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb) ter 9. in 15. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice, št. 12/20) je Občinski svet Občine Logatec na svoji 24. redni seji, dne 21. 6. 2022, sprejel

## **PRAVILNIK O SOFINANCIRANJU PROJEKTOV DRUGIH DRUŠTEV NA OBMOČJU OBČINE LOGATEC**

### **I. SPLOŠNE DOLOČBE**

#### **1. člen**

S tem pravilnikom se določa pogoje, merila in postopke za sofinanciranje projektov drugih društev, ki jih iz občinskega proračuna sofinancira Občina Logatec (v nadaljevanju: občina).

#### **2. člen**

Finančna sredstva občinskega proračuna se oblikujejo v okviru proračunske postavke: 18102 sofinanciranje projektov drugih društev, ki vsebuje načrtovana sredstva za sofinanciranje projektov drugih društev, kot jih določa ta pravilnik.

### **II. POGOJI ZA SOFINANCIRANJE**

#### **3. člen**

(1) Po tem pravilniku se sofinancira projekte društev, katerih projekti niso sofinancirani preko javnih razpisov občine izvedenih na podlagi drugih splošnih aktov občine, njihova dejavnost pa pomeni prispevek k zadovoljevanju javnih potreb ali prepoznavnosti občine, izboljšanje kakovosti življenja občanov in dostopnost do različnih dejavnosti (v nadaljevanju: druga društva).

(2) Izvajalci so lahko upravičenci do sofinanciranja, če izpolnjujejo vsaj naslednje pogoje:

- so registrirani kot društvo s sedežem na območju občine Logatec,
- izvajajo projekte, za katere od občine niso prejeli sofinanciranja na področju turizma, kulture, dediščine, športa, mladinske in humanitarne dejavnosti ter dejavnosti na področju starejših,
- imajo člane, s stalnim prebivališčem v občini Logatec,
- njihovi projekti niso pridobitne narave.

(3) Izvajalci projektov, ki kandidirajo za proračunska sredstva na razpisu določenem s tem pravilnikom, ne smejo kandidirati na drugih razpisih občine.

### **III. POSTOPEK JAVNEGA RAZPISA**

#### **4. člen**

Postopek javnega razpisa se izvede skladno s tem pravilnikom, v delu odločanja o dodelitvi sredstev pa se smiselno uporabljajo določila zakona, ki ureja splošni upravni postopek.

#### **5. člen**

Župan sprejme sklep o začetku postopka za izbiro projektov, ki mora vsebovati najmanj naslednje elemente:

- naziv in sedež razpisovalca,
- pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
- predmet javnega razpisa (razpisno področje, dejavnost),
- pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci,
- okvirno višino sredstev, ki se bo dodeljevala,
- kriterije in merila za izbor,
- kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo,
- rok za oddajo predlogov in način oddaje (datum, čas, naslov, oznaka),
- rok za izdajo odločb o izbiri in sklenitev pogodb,
- obdobje za porabo dodeljenih sredstev.

**6. člen**

(1) Javni razpis se objavi v občinskem glasilu ali na spletnih straneh občine.

(2) V času javnega razpisa mora biti dokumentacija javnega razpisa dosegljiva vsem zainteresiranim na spletni strani.

**7. člen**

Vloge, v obliki kontrolnega obrazca se sprejemajo v sprejemni pisarni občine.

**8. člen**

(1) Vloga, prispela na javni razpis, je pravočasna, če je prispela v roku, določenem v besedilu javnega razpisa. Prepozne vloge občina zapečatenene vrne pošiljatelju.

(2) Vloga je popolna, če vsebuje vse obvezne sestavine, ki jih določa besedilo javnega razpisa.

(3) Do sofinanciranja je upravičen tisti izvajalec, katerega vloga izpolnjuje pogoje, določene v besedilu javnega razpisa. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na osnovi dokazil in vloge izvajalca.

**9. člen**

(1) Posamezna opravila v postopku javnega razpisa vodi strokovna komisija (v nadaljevanju: komisija), ki je posvetovalno telo župana in katere člane imenuje župan.

(2) Komisijo sestavljajo trije člani. Član komisije je lahko le polnoletna oseba. Mandat komisije sovpada z mandatom občinskega sveta. Člani komisije na konstitutivni seji izmed sebe imenujejo predsednika oziroma predsednico, ki sklicuje in vodi seje.

**10. člen**

(1) Vloge, prispele na javni razpis, odpre komisija.

(2) Komisija o postopku odpiranja vlog sestavi zapisnik, v katerega vpiše zlasti naslednje podatke:

- naslov, prostor in čas odpiranja vlog,
- imena navzočih članov komisije,
- imena oziroma nazive vlagateljev vlog po vrstnem redu odpiranja vlog,
- ugotovitve o prepoznih in nepopolnih vlogah ter vlogah, ki jih niso vložile upravičene osebe,
- seznam vlog, ki ustrezajo pogojem javnega razpisa.

**11. člen**

Presajo in ocenjevanje vseh pravočasnih in popolnih vlog upravičenih oseb izvede komisija, ki ovrednoti projekte, glede na kriterije ter pripravi poročilo.

**12. člen**

Poročilo komisije mora vsebovati tudi obrazložitev vsebinskih razlogov za predlagano odobritev ali zavrnitev posameznega projekta. Iz obrazložitve mora biti razvidna povezava med kriteriji javnega razpisa in razlogi za predlagano odobritev ali zavrnitev.

**13. člen**

Končni poročilo komisije vključuje:

- dosežene točke,
- pisno utemeljitev in
- podatek o višini sofinanciranja projekta.

**14. člen**

Izbranim izvajalcem občinska uprava izda odločbo o sofinanciranju projektov, neizbranim pa odločbo o zavrnitvi, v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek.

**IV. SKLEPANJE POGODB Z IZVAJALCI****15. člen**

(1) Na podlagi dokončnih odločb o sofinanciranju občina z izbranimi izvajalci sklene pogodbe o sofinanciranju, s katerimi se uredijo vsa medsebojna razmerja v zvezi z zagotavljanjem občinskih sredstev za sofinanciranje na javnem razpisu odobrenih projektov.



(2) Izvajalec mora vrniti podpisano pogodbo v roku, določenem v odločbi, sicer se šteje, da je odstopil od vloge na javnem razpisu. Rok za podpis pogodbe se lahko podaljša, če izvajalec občini pisno sporoči objektivne razloge za podaljšanje roka, oziroma se lahko skrajša v skladu z roki, ki jih urejajo predpisi o zaključku proračunskega leta.

## 16. člen

(1) Pogodba vsebuje zlasti naslednje sestavine:

- pogodbene stranke (naziv, naslov, davčna številka, številka računa, zastopnik),
- opredelitev javnega interesa, zaradi katerega se dodeljujejo sredstva,
- predmet pogodbe,
- naziv, obseg, čas realizacije, celotno vrednost in višino sofinanciranja projekta,
- trajanje pogodbe,
- rok, do katerega lahko izvajalec črpa finančna sredstva,
- elemente zahtevkov za izplačila v primeru, da so potrebni,
- navedbo skrbnikov pogodbe za vsako pogodbeno stranko,
- obveznost navajanja občine kot sofinancerja,
- obveznost poročanja izvajalca občini,
- način nadzora nad zakonito in namensko porabo sredstev,
- določila o sankcijah, če izvajalec nenamensko porabi dodeljena sredstva ali ne izpolni predmeta pogodbe,
- določilo, da mora izvajalec sproti obveščati občino o spremembah, ki lahko vplivajo na izpolnitev pogodbenih obveznosti,
- datum podpisa, podpis in žig.

(2) Glede na posebnosti predmeta pogodbe lahko pogodba vsebuje tudi dodatne sestavine.

## V. SPREMLJANJE IN NADZOR NAD PORABO SREDSTEV

## 17. člen

Nadzor nad izvajanjem pogodb o sofinanciranju z izvajalci in porabo proračunskih sredstev izvaja občinska uprava.

## 18. člen

Izvajalec je dolžan obvestiti občino o spremembi okoliščin, ki utegnejo vplivati na izpolnitev njegovih pogodbenih obveznosti, v pogodbeno določenem roku, po nastanku spremembe, oziroma, ko je za spremembo izvedel.

## 19. člen

(1) Izvajalec je dolžan občini predložiti zaključno poročilo o poteku in rezultatih izvedbe predmeta pogodbe, skladno z roki, določenimi v pogodbi.

(2) S pogodbo je lahko določena tudi obveznost delnega poročanja. V primeru dvoma lahko občinska uprava zahteva dodatna pojasnila oziroma dokazila, ki so povezana s predmetom pogodbe.

## VI. MERILA ZA DODELITEV SREDSTEV

## 20. člen

(1) Merila in kriteriji za ocenjevanje in vrednotenje prijavljenih projektov so podlaga za odločitev o izbiri in o višini sofinanciranja iz občinskega proračuna občine in so sestavni del tega pravilnika.

(2) Občina sofinancira projekte društva.

## 21. člen

Za ocenjevanje projektov se uporablja naslednja merila in kriterije:

**Status društva – Status nevladne organizacije v javnem interesu (Zakon o nevladnih organizacijah)**

Status	Število točk
Brez statusa	0
Priznan status	50



**Projekt se izvaja na ravni**

Raven projekta	Število točk
Občinska raven	10
Regijska raven	50
Državna raven	100
Mednarodna raven	150

**Izvedba projekta**

Izvedba	Število točk
Publikacija	150
Prireditvev	150
Udeležba / gostovanje	100

**Sodelovanje**

Prevladujoči partner v projektu	Število točk
Občina Logatec	5
Krajevna skupnost	15
Druga ustanova, društvo	30

**Število let delovanja**

Število let	Število točk
Od 1 leta do 10 let	10
Od 11 let do 20 let	20
Od 21 let do 30 let	30
Od 31 let do 40 let	40
Od 41 let do 50 let	50
Več kot 50 let	60

**Nagrada za jubilej (okrogla obletnica delovanja)**

Število let delovanja	Število točk
10 let	10
20 let	20
30 let	30
40 let	40
50 let	50

Za vsakih nadaljnjih 10 let obletnice, se prišteje po 10 točk (npr. 70 let = 70 točk).

**Število aktivnih članov, ki so plačali članarino**

Število članov	Število točk
Od 1 do 10	10
Od 11 do 30	30
Od 31 do 50	50
Od 51 do 100	70
Več kot 100	100

**Drugi viri sofinanciranja**

Projekt sofinancirajo, razen Občine Logatec, tudi drugi financerji.	Število točk
Do 10 % drugih virov financiranja	10
Do 30 % drugih virov financiranja	30
Do 50 % drugih virov financiranja	50
Nad 50 % drugih virov financiranja	70

**22. člen**

(1) Merila so določna s številom točk. Vrednost točke se izračuna za vsako proračunsko leto posebej in je odvisna od višine sredstev, ki so v proračunu občine zagotovljena za sofinanciranje tega področja.

(2) Posamezni prijavitelj lahko prijavi največ tri projekte v proračunskem letu.

**VI. KONČNI DOLOČBI****23. člen**

Ta pravilnik se objavi v uradnem glasilu Občine Logatec in začne veljati petnajsti dan po objavi.

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju projektov drugih društev, na območju občine Logatec (Logaške novice, št. 4/18).

Številka: 007-22/2022-2

Datum: 23. 5. 2022

Berto MENARD, l.r.  
ŽUPAN



Na podlagi 127. do 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, v nadaljnjem besedilu: ZUrep-2) in 15. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice, št. 12/20), je Občinski svet Občine Logatec na 24. redni seji, dne 21.6.2022, sprejel naslednji

## **S K L E P**

**o potrditvi lokacijske preveritve - širitev in preoblikovanje obsega stavbnega zemljišča v enoti urejanja prostora z oznako ZI-19 v občini Logatec - ID: 2834**

### **1. člen**

S tem sklepom se potrdi Elaborat lokacijske preveritve za območje posamične poselitve v EUP ZI-19 v občini Logatec, ki ga je izdelalo podjetje Studio Formika, d.o.o., Kraška ulica 2, 1380 Cerknica, odgovorni prostorski načrtovalec Nejc Gosak, univ.dipl.inž.arh., št. elaborata 12/2021, Cerknica, oktober 2021, dopolnitev marec 2022.

### **2. člen**

- (1) Lokacijska preveritev se nanaša na širitev in preoblikovanje stavbnega zemljišča na zemljiščih s parc. št. \*52/1-del, \*52/2, 130/4-del, 131/5-del, 974/9-del in 130/2-del, vse k.o. Petkovec.
- (2) Sestavni del tega sklepa je grafični prikaz prilagojene in natančno določene oblike in velikosti območja stavbnega zemljišča.
- (3) Identifikacijska številka lokacijske preveritve v zbirki prostorskih aktov je ID: 2834.

### **3. člen**

- (1) Namen elaborata lokacijske preveritve je določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi s preoblikovanjem oblike zazidljivega območja. S preoblikovanjem se zagotovi ustrezno velikost zazidljivega zemljišča, za gradnjo večjega gospodarskega objekta za predelavo lesa.
- (2) Stavbna zemljišča posamične poselitve v EUP ZI-19 se preoblikujejo na način; izvzem nezazidanega veljavnega stavbnega zemljišča na zemljiščih s parc. št. \*52/1-del, \*52/2, 130/4-del, 131/5-del in 974/9-del, vse k.o. Petkovec, v izmeri 411,92 m<sup>2</sup>, ki se vrne v primarno rabo. Na račun izvzema se stavbno zemljišče na zemljišču parc. št. 130/4-del, k.o. Petkovec poveča za 409,43 m<sup>2</sup>, dodatno se izvorno stavbno zemljišče na zemljiščih parc. št. 130/2-del in 130/4-del, obe k.o. Petkovec poveča za 598,82 m<sup>2</sup>.

### **4. člen**

- (1) Ta sklep prične veljati osmi dan po objavi v uradnem glasilu Občine Logatec.
- (2) Sklep se evidentira v prostorskem informacijskem sistemu z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov: 2834.

Grafični prikaz:



Št.: 007-19/2022-1  
V Logatcu, dne 12. 4. 2022

Berto MENARD, l.r.  
ŽUPAN





Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07-ZPolS-D, 11/11, 28/11-odl. US in 98/13) in 15. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice, št. 12/20) je Občinski svet Občine Logatec na 24. redni seji, dne 21. 6. 2022, sprejel

## **SKLEP**

### **o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve v občini Logatec za volilno leto 2022**

#### **1. člen**

S tem sklepom se določijo upravičenci in kriteriji za delno povračilo stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v občini Logatec za volilno leto 2022.

#### **2. člen**

Organizatorji volilne kampanje, ki so jim pripadli mandati za člane občinskega sveta, imajo pravico do povračila stroškov volilne kampanje v višini 0,33 EUR za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.

#### **3. člen**

Organizatorji volilne kampanje za župana, katerih kandidati so dosegli najmanj 10 % od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, imajo pravico do povračila stroškov volilne kampanje v višini 0,12 EUR za vsak dobljeni glas.

Če pride na volitvah za župana do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu, upravičena do povračila stroškov v višini 0,12 EUR le na osnovi dobljenih glasov v tem krogu. Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.

#### **4. člen**

Stroški volilne kampanje za volitve članov v občinski svet ne smejo preseči 0,40 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.

Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo preseči 0,25 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini. Če pride do drugega kroga glasovanja, se stroški volilne kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidirata, lahko povečajo še za 0,15 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.

#### **5. člen**

Organizatorju volilne kampanje za volitve v občinski svet ali za volitve za župana se na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Logatec 30. dan po predložitvi poročila računskemu sodišču in občinskemu svetu ter obravnavi le-tega na seji občinskega sveta.

#### **6. člen**

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu Občine Logatec.

Številka: 041-5/2022-5  
Logatec, 21. 6. 2022

Berto Menard, l.r.  
ŽUPAN